

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Устройство фундаментов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость	65,77 тыс.руб
Строительные работы	65,77 тыс.руб
Монтажные работы	0,00 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие работы	0,00 тыс.руб
Средства на оплату труда	7,40 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001, строительство август 2015 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел: Земляные работы**Итого по разделу: Земляные работы****0,00****Раздел: Фундамент**

1	3.8-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	м3	15							
		ЗП			8,12		1,047	16,43	2 095,23		
		ЭМ			15,17		1,047	8,21	1 955,99		
		в т.ч. ЗПМ			3,78		1,047	16,43	975,37		
		МР			1,06		1,003	3,98	63,47		
1,1	1.1-1-3709	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 КЛАССА, КРУПНЫЙ	м3	16,5	101,74		1,003	7,47	12 577,58		
		НР от ЗП	%	88					1 843,80		
		СП от ЗП	%	44					921,90		
		НР и СП от ЗПМ	%	0					0,00		
		ЗТР	чел-ч	0,78			1,047			12,25	
									19 457,97	1 297,20	
2	3.8-1-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	м3	10							
		ЗП			8,85		1,047	16,43	1 522,40		
		ЭМ			16,02		1,047	8,21	1 377,06		
		в т.ч. ЗПМ			4,05		1,047	16,43	696,69		
		МР			1,06		1,003	3,98	42,31		
2,1	1.1-1-1518	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА 300-200, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	м3	11,5	197,51		1,003	6,2	14 124,71		
		НР от ЗП	%	88					1 339,71		
		СП от ЗП	%	44					669,86		
		НР и СП от ЗПМ	%	0					0,00		
		ЗТР	чел-ч	0,85			1,047			8,90	
									19 076,05	1 907,61	
3	3.8-2-2	ОКЛЕЕЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ В 1 СЛОЙ	100 м2	0,68							
		ЗП			157,16		1,047	16,43	1 838,38		
		ЭМ			112,60		1,047	8,71	698,25		
		в т.ч. ЗПМ			23,41		1,047	16,43	273,84		
		МР			45,22		1	4,61	141,76		
3,1	1.3-2-5	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100	м3	1,7	451,14		1	5,98	4 586,29		
3,2	1.1-1-294	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ, МАРКА 'ИЗОПЛАСТ К (ЭКП-5,0)'	м2	74,8	56,60		1	2,8	11 854,30		
3,3	1.1-1-613	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ, МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ	т	0,1496	11 626,84		1	3,27	5 687,76		
		НР от ЗП	%	88					1 617,77		
		СП от ЗП	%	44					808,89		
		НР и СП от ЗПМ	%	0					0,00		
		ЗТР	чел-ч	14,3			1,047			10,18	
									27 233,40	40 049,12	
									65 767,42		

Итого по разделу: Фундамент**65 767,42**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по локальной смете:

65 767,42

Итого по смете: Устройство фундаментов

65 767,42

Составил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]