

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на устройство пожарноохранной сигнализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 450,822 тыс.руб.

строительных работ _____ 6,414 тыс.руб.

монтажных работ _____ 437,907 тыс.руб.

оборудования _____ 6,501 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 75,629 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1386,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2006 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж оборудования												
1	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-001-02 133 Оборудование связи (телефонизация, радиофикация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4 НР, (1572 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (1255 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.	1	1844,42	1817,67	0,73		1844	1818	1	
2	СЦМ-515-0011	Приборы приемно-контрольные Сигнал-20 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-001-02 133 Оборудование связи (телефонизация, радиофикация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i>	компл	1	11721,02				11721			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРм10-08-003-03	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-003-03 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4 НР, (204 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (163 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.	1	246,27	236,38	0,6		246	236	1	
4	СЦМ-513-0006	Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000-М" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-001-02 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i>	шт	1	6501,36				6501			
5	ТЕРм10-08-002-03	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-002-03 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4 НР, (190 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (151 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.	2	117,44	109,36	0,88		235	219	2	
6	СЦМ-545-3182	Извещатель пожарный дымовой ИП212-ЗСУ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-002-03 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i>	шт	2	164,69				329			
7	ТЕРм10-08-002-01	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-002-01 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4 НР, (3125 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2493 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.	81	48,1	44,6	0,28		3896	3613	23	
8	СЦМ-545-3181	Извещатель пожарный тепловой МАК-1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-002-01 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i>	шт	72	152,33				10968			
9	СЦМ-545-3180	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-002-01 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i>	шт	4	152,33				609			
10	СЦМ-545-3228	Оповещатель звуковой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-002-01 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i>	шт	5	520,56				2603			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРм08-03-541-01	Блок резисторов до 660 В защищенного исполнения (в кожухе), устанавливаемый без стеллажа на конструкции на полу, масса, кг, до 50 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-541-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i> <i>НР, (11643 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (8475 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.	95	882,16	117,16	31,53	2,18	83805	11130	2995	207
12	СЦМ-545-8058	Резисторы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-541-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i>	шт	95	24,48				2326			
13	ТЕРм10-08-001-06	База низкопрофильная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-001-06 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i> <i>НР, (3225 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2573 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.	5	760,29	745,71	0,73		3801	3729	4	
14	СЦМ-545-0128	База низкопрофильная ELPBR <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-001-06 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i>	шт	5	3055,56				15278			
15	ТЕРм10-08-003-03	Блок контроля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-003-03 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i> <i>НР, (1431 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1142 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.	7	246,27	236,38	0,6		1724	1655	4	
16	СЦМ-545-0018	Устройство контроля шлейфа УКШ-1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-003-03 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i>	шт	7	151,06				1057			
17	ТЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-04-066-04 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i> <i>НР, (1418 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1066 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.	9	181,48	158,42			1633	1426		
18	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (УК-2П) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i> <i>НР, (177 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (141 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.	9	23,45	22,66			211	204		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-526-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i> <i>НР, (142 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (103 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.	2	546,48	68,82	3,69	0,08	1093	138	7	
20	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-573-04 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i> <i>НР, (242 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (176 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.	2	244,09	108,87	125,6	8,56	488	218	251	17
21	СЦМ-512-0002	Щиток модульный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-573-04 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i>	шт	2	18,13				36			
22	ТЕРм10-08-003-03	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-003-03 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i> <i>НР, (409 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (326 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.	2	246,27	236,38	0,6		493	473	1	
23	СЦМ-545-3153	Источник вторичного резервирования Скат-1200М <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-003-03 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i>	шт	2	5707,2				11414			
24	ТЕРм08-01-121-06	Аккумуляторы стационарные, тип: АКБ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-01-121-06 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i> <i>НР, (472 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (343 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.	2	455,54	229,69			911	459		
25	СЦМ-545-8070	Батарея аккумуляторная 12В, 12А/ч <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-01-121-06 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i>	шт	2	693,84				1388			
26	ТЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-04-066-04 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i> <i>НР, (3150 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2368 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.	20	181,48	158,42			3630	3168		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	СЦМ-512-0013	Коробка тройниковая КТА-20 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-066-04 133 Оборудование связи (телефонизация, радиодификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i>	шт	20	10,82				216			
28	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46 НР, (2451 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (1784 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	1,2	6619,78	1343,44	1980,87	646,2	7944	1612	2377	775
29	СЦМ-103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i>	м	120	39,61				4753			
30	СЦМ-500-9824	Сальник трубный У258У2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i>	100шт	0,4	6879,49				2752			
31	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 131 Кабельная линия 0,4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7 НР, (816 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (594 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м кабеля	1,2	2014,47	553,04	1245,89	108,63	2417	664	1495	130
32	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46 НР, (1250 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (910 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,8	10723,55	1513,59	488,47	8,06	8579	1211	391	6
33	СЦМ-101-2161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i>	м	80	20,37				1630			
34	СЦМ-500-9824	Сальники с уплотнением для ввода кабелей в металлический рукав <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i>	100шт	0,4	6879,49				2752			
35	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46 НР, (242 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,8	953,93	294	11,35	0,73	763	235	9	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	СЦМ-500-9075-520	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката: ВВГнг 0.66 кВ сеч. 3x2.5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i>	1000м	0,08	27649,47				2212			
37	ТЕР46-03-001-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-001-01 66 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,46; ЭМ=2,46; ЗПМ=2,46; МАТ=2,42</i> <i>НР, (48 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (32 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 отверстий	0,03	6597,98	817,87	1611,08	505,51	198	25	48	15
38	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i> <i>НР, (47 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (34 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,03	6121,65	1038,11	1373,2	500,95	184	31	41	15
39	СЦМ-300-1380	Трубки защитные гофрированные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i>	м	3	23,37				70			
40	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i> <i>НР, (9 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,03	953,93	294	11,35	0,73	29	9		
41	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-055-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=4,46; МАТ=1,4</i> <i>НР, (791 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (473 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м ³ грунта	0,124509	7350,44	7350,44			915	915		
42	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-142-01 131 Кабельная линия 0,4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7</i> <i>НР, (124 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (90 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м кабеля	0,2541	3125,07	295,7	2829,37	182,6	794	75	719	46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕРм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРм08-02-142-02 131 Кабельная линия 0.4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7 НР, (171 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (124 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	1,0164	921,88	111,05	810,83	52,33	937	113	824	53
44	ТЕРм08-02-141-02	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРм08-02-141-02 131 Кабельная линия 0.4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7 НР, (956 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (696 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	1,27	2379,44	611,02	1417,42	121,76	3022	776	1800	155
45	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР01-02-061-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=4,46; МАТ=1,4 НР, (362 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (217 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,1245	3368,37	3368,37			419	419		
46	ТЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРм08-02-395-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46 НР, (1172 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (853 руб.): 65% от ФОТ	т	0,315	5832,05	2944,27	2652,14	679,81	1837	927	835	214
47	СЦМ-500-9089	Лоток перфорированный стальной 50x50x2000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРм08-02-395-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46	шт	60	203,17				12190			
48	СЦМ-551-0231	Планка соединительная для лотка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРм08-02-395-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46	шт	30	32,89				987			
49	ТЕРм08-02-147-10	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРм08-02-147-10 131 Кабельная линия 0.4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7 НР, (2662 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (1938 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	2,8	4275,1	784,96	1569,58	140,61	11970	2198	4395	394
50	ТЕРм08-02-396-01	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРм08-02-396-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46 НР, (106 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (77 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,05	5562,19	1640,08	1982,45	435,16	278	82	99	22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	СЦМ-500-9087	Кабель-канал Легранд 20х12,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-396-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i>	м	5	125,88				629			
52	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-148-01 131 Кабельная линия 0,4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7</i> <i>НР, (34 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (23 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м кабеля	0,05	2014,47	553,04	1245,89	108,63	101	28	62	5
53	ТЕРм08-02-149-01	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-149-01 131 Кабельная линия 0,4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7</i> <i>НР, (3189 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2321 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м кабеля	2,3	11945,86	762,66	6278,11	587,49	27475	1754	14440	1351
54	СЦМ-201-9074	Трос стальной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-149-01 131 Кабельная линия 0,4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7</i>	м	230	17,55				4037			
55	ТЕРм08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали (Уголок стальной 45х45х3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-152-01 131 Кабельная линия 0,4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7</i> <i>НР, (98 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (72 руб.): 65% от ФОТ</i>	т	0,0208	60651,12	4504,6	1696,81	77,21	1262	94	35	2
56	СЦМ-500-9075-567	Кабели в изоляции из ПВХ витой парой КПСВВнг сеч.2х0,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-148-01 131 Кабельная линия 0,4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7</i>	1000м	0,4	16501,54				6601			
57	СЦМ-500-9075-568	Кабели в изоляции из ПВХ витой парой КПСВВнг сеч.2х1 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-148-01 131 Кабельная линия 0,4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7</i>	1000м	0,12	24774,26				2973			
58	СЦМ-500-9075-4350	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, уложенными параллельно в одной плоскости, с оболочкой из ПВХ пластика: ВВГнг 1 кв сеч. 2х2,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-148-01 131 Кабельная линия 0,4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7</i>	1000м	0,06	44928				2696			
59	СЦМ-500-9001-32	Кабель парной скрутки бронированный КВПЭФВПтр-5е сеч.4х2х0,52 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-148-01 131 Кабельная линия 0,4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,7</i>	1000м	0,19	110120,07				20923			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТЕРм08-03-572-03	Шкаф металлический 395x310x220 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-572-03 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i> <i>НР, (114 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (83 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.	1	792,42	106,59	70,71	3,66	792	107	71	4
61	СЦМ-511-0006	Шкаф металлический ШРМ-1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-572-03 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,46</i>	шт	1	2844,77				2845			
62	ТЕРм10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-06-079-01 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i> <i>НР, (2867 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1983 руб.): 65% от ФОТ</i>	усилительный участок цепи	7	378,92	378,92			2652	2652		
63	ТЕРм10-01-051-08	Разделка и включение кабелей и проводов: кабель в штитовые рамки пайкой, емкость кабеля 5x3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-01-051-08 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i> <i>НР, (5998 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4786 руб.): 60% от ФОТ</i>	10 концов кабеля	21,6	333,5	321,12			7204	6936		
64	ТЕРм10-06-032-01	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-06-032-01 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i> <i>НР, (677 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (468 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 пар	1,08	592,57	579,8			640	626		
65	ТЕРм10-05-001-03	Проверка монтажа системы перед настройкой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-05-001-03 133 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=4,46; ЭМ=2,51; ЗПМ=2,51; МАТ=2,4</i> <i>НР, (12310 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9252 руб.): 65% от ФОТ</i>	система	4	3094,35	3094,35			12377	12377		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									329295	62352	30930	3412
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									339160	71705	31442	3924
Накладные расходы									63893			
Сметная прибыль									47769			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									6414			
Итого Монтажные работы									437907			
Итого Оборудование									6501			
Итого									450822			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы										229512		
Машины и механизмы										31442		
ФОТ										75629		
Накладные расходы										63893		
Сметная прибыль										47769		
ВСЕГО по смете										450822		