

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2014 г.

" _____ " _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)

на Устройство сетей К2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВОР, МК-31-П-ТКР.3

Сметная стоимость _____ 2238,509 тыс. руб.
 строительных работ _____ 1003,420 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 38,988 тыс. руб.
 оборудования _____ 1196,101 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,148 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 487,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы (объемы согласно ВОР)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-003-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (29 руб.): 95% от ФОТ (30 руб.) СП (15 руб.): 50% от ФОТ (30 руб.)	0,041092 41,092/1000	3338,25 155	3183,25 582,46	137	6	131 24	10,48	0,43
2	ТЕР01-02-066-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (256 руб.): 80% от ФОТ (320 руб.) СП (144 руб.): 45% от ФОТ (320 руб.)	0,95799 95,799/100	1830,91 326,63	88,04 7,42	1754	313	84 7	20,2	19,35
3	ТЕР01-02-056-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (229 руб.): 80% от ФОТ (286 руб.) СП (129 руб.): 45% от ФОТ (286 руб.)	0,11093 11,093/100	2574,18 2574,18		286	286		162	17,97
4	ТЕР01-02-061-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (350 руб.): 80% от ФОТ (438 руб.) СП (197 руб.): 45% от ФОТ (438 руб.)	0,3482 34,82/100	1258,47 1258,47		438	438		88,5	30,82
5	ТСЦ-408-0122 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	36,561 34,82*1,05	72,38		2646				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР01-01-033-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 50% от ФОТ (1 руб.)	0,006272 6,272/1000	569,39	569,39 194,41	4		4 1		
7	ФССЦпр01-01-01-035 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: глины (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	104,4 58*1,8	3,97	3,97	414		414		
8	ФССЦпр03-21-01-020 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	104,4 58*1,8	15,35	15,35	1603		1603		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						7282	1043	2236 32		68,57
Накладные расходы						864				
Сметная прибыль						486				
Итого по разделу 1 Земляные работы (объемы согласно ВОР)						49116				68,57
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						186				0,43
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						2154				19,35
Земляные работы, выполняемые ручным способом						4275				48,79
Погрузо-разгрузочные работы						414				
Перевозка грузов автотранспортом						1603				
Итого						8632				68,57
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						49116				68,57
Итого по разделу 1 Земляные работы (объемы согласно ВОР)						49116				68,57
Раздел 2. Укладка трубопроводов открытым способом										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР23-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (237 руб.): 130% от ФОТ (182 руб.) СП (162 руб.): 89% от ФОТ (182 руб.)	1,1093 11,093/10	990,54 157,9	36,46 6,67	1099	175	40 7	10,2	11,31
10	ТЕР22-01-021-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (прим) (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (4670 руб.): 130% от ФОТ (3592 руб.) СП (3197 руб.): 89% от ФОТ (3592 руб.)	0,499	241991,59 5775,94	7168,6 1422,95	120754	2882	3577 710	331,76	165,55
11	ТЕР06-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство бетонной подготовки(распорки) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (51 руб.): 105% от ФОТ (49 руб.) СП (32 руб.): 65% от ФОТ (49 руб.)	0,0157 1,57/100	43454,48 2662,2	1820,27 460,44	682	42	29 7	180	2,83
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						122535	3099	3646 724		179,69
Накладные расходы						4957				
Сметная прибыль						3391				
Итого по разделу 2 Укладка трубопроводов открытым способом						744724				179,69
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						130118				176,86
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						765				2,83
Итого						130883				179,69
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						744724				179,69
Итого по разделу 2 Укладка трубопроводов открытым способом						744724				179,69
Раздел 3. Сооружения										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР23-03-001-05 <i>Письмо комитета по госзаказу СПб №09-427/14-0-0 от 06.05.14</i>	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (722 руб.): 130% от ФОТ (555 руб.) СП (494 руб.): 89% от ФОТ (555 руб.)</i>	0,446 <i>4,46 /10</i>	8916,06 1070,74	1799,34 172,34	3977	478	803 77	96,55	43,06
13	ТСЦ-403-8288 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Кольцо стеновое: КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 17,54 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69</i>	5	400,21		2001				
14	ТСЦ-403-8296 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/(серия 3.900.1-14) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69</i>	1	28,01		28				
15	ТСЦ-101-2536 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Люки чугунные: тяжелый (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69</i>	5	556,2		2781				
16	ТСЦ-201-0755 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69</i>	0,15	18423,17		2763				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (67 руб.): 122% от ФОТ (55 руб.) СП (44 руб.): 80% от ФОТ (55 руб.)	0,1426 14,26/100	1540,85 382,24	83,64	220	55	12	21,2	3,02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						11770	533	815 77		46,08
Накладные расходы						789				
Сметная прибыль						538				
Итого по разделу 3 Сооружения						74522				46,08
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						12766				43,06
Конструкции из кирпича и блоков						331				3,02
Итого						13097				46,08
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						74522				46,08
Итого по разделу 3 Сооружения						74522				46,08
Раздел 4. Устройство ЛОС										
18	ТЕР01-01-003-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (61 руб.): 95% от ФОТ (64 руб.) СП (32 руб.): 50% от ФОТ (64 руб.)	0,06882 68,82/1000	4237,14 195,52	4041,62 739,52	292	13	279 51	13,22	0,91
19	ТЕР01-02-061-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (503 руб.): 80% от ФОТ (629 руб.) СП (283 руб.): 45% от ФОТ (629 руб.)	0,4999 49,99/100	1258,47 1258,47		629	629		88,5	44,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТСЦ-408-0122 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	52,4895 49,99*1,05	72,38		3799				
21	ТЕР27-04-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (237 руб.): 142% от ФОТ (167 руб.) СП (159 руб.): 95% от ФОТ (167 руб.)	0,29 29/100	2609,85 238,94	2360,11 336,59	757	69	684 98	15,72	4,56
22	ТСЦ-408-0124 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Песок природный для строительных: работ мелкий (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	30,45 29*1,05	86,75		2642				
Устройство площадки для обслуживания ЛОС										
23	ТЕР27-04-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (257 руб.): 142% от ФОТ (181 руб.) СП (172 руб.): 95% от ФОТ (181 руб.)	0,2 20/100	4052,09 370,83	3666,14 532,51	810	74	733 107	24,19	4,84
24	ТСЦ-408-0011 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	15,75 15*1,05	311,82		4911				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТСЦ-408-0009 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)- 10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	5,25 5*1,05	331,61		1741				
Плита основания ЛОС										
26	ТЕР06-01-005-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (456 руб.): 105% от ФОТ (434 руб.) СП (282 руб.): 65% от ФОТ (434 руб.)	0,055 5,5/100	79153,79 7271,21	2897,52 611,22	4353	400	159 34	453,6	24,95
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						19934	1185	1855 290		79,5
Накладные расходы						1514				
Сметная прибыль						928				
Итого по разделу 4 Устройство ЛОС						127319				79,5
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						385				0,91
Земляные работы, выполняемые ручным способом						5214				44,24
Автомобильные дороги						5034				9,4
Конструкции из кирпича и блоков						6652				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						5091				24,95
Итого						22376				79,5
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						127319				79,5
Итого по разделу 4 Устройство ЛОС						127319				79,5
Раздел 5. Устройство оголовка										
27	ТЕР23-01-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под трубопроводы: железобетонного(прим) (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (9 руб.): 130% от ФОТ (7 руб.) СП (6 руб.): 89% от ФОТ (7 руб.)	0,0132 0,132/10	11047,03 342,88	520,4 162,56	146	5	7 2	22,15	0,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР06-01-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (223 руб.): 105% от ФОТ (212 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (212 руб.)	0,04	14626,91 5289,02	75,81 6,4	585	212	3	315,01	12,6
29	ТЕР23-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (прим) (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (5 руб.): 130% от ФОТ (4 руб.) СП (4 руб.): 89% от ФОТ (4 руб.)	0,025	990,54 157,9	36,46 6,67	25	4	1	10,2	0,26
30	ТЕР23-01-001-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под трубопроводы: гравийного (прим.камень булыжный) (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (10 руб.): 130% от ФОТ (8 руб.) СП (7 руб.): 89% от ФОТ (8 руб.)	0,05 0,5/10	4043,27 157,9	53,12 9,72	202	8	3	10,2	0,51
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						958	229	14 2		13,66
Накладные расходы						248				
Сметная прибыль						155				
Итого по разделу 5 Устройство оголовка						7744				13,66
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						415				1,06
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						946				12,6
Итого						1361				13,66
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						7744				13,66
Итого по разделу 5 Устройство оголовка						7744				13,66
Раздел 6. ЛОС										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРм37-01-001-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (1547 руб.): 80% от ФОТ (1934 руб.) СП (1160 руб.): 60% от ФОТ (1934 руб.)	1	4145,39 1741	1327,04 192,87	4145	1741	1327 193	100	100
32 О	Коммерческое предложение FloTenk	ливневая система очистки FloTenk-OPOMSB15 (компл) Формулы цены единицы: ПЗ=1411400/1,18/3,76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(оборудование) СМР=3,76	1	318112,15		318112				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						322257	1741	1327 193		100
Накладные расходы						1547				
Сметная прибыль						1160				
Итого по разделу 6 ЛОС						1235089				100
Итого по Монтажным работам										
Монтаж оборудования						6852				100
Итого						6852				100
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						38988				100
Итого по Оборудованию										
Оборудование						318112				
Итого						318112				
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(оборудование) СМР=3,76"						1196101				
Итого						1235089				100
Итого по разделу 6 ЛОС						1235089				100
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						484736	7830	9893 1318		487,5
Накладные расходы						9918				
Сметная прибыль						6658				
ВСЕГО по смете						2238509				487,5
Итого Строительные работы						1003420				387,5
Итого Монтажные работы						38988				100
Итого Оборудование						1196101				
Итого						2238509				487,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по смете						2238509				487,5

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)