

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

РЕМОНТ

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на Внутренняя отделка школа № 3 (Столовая)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 422198,47 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 102114,54 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1451,08 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 200\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. ПОЛЫ</b>												
1	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	42	664,19	225,07	141,17	23,07	27896,01	9453,12	5929,15	969,06
2	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,09	267001,53	10726,56	7879,98	1856,52	24030,14	965,39	709,2	167,09
3	ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2 покрытия	0,41	6834,71	5546,33	1215,54	160,67	2802,23	2274	498,37	65,87
4	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,41	930,47	784,7	33,12	8,17	381,49	321,73	13,58	3,35

## Гранд-СМЕТА

4,1	ФЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	947,94	761,4	17,37	0,92	199,07	159,89	3,65	0,19
4,2	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия	0,21	36378,13	2691,88	256,62	31,02	7639,41	565,29	53,89	6,51
4,3	ФЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	1,31	43575,19	7998,16	671,34	231,49	57083,5	10477,59	879,46	303,25
4,4	ФЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плитуса	0,8	2760,83	670,33	11,71		2208,67	536,27	9,37	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									122240,52	24753,28	8096,67	1515,32
Накладные расходы									24692,49			
Сметная прибыль									19556,18			
<b>Итого по разделу 1 ПОЛЫ :</b>												
Полы									140220,82			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									25830,78			
Отделочные работы									437,59			
Итого									166489,19			
В том числе:												
Материалы									89390,57			
Машины и механизмы									8096,67			
ФОТ									26268,6			
Накладные расходы									24692,49			
Сметная прибыль									19556,18			
<b>Итого по разделу 1 ПОЛЫ</b>									<b>166489,19</b>			
<b>Раздел 2. ПРОЕМЫ</b>												
5	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,22	13440,42	7313,7	6074,54	1170,68	2956,89	1609,01	1336,4	257,55
6	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,6	541,7	488,12	15,6		325,02	292,87	9,36	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									3281,91	1901,88	1345,76	257,55
Накладные расходы									2029,86			
Сметная прибыль									1360,44			
<b>Итого по разделу 2 ПРОЕМЫ :</b>												
Деревянные конструкции									6672,21			
Итого									6672,21			
В том числе:												
Материалы									34,27			
Машины и механизмы									1345,76			
ФОТ									2159,43			
Накладные расходы									2029,86			
Сметная прибыль									1360,44			

<b>Итого по разделу 2 ПРОЕМЫ</b>										6672,21			
<b>Раздел 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН</b>													
7	ФЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,8	16180,26	15990,83	164,68	75,64	12944,21	12792,66	131,74	60,51	
8	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,2	3691,8	3639,31	45,61	17,27	15505,57	15285,12	191,55	72,52	
9	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,41	885,8	871,11	13,48	0,92	3906,36	3841,61	59,44	4,04	
10	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	4,41	601,77	595,31	5,66	0,92	2653,8	2625,31	24,94	4,04	
11	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,41	3001,96	2939,95	61,97	1,76	13238,65	12965,17	273,28	7,75	
12	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,21	7031,81	6672,78	346,84	259,23	1476,68	1401,28	72,84	54,44	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										49725,27	48911,15	753,79	203,3
Накладные расходы										46167,58			
Сметная прибыль										27012,95			
<b>Итого по разделу 3 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН :</b>													
Отделочные работы										122905,8			
Итого										122905,8			
В том числе:													
Материалы										60,33			
Машины и механизмы										753,79			
ФОТ										49114,45			
Накладные расходы										46167,58			
Сметная прибыль										27012,95			
<b>Итого по разделу 3 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН</b>										<b>122905,8</b>			
<b>Раздел 4. ПОТОЛОК</b>													
13	ФЕР15-02-019-02	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,66	3525,49	3472,53	52,96	26,59	5852,32	5764,41	87,91	44,13	

## Гранд-СМЕТА

14	ФЕР15-04-027-02	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,66	1220,16	1209,72	9,59	0,92	2025,46	2008,13	15,92	1,52
15	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,66	601,77	595,31	5,66	0,92	998,94	988,21	9,39	1,52
16	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,66	3762,15	3693,79	65,86	1,76	6245,16	6131,69	109,32	2,92
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									15121,88	14892,44	222,54	50,09
Накладные расходы									14045,98			
Сметная прибыль									8218,39			
<b>Итого по разделу 4 ПОТОЛОК :</b>												
Отделочные работы									37386,25			
Итого									37386,25			
В том числе:												
Материалы									6,9			
Машины и механизмы									222,54			
ФОТ									14942,53			
Накладные расходы									14045,98			
Сметная прибыль									8218,39			
<b>Итого по разделу 4 ПОТОЛОК</b>									<b>37386,25</b>			
<b>Раздел 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>												
17	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,28	3691,8	3639,31	45,61	17,27	4725,51	4658,32	58,38	22,1
18	ФЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,28	946,64	761,4	17,37	0,92	1211,7	974,6	22,23	1,17
19	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,28	3004,46	2939,95	61,97	1,76	3845,71	3763,13	79,32	2,25
20	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03	7031,81	6672,78	346,84	259,23	210,95	200,18	10,41	7,78
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									9993,87	9596,23	170,34	33,3
Накладные расходы									9051,76			
Сметная прибыль									5296,24			
<b>Итого по разделу 5 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА :</b>												
Отделочные работы									24341,87			
Итого									24341,87			
В том числе:												

Гранд-СМЕТА

Материалы	227,3			
Машины и механизмы	170,34			
ФОТ	9629,53			
Накладные расходы	9051,76			
Сметная прибыль	5296,24			
<b>Итого по разделу 5 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>	<b>24341,87</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	200363,45	100055	10589,1	2059,56
Накладные расходы	95987,66			
Сметная прибыль	61444,2			
<b>Итого по смете:</b>				
Полы	140220,82			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	25830,78			
Отделочные работы	185071,5			
Деревянные конструкции	6672,21			
Итого	357795,31			
В том числе:				
Материалы	89719,37			
Машины и механизмы	10589,1			
ФОТ	102114,54			
Накладные расходы	95987,66			
Сметная прибыль	61444,2			
НДС 18%	64403,16			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>422198,47</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ДОМБАРОВСКИЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)  
М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)  
М.П.

Инвестор: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)  
М.П.

Сдал: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)