

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1**

Здание ТП-13, г. Шлиссенбург, Лен. обл

Основание:

Сметная стоимость

57103 руб.

Средства на оплату труда

15000 руб.

Нормативная трудоемкость

99 чел. час.

Смета составлена в ценах на август 2015 года в ТСНБ ТЕР-2001 (ред. 2009 года) Лен.обл. зона 1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Строительные работы**

1	ТЕР-15-02-031-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=80% (НР = 1493 руб.) СП=37% (СП = 690 руб.)	0,05	60344,87	709,75	3017	1841	35	234,67	11,73
			100М2	36820,8	504,31			25		
2	ТЕР-46-04-010-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=84% (НР = 339 руб.) СП=48% (СП = 194 руб.)	0,09	5886,27	2197,44	530	332	198	23,78	2,14
			100М2	3688,83	799,85			72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР-46-01-008-03	ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ В ПЕРЕКРЫТИЯХ НР=84% (НР = 1752 руб.) СП=48% (СП = 1001 руб.) Объем: 9 * 0.06	0,54	11405,39	248,56	6159	2069	134	26,82	14,48
			М3	3830,59	31,9			17		
4	ТЕР-46-04-010-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=84% (НР = 226 руб.) СП=48% (СП = 129 руб.)	0,06	5886,27	2197,44	353	221	132	23,78	1,43
			100М2 ПОКРЫТИЯ	3688,83	799,85			48		
5	ТЕР-46-01-008-03	ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ В ПЕРЕКРЫТИЯХ НР=84% (НР = 1168 руб.) СП=48% (СП = 667 руб.) Объем: 6 * 0.06	0,36	11405,39	248,56	4106	1379	89	26,82	9,66
			М3	3830,59	31,9			11		
6	ТЕР-13-03-001-11 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010, ПЕРВЫЙ СЛОЙ НР=69% (НР = 388 руб.) СП=48% (СП = 270 руб.)	0,5	5531,84	56,92	2766	562	28	6	3
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1124,25	2,12			1		
7	ТЕР-15-04-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=80% (НР = 2990 руб.) СП=37% (СП = 1383 руб.)	0,5	12479,98	119,1	6240	3736	60	49,34	24,67
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	7472,77	4,9			2		
8	ТЕР-15-04-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ НР=80% (НР = 751 руб.) СП=37% (СП = 347 руб.)	0,1	14716,48	126,44	1472	939	13	61,99	6,2
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	9388,87	4,9					
9	ТЕРр-61-02-007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=67% (НР = 2297 руб.) СП=40% (СП = 1372 руб.)	0,1	43504,56	184,68	4350	3416	18	228,35	22,84
			100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	34160,94	131,24			13		
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,338							
			Т							
11	ТЕРр-56-12-005	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ НР=70% (НР = 221 руб.) СП=50% (СП = 158 руб.)	0,03	41155,41		1235	316		73,2	2,2
			100ШТ ПРИБОРОВ	10546,23						

	Прямые затраты			30228	
	Накладные расходы			11625	
	Сметная прибыль			6211	
	Всего по разделу			48064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Прочие работы</b>										
12	СПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,338	551,08		186				
			Т ГРУЗА							
13	СПГ-3-2-1-30	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 30 КМ	0,338	418,95		142				
			Т ГРУЗА							
		Прямые затраты				328				
		Транспортировка				328				
		Всего по разделу				328				
		Прямые затраты				30556				
		Материальные затраты				14710				
		Материалы учтенные расценками				14710				
		Основная зарплата				14811				
		Эксплуатация машин				707				
		в тч ЗП машинистов				189				
		Транспортировка грузов				328				
		Накладные расходы				11625				
		Сметная прибыль				6211				
		Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)				48392				
		Итого				48392				
		Итого СМР				48392				
		Итого с оборудованием				48392				
		Итого без НДС				48392				
		НДС			18 %	8711				
		<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>57103</b>				

Составил:

\_\_\_\_\_

Проверил:

\_\_\_\_\_