

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1**

Здание ТП-7, г. Шлиссельбург, Лен. обл.

Основание:

Сметная стоимость

74143 руб.

Средства на оплату труда

22512 руб.

Нормативная трудоемкость

153 чел. час.

Смета составлена в ценах на август 2015 года в ТСНБ ТЕР-2001 (ред. 2009 года) Лен.обл. зона 1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Строительные работы**

1	ТЕРр-61-02-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=67% (НР = 8177 руб.) СП=40% (СП = 4882 руб.)	0,4	42014,08	184,68	16806	12152	74	203,07	81,23
			100М2	30379,09	131,24			52		
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,352							
			Т							
3	ТЕР-15-04-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=80% (НР = 3230 руб.) СП=37% (СП = 1494 руб.)	0,54	12479,98	119,1	6739	4035	64	49,34	26,64
			100М2	7472,77	4,9			3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-15-04-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ НР=80% (НР = 1203 руб.) СП=37% (СП = 556 руб.)	0,16	14716,48	126,44	2355	1503	20	61,99	9,92
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	9388,87	4,9			1		
5	ТЕР-46-03-017-03	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=84% (НР = 2168 руб.) СП=48% (СП = 1239 руб.)	0,25	18376,35	259,85	4594	2581	65	75,58	18,9
			М3 ЗАДЕЛКИ	10323,48						
6	ТЕР-11-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=94% (НР = 302 руб.) СП=51% (СП = 164 руб.)	0,05	13606,64	468,56	680	305	23	45,44	2,27
			100М2 СТЯЖКИ	6096,87	310,85			16		
7	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=70% (НР = 175 руб.) СП=50% (СП = 125 руб.)	0,01	25893,51	1610,55	259	243	16	179,3	1,79
			100КОРОБО К	24282,96	674,22			7		
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105							
			Т							
9	ТЕР-10-01-044-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБИВКА ДВЕРЕЙ НЕОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ НР=90% (НР = 1106 руб.) СП=43% (СП = 528 руб.) Объем: 1.25 * 2.5 * 3	0,0938	34794,14	158,68	3264	1227	15	94,01	8,82
			100М2 ПРОЕМОВ	13084,17	19,94			2		
10	ТЕР-11-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=94% (НР = 362 руб.) СП=51% (СП = 196 руб.)	0,06	13606,64	468,56	816	366	28	45,44	2,73
			100М2 СТЯЖКИ	6096,87	310,85			19		

	Прямые затраты					35513				
	Накладные расходы					16723				
	Сметная прибыль					9184				
	Всего по разделу					61420				

**Прочие работы**

11	СПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 1.352 + 0.105	1,457	551,08		803				
			Т ГРУЗА							
12	СПГ-3-2-1-30	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 30 КМ	1,457	418,95		610				
			Т ГРУЗА							

	Прямые затраты					1413				
	Транспортировка					1413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу				1413				
		Прямые затраты				36926				
		Материальные затраты				12796				
		Материалы учтенные расценками				12796				
		Основная зарплата				22412				
		Эксплуатация машин				305				
		в тч ЗП машинистов				100				
		Транспортировка грузов				1413				
		Накладные расходы				16723				
		Сметная прибыль				9184				
		Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)				62833				
		Итого				62833				
		Итого СМР				62833				
		Итого с оборудованием				62833				
		Итого без НДС				62833				
		НДС			18 %	11310				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				74143				

Составил:

\_\_\_\_\_

Проверил:

\_\_\_\_\_