

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

МУ СОК "Зауральная роща"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на строительство туалета и выгребной ямы, МУ СОК "Зауральная роща"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 309,380 тыс.руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 256,749 тыс.руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 2,841 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 31,821 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 389,85 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>																
Строительство туалета и выгребной ямы																
1	ТЕР01-01-009-20	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-009-20 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,55; ЗПМ=6,91; МАТ=4,12 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР, (80 руб.): 95%*0,94 * 0.9 от ФОТ (100 руб.) СП, (43 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (100 руб.)	1000 м3 грунта	0,0224	19909,49		19909,49	4478,03	446		446	100				38,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	<b>ТЕР01-02-057-02</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (для монолитного ленточного фундамента) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-057-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=6,91; ЗПМ=6,91; МАТ=2,7</i> <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>НР, (181 руб.): 80%*0,94 * 0,9 от ФОТ (267 руб.)</i> <i>СП, (102 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (267 руб.)</i>	100 м <sup>3</sup> грунта	0,027	9900,23	9900,23			267	267			154	4,16	
3	<b>ТЕР16-04-001-02</b> <i>прим</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (выпуск из бани в траншее) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=6,91; МАТ=2,45</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (328 руб.): 128%*0,94 * 0,9 от ФОТ (303 руб.)</i> <i>СП, (214 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (303 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,06	5516,5	5041,88	99,67	6,91	331	303	6		61,6	3,7	0,28
4	<b>СЦМ-300-1325</b>	Трубопроводы канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=6,91; МАТ=2,45</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м	5,988	346,68				2076						
5	<b>ТЕР06-01-035-01</b>	Устройство стен бетонных выгребной ямы из бетона В15 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-035-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,32; ЗПМ=6,91; МАТ=5,83</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР, (7217 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (8124 руб.)</i> <i>СП, (4489 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (8124 руб.)</i>	100 м <sup>3</sup> железобетона в деле	0,0972	466345,18	75346,43	42276,78	8227,32	45329	7324	4109	800	1016,26	98,78	72,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	<b>СЦМ-204-0022</b>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0023 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0,351	27022,8				9485							
7	<b>СЦМ-204-0037</b>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0037 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0,351	5347,4				1877							
8	<b>ТЕР06-01-001-20</b>	Устройство ленточных фундаментов: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-20 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,32; ЗПМ=6,91; МАТ=5,83</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР, (783 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (882 руб.)</i> <i>СП, (487 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (882 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,0331	347648,64	24109,27	11160,33	2536,32	11507	798	369	84	337,48	11,17	22,61	
9	<b>ТЕР11-01-002-09</b>	Бетонирование пола выгребной ямы толщ. 150мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-09 22 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,23; ЗПМ=6,91; МАТ=4,72</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (95 руб.): 123%*0,94 * 0.9 от ФОТ (91 руб.)</i> <i>СП, (58 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (91 руб.)</i>	1 м3 подстилающего слоя	0,75	2219,77	121,27	0,93		1665	91	1			1,8	1,35	
10	<b>ТЕР08-01-003-07</b>	Гидроизоляция боковая обмазочная стен битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-01-003-07 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (557 руб.): 122%*0,94 * 0.9 от ФОТ (540 руб.)</i> <i>СП, (367 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (540 руб.)</i>	100 м2 изолирую мой поверхности	0,324	6904,21	1666,14	298,88		2237	540	97			21,2	6,87	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	<b>ТЕР11-01-004-05</b>	Устройство гидроизоляции обмазочной пола : в один слой толщиной 2 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-004-05 21 Полы (гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, лаги, плитусы) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (128 руб.): 123%*0,94 * 0.9 от ФОТ (123 руб.)</i> <i>СП, (78 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (123 руб.)</i>	100 м2 изолирует мой поверхности	0,05	7529,79	2430,39	698,37	15,48	376	122	35	1	26,97	1,35	0,43
12	<b>ТЕР11-01-004-06</b>	Устройство гидроизоляции обмазочной пола: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-004-06 21 Полы (гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, лаги, плитусы) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (43 руб.): 123%*0,94 * 0.9 от ФОТ (41 руб.)</i> <i>СП, (26 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (41 руб.)</i>	100 м2 изолирует мой поверхности	0,05	2660,83	820,01	360,01	8,64	133	41	18		9,1	0,46	0,24
13	<b>ТЕР07-01-027-01</b>	Укладка плит покрытий сооружений <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-027-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,13; ЗПМ=6,91; МАТ=4,41</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР, (950 руб.): 130%*0,94 * 0.9 от ФОТ (864 руб.)</i> <i>СП, (624 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (864 руб.)</i>	100 шт сборных конструкций	0,04	68196,24	17307,48	22529,9	4311,15	2728	692	901	172	230,72	9,23	38,38
14	<b>СЦМ-445-3120</b>	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ ПТП 24-12 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-027-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,13; ЗПМ=6,91; МАТ=4,41</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве</i>	м3	0,92	14513,71				13353						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	<b>ТЕР46-03-010-03</b>	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см <sup>2</sup> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;</i> <i>3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-010-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=6,91</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (609 руб.): 110%*0,94 * 0.9 от ФОТ (654 руб.)</i> <i>СП, (389 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (654 руб.)</i>	100 отверстий	0,03	47824,47	16738,37	31086,1	5078,44	1435	502	933	152	212,98	6,39	58,85
16	<b>ТЕР09-03-015-01</b>	Монтаж перемычек из уголков №50*4 (10,2м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-015-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (32 руб.): 90%*0,94 * 0.9 от ФОТ (42 руб.)</i> <i>СП, (30 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (42 руб.)</i>	1 т конструкций	0,03111	2910,93	1141,81	1243,65	192,65	91	36	39	6	15,79	0,49	1,75
17	<b>СЦМ-101-1897</b>	Сталь угловая равнополочная шириной полок 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-015-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i>	т	0,03111	26775,7				833						
18	<b>ТЕР08-03-002-05</b>	Кладка стен из легкогобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-03-002-05 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (5741 руб.): 122%*0,94 * 0.9 от ФОТ (5562 руб.)</i> <i>СП, (3782 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (5562 руб.)</i>	1 м <sup>3</sup> кладки	11,64 7,08+4,56	1081,82	417,57	234,34	60,26	12592	4861	2728	701	5,7	66,35	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	<b>СЦМ-403-0205</b>	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-03-002-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	м3	6,402	3104,68				19876						
20	<b>СЦМ-404-0126</b>	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-010-19 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45</i> <i>Материалы</i>	т.шт	1,862	8631,04				16071						
21	<b>ТЕР08-02-010-19</b>	Кладка стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-010-19 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР. (2154 руб.): 122%*0,94 * 0,9 от ФОТ (2087 руб.)</i> <i>СП. (1419 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (2087 руб.)</i>	1 м3 кладки	3,15	1426,97	617,55	175,74	45,19	4495	1945	554	142	8,54	26,9	0,39
22	<b>СЦМ-404-0126</b>	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-010-19 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45</i> <i>Материалы</i>	т.шт	1,26	8631,04				10875						
23	<b>ТЕР10-01-034-01</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР. (63 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (63 руб.)</i> <i>СП. (34 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (63 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,005	55990,47	12347,48	1618,74	151,88	280	62	8	1	170,75	0,85	5,33
24	<b>Сметная цена</b>	<b>Оконные блоки ПВХ глухие 0,5*0,5- 2шт 4500/1,18*1,03*1,02</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Деревянные конструкции</i>	м2	0,5	4004				2002						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-031-01 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (57 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (64 руб.)</i> <i>СП, (30 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (64 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,004	27073,65	15664,28	226,87	177,79	108	63	1	1	204,06	0,82	2,06
26	<b>ТЕР15-02-019-05</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: оконных откосов плоских $3\ 213,22 = 5\ 446,62 - 2\ 600,00 \times 1,718 + 2\ 600,00 \times 0,859$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (27 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (30 руб.)</i> <i>СП, (14 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (30 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,004	16991,18	7217,84	355,43	287,32	68	29	1	1	91,84	0,37	3,33
27	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (9 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (10 руб.)</i> <i>СП, (5 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (10 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004	6204,11	2558,01	10,24	0,9	25	10			34,1	0,14	0,05
28	<b>ТЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (309 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (310 руб.)</i> <i>СП, (166 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (310 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,0336	23963,94	7913,68	5823,97	1314,97	805	266	196	44	104,28	3,5	13,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	<b>СЦМ-101-0889</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>Материалы</i>	компл	2	371,37				743						
30	<b>СЦМ-203-0198</b>	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-8- 2шт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>Материалы</i>	м2	3,36	1065,6				3580						
31	<b>ТЕР10-01-060-01</b>	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (53 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (53 руб.)</i> <i>СП, (28 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (53 руб.)</i>	100 м коробок блоков	0,1	3507,29	526,96	12,71		351	53	1		7,82	0,78	0,04
32	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-031-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (141 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (159 руб.)</i> <i>СП, (74 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (159 руб.)</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,01	27073,65	15664,28	226,87	177,79	271	157	2	2	204,06	2,04	2,06
33	<b>ТЕР15-02-019-05</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: дверных откосов плоских $3\ 213,22 = 5\ 446,62 - 2\ 600,00 \times 1,718 + 2\ 600,00 \times 0,859$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (67 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (75 руб.)</i> <i>СП, (35 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (75 руб.)</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,01	16991,18	7217,84	355,43	287,32	170	72	4	3	91,84	0,92	3,33



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (23 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (26 руб.)</i> <i>СП, (12 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (26 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,01	6204,11	2558,01	10,24	0,9	62	26			34,1	0,34	0,05
35	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (глиняный обыкновенный кирпич) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-002-03 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (198 руб.): 122%*0,94 * 0.9 от ФОТ (192 руб.)</i> <i>СП, (131 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (192 руб.)</i>	100 м2 перегород ок (за вычетом проемов)	0,018	53875,27	10160,6	1852,1	476,17	970	183	33	9	143,99	2,59	4,11
36	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен и перегородок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (2883 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (3246 руб.)</i> <i>СП, (1518 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3246 руб.)</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,45	13294,42	6671,26	773,48	542,85	5982	3002	348	244	85,84	38,63	6,29
37	<b>ТЕР15-02-019-03</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен $1\ 796,09 = 3\ 057,09 - 2\ 600,00 \times 0,97 + 2\ 600,00 \times 0,485$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (838 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (943 руб.)</i> <i>СП, (441 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (943 руб.)</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,23	9453,27	3937,87	198,03	161,42	2174	906	46	37	51,89	11,93	1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (522 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (588 руб.)</i> <i>СП, (275 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (588 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,23	6204,11	2558,01	10,24	0,9	1427	588	2		34,1	7,84	0,05
39	<b>ТЕР15-01-019-05</b>	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-019-05 39 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=3,88</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (2396 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (2697 руб.)</i> <i>СП, (1261 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2697 руб.)</i>	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,22	49342,67	12117,24	182,84	142,42	10855	2666	40	31	159,67	35,13	1,65
40	<b>ТЕР11-01-015-01</b>	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общ.толщ.100мм) площадки перед входом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 25 Покрытия бетонные, цементные и метеллоцементные ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,27; ЗПМ=6,91; МАТ=4,72</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (217 руб.): 123%*0,94 * 0.9 от ФОТ (209 руб.)</i> <i>СП, (133 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (209 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,072	13569,31	2650,54	890,85	245,1	977	191	64	18	40,43	2,91	2,84
41	<b>ТЕР11-01-015-02</b>	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=14; ОЗП=14; ЭМ=14; ЗПМ=14;</i> <i>МАТ=14; ТЗ=14; ТЗМ=14</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 25 Покрытия бетонные, цементные и метеллоцементные ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,27; ЗПМ=6,91; МАТ=4,72</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (100 руб.): 123%*0,94 * 0.9 от ФОТ (96 руб.)</i> <i>СП, (61 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (96 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,072	20458,03	1092,19	356,61	229,27	1473	79	26	17	16,66	1,2	2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
42	<b>ТЕР10-01-002-01</b>	Установка стропил <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-002-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (167 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (167 руб.)</i> <i>СП (89 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (167 руб.)</i>	1 м3 древесины в конструкциях	0,1	11621,31	1653,98	156,66	17,41	1162	165	16	2	24,09	2,41	0,37	
43	<b>ТЕР12-01-020-01</b>	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (с устройством обрешетки и прокладкой гидроизоляции) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-020-01 32 Кровли из металлочерепицы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=6,91; МАТ=3,64</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (1878 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ (1850 руб.)</i> <i>СП (1022 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1850 руб.)</i>	100 м2 кровли	0,135	92738,58	13512,64	2977,8	194,59	12520	1824	402	26	173,87	23,47	3,21	
44	<b>ТЕР10-05-011-02</b>	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (облицовка пластиковыми панелями по металлическому каркасу) <i>3 976,87 = 6 212,00 - 15,43 x 111 - 7,71 x 4 - 2,78 x 42 - 13,45 x 10 - 1,78 x 135</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-05-011-01 20 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из ГКЛ и ГВЛ по системе 'КНАУФ' ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=6,91; МАТ=4,69</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (581 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (582 руб.)</i> <i>СП (212 руб.): 62%*0,85 от ФОТ (582 руб.)</i>	100 м2 потолка	0,08	21610,32	7276,44	123,32		1729	582	10			97	7,76	
45	<b>Сметная цена</b>	<b>Панели пластиковые 240/1,18*1,03*1,02</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Деревянные конструкции</i>	<b>м2</b>	<b>8,88</b>	<b>213,6</b>				<b>1897</b>							
46	<b>ТЕРм08-02-413-01</b>	Провод в гофротрубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-413-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91; МАТ=3,38</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР, (143 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (160 руб.)</i> <i>СП, (104 руб.): 65% от ФОТ (160 руб.)</i>	100 м трубок	0,1	6145,25	1569,88	177,52	25,5	615	157	18	3	20,2	2,02	0,44	
47	<b>Сметная цена</b>	<b>Кабели силовые ВВГ 0.66 кВ сеч.3х1.5 мм2 21/1,18*1,03*1,02</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	<b>м</b>	<b>10</b>	<b>18,7</b>				<b>187</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	Сметная цена	<b>Гофра диам.20мм 7,6/1,18*1,03*1,02</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Электромонтажные работы на других объектах	<b>м</b>	<b>10</b>	<b>6,8</b>				<b>68</b>						
49	<b>ТЕРм08-03-593-06</b>	Светильник для ламп накаливания настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91; МАТ=3,38 Электромонтажные работы на других объектах: НР, (208 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (233 руб.) СП, (151 руб.): 65% от ФОТ (233 руб.)	100 шт.	0,02	26423,51	7227,24	8002,12	4379,35	528	145	160	88	88,3	1,77	45,1
50	Сметная цена	<b>Светильник НПП 03 60 Вт 280/1,18*1,03*1,02</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Электромонтажные работы на других объектах	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>249</b>				<b>498</b>						
51	<b>СЦМ-546-0034</b>	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-08-01 128 Электромонтажные работы(кроме демонтажных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,12; ЗПМ=6,91; МАТ=3,29 Электромонтажные работы на других объектах	10шт	0,2	197,99				40						
52	<b>ТЕРм08-03-591-01</b>	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91; МАТ=3,38 Электромонтажные работы на других объектах: НР, (58 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (65 руб.) СП, (42 руб.): 65% от ФОТ (65 руб.)	100 шт.	0,02	6481,1	3233,05	62,74	3,52	130	65	1		39,5	0,79	0,06
53	Сметная цена	<b>Выключатель открытой проводки одноклавишный 38/1,18*1,03*1,02</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Электромонтажные работы на других объектах	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>33,8</b>				<b>68</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	<b>ТЕР08-01-003-08</b>	Выравнивание поверхности кладки раствором по верху стены <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-01-003-08 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (121 руб.): 122%*0,94 * 0.9 от ФОТ (117 руб.)</i> <i>СП (80 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (117 руб.)</i>	100 м2 изолирует поверхности	0,0158	15182,56	7423	68,09		240	117	1		96,7	1,53	0,2
55	<b>ТЕР12-01-010-01</b>	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (209 руб.): 120%*0,94 * 0.9 от ФОТ (206 руб.)</i> <i>СП, (114 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (206 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,0258	42690,08	7956,17	114,48	23,22	1101	205	3	1	112,75	2,91	0,27
<b>Итого по разделу 1 Общестроительные работы</b>									<b>259590</b>					<b>389,85</b>	

**ИТОГИ ПО СМЕТЕ:**

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									211184	29135	11619	2686			389,85
Накладные расходы									30165						
Сметная прибыль									18241						
<b>Итого по смете:</b>															
Итого по Строительным работам															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:															
Итого Поз. 1									446		446	100			
Накладные расходы 95%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 100)									80						
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 100)									43						
Итого с накладными и см. прибылью									569						
Земляные работы, выполняемые ручным способом:															
Итого Поз. 2									267	267					4,16
Накладные расходы 80%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 267)									181						
Сметная прибыль 45%*0.85 ФОТ (от 267)									102						
Итого с накладными и см. прибылью									550						4,16
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и															
Итого Поз. 3-4									2407	303	6				3,7
Накладные расходы 128%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 303)									328						
Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 303)									214						
Итого с накладными и см. прибылью									2949						3,7
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:															
Итого Поз. 5-8									68198	8122	4478	884			109,95
Накладные расходы 105%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 9 006)									8000						
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 9 006)									4976						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Итого с накладными и см. прибылью							81174					109,95	
		Полю:													
		Итого Поз. 9, 11-12, 40-41							4624	524	144	36		7,27	
		Накладные расходы 123%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 560)							583						
		Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 560)							357						
		Итого с накладными и см. прибылью							5564					7,27	
		Конструкции из кирпича и блоков:													
		Итого Поз. 10, 18-19, 21, 35, 54							40410	7646	3413	852		104,24	
		Накладные расходы 122%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 8 498)							8771						
		Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 8 498)							5779						
		Итого с накладными и см. прибылью							54960					104,24	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:													
		Итого Поз. 13-14							16081	692	901	172		9,23	
		Накладные расходы 130%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 864)							950						
		Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 864)							624						
		Итого с накладными и см. прибылью							17655					9,23	
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных													
		Итого Поз. 15							1435	502	933	152		6,39	
		Накладные расходы 110%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 654)							609						
		Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 654)							389						
		Итого с накладными и см. прибылью							2433					6,39	
		Строительные металлические конструкции:													
		Итого Поз. 16-17							924	36	39	6		0,49	
		Накладные расходы 90%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 42)							32						
		Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 42)							30						
		Итого с накладными и см. прибылью							986					0,49	
		Материалы:													
		Итого Поз. 20, 22, 29-30							31269						
		Деревянные конструкции:													
		Итого Поз. 23-24, 28, 31, 42, 44-45							8226	1128	231	47		15,3	
		Накладные расходы 118%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 1 175)							1173						
		Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 1 175)							629						
		Итого с накладными и см. прибылью							10028					15,3	
		Отделочные работы:													
		Итого Поз. 25-27, 32-34, 36-39							21142	7519	444	319		98,16	
		Накладные расходы 105%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 7 838)							6962						
		Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 7 838)							3664						
		Итого с накладными и см. прибылью							31768					98,16	
		Кровли:													
		Итого Поз. 43, 55							13621	2029	405	27		26,38	
		Накладные расходы 120%*0,94 * 0.9 ФОТ (от 2 056)							2087						
		Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 2 056)							1136						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Итого с накладными и см. прибылью							16844					26,38	
		Итого							256749					385,27	
		Итого по Монтажным работам													
		Итого Поз. 46-53							2134	367	179	91		4,58	
		Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 458)							409						
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 458)							298						
		Итого с накладными и см. прибылью							2841					4,58	
		Итого							259590					389,85	
		В том числе:													
		Материалы							170430						
		Машины и механизмы							11619						
		ФОТ							31821						
		Накладные расходы							30165						
		Сметная прибыль							18241						
		Непредвиденные затраты 1%							2596						
		<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>262186</b>						
		НДС 18%							47193,48						
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>309379,48</b>					<b>389,85</b>	

Составил

И.А. Бирюкова

Проверил

0\_г.

Т/з мех. Всего
17
0,87



17
0,02
7,03

17
0,75
0,06

17
0,02
0,01
1,54

17
1,77
0,05
6,05

17
1,23
0,03

17
0,01
0,01
0,45

17
0,02
0,03

17
0,07
2,83
0,43



17
0,01
0,36
0,2
0,19

17
0,04
0,43
0,04

17
0,9

17
0,01
25,46
25,46
0,87
0,87
0,02
0,02
7,78

17
7,78
0,42
0,42
7,41
7,41
1,54
1,54
1,77
1,77
0,05
0,05
0,52
0,52
3,7
3,7
0,44

