

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

МОУ СОШ №73, ул.Пикетная, 63
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на тепловой узел и общестроительные работы, МОУ СОШ №73
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 481,662 тыс.руб.
 строительных работ _____ 354,610 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 45,574 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 56,758 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 820,13 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Устройство теплого пола в помещении бассейна															
Демонтажные работы															
1	ФЕРр65-14-3 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1934 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (2781 руб.) СП, (1391 руб.): 50% от ФОТ (2781 руб.)	100 м трубопроводов	0,98	391,01	371,91	6,54		383	364	6		43,6	42,73	
Монтажные работы															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ФЕР16-02-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2987 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2758 руб.) СП, (1946 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (2758 руб.)	100 м трубопровод	0,98	2730,08	317,17	46,64	2,03	2675	311	46	2	32,97	32,31	0,15
3	Калькуляция цены	Кран шаровый 3/4 129,37/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	2	26,07				52						
Прочие															
4	ФЕР15-04-030-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (686 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (772 руб.) СП, (361 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (772 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	1107,48	629,59	2,93	0,12	155	88			71,06	9,95	0,01
Итого по разделу 1 Устройство теплого пола в помещении бассейна									26763					91,33	
Раздел 2. Тепловой узел, распределительные гребенки №1 и №2															
Демонтажные работы															
5	ФЕРр65-26-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1249 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (1795 руб.) СП, (898 руб.): 50% от ФОТ (1795 руб.)	100 шт.	0,04	5868,86	5868,86			235	235			662,4	26,5	
6	ФЕРр65-13-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (143 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (206 руб.) СП, (103 руб.): 50% от ФОТ (206 руб.)	100 шт.	0,02	1356,27	1356,27			27	27			159	3,18	
7	ФЕРр65-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (26 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (38 руб.) СП, (19 руб.): 50% от ФОТ (38 руб.)	100 шт. арматуры	0,02	254,87	247,37	7,5	2,78	5	5			29	0,58	0,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ФЕРр65-3-13 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (175 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (252 руб.) СП, (126 руб.): 50% от ФОТ (252 руб.)	100 шт. арматуры	0,04	820,73	812,91	7,82	2,9	33	33			95,3	3,81	0,25
9	ФЕРр65-14-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (106 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (153 руб.) СП, (77 руб.): 50% от ФОТ (153 руб.)	100 м трубопрово ода	0,02	1066,5	1004,83	21,96		21	20			117,8	2,36	
10	ФЕРр65-14-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (149 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (214 руб.) СП, (107 руб.): 50% от ФОТ (214 руб.)	100 м трубопрово ода	0,05	603,66	557,01	16,32		30	28	1		65,3	3,27	
11	ФЕРр65-14-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (872 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (1253 руб.) СП, (627 руб.): 50% от ФОТ (1253 руб.)	100 м трубопрово ода	0,44	391,01	371,91	6,54		172	164	3		43,6	19,18	
Монтажные работы															
12	ФЕР16-02-005-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (107 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (99 руб.) СП, (70 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (99 руб.)	100 м трубопрово ода	0,01	14812,81	1097,83	255,29	8,78	148	11	3		115,44	1,15	0,65
13	ФЕР16-02-005-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (207 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (191 руб.) СП, (135 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (191 руб.)	100 м трубопрово ода	0,02	11831,74	1097,83	268,73	8,78	237	22	5		115,44	2,31	0,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ФЕР16-02-005-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (373 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (344 руб.) СП, (243 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (344 руб.)	100 м трубопровод	0,05	8986,77	778,36	198,47	5	449	39	10	13	79,75	3,99	0,37
15	ФЕР16-02-001-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1134 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1047 руб.) СП, (739 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1047 руб.)	100 м трубопровод	0,3	4846,42	393,65	90,82	2,57	1454	118	27	1	40,92	12,28	0,19
16	Калькуляция цены	Кран шаровый Ф50 510/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	24	102,78				2467						
17	ФЕР16-02-001-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм 394,31 = 3 219,31 - 100 x 28,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (513 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (474 руб.) СП, (334 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (474 руб.)	100 м трубопровод	0,17	394,31	317,17	46,64	2,03	67	54	8		32,97	5,6	0,15
18	ФССЦ-302-0881 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	1	19,62				20						
19	ФССЦ-302-0882 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	4	23,39				94						
20	Калькуляция цены	Кран шаровый 3/4" 129,37/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	4	26,07				104						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	ФССЦ-302-0883 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	6	25,51				153						
22	Калькуляция цены	Кран шаровый латунный полнопроходной 1" 203,8/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	4	41,07				164						
23	ФССЦ-302-0884 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	6	30,61				184						
24	Калькуляция цены	Кран шаровый муфтовый Ф32 324,8/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	6	65,46				393						
25	ФЕРр65-17-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (89 руб.): 103%*0,94 от ФОТ (92 руб.) СП, (55 руб.): 60% от ФОТ (92 руб.)	100 заглушек	0,01	5619,88	1204,96	8,72		56	12			136	1,36	
26	ФЕРр65-17-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (111 руб.): 103%*0,94 от ФОТ (115 руб.) СП, (69 руб.): 60% от ФОТ (115 руб.)	100 заглушек	0,01	7611,01	1506,2	26,15		76	15			170	1,7	
27	ФССЦ-201-8063 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ прим.	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомут или подвески) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,25	8160,13				2040						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	ФЕР16-05-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2350 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2170 руб.) СП, (1531 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (2170 руб.)</i>	1 шт.	4	294,75	60,95	15,29	0,54	1179	244	61	2	6,72	26,88	0,04
29	ФССЦ-302-1178 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 125 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт.	4	615,5				2462						
30	ФЕР18-06-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (695 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (642 руб.) СП, (453 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (642 руб.)</i>	1 шт.	2	1145,14	36,23	15,32	0,27	2290	72	31	1	3,9	7,8	0,02
31	ФЕР16-05-003-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1150 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1062 руб.) СП, (749 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1062 руб.)</i>	1 шт.	7	255,17	17,28	3,12		1786	121	22		1,86	13,02	
32	ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (505 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (466 руб.) СП, (329 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (466 руб.)</i>	1 шт.	4	75,85	13,33	3,71		303	53	15		1,47	5,88	
33	ФССЦ-302-0470 В ред. пр. № 308 Минрегион а РФ прим.	Краны регулирующие: двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт.	4	32,04				128						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	ФЕР18-06-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 273 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1225 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1131 руб.) СП, (798 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1131 руб.)	1 гребенка	1	2446,75	127,95	31,03	1,35	2447	128	31	1	13,3	13,3	0,1
35	ФЕР18-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (687 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (634 руб.) СП, (447 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (634 руб.)	1 гребенка	1	740,84	71,96	6,59	0,27	741	72	7		7,48	7,48	0,02
36	ФЕР18-07-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (695 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (642 руб.) СП, (453 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (642 руб.)	1 компл.	24	253,87	3,03			6093	73			0,31	7,44	
37	ФЕР18-07-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка термометров в оправе прямых и угловых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (637 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (588 руб.) СП, (415 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (588 руб.)	1 компл.	23	338,87	2,91			7794	67			0,31	7,13	
38	ФЕР18-06-003-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3053 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2819 руб.) СП, (1989 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (2819 руб.)	1 шт.	20	107,21	15,79	8,34	0,27	2144	316	167	5	1,66	33,2	0,02
Прочие															
39	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (93 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (122 руб.) СП, (73 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (122 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,24	268,7	56,55	9,43	0,1	64	14	2		5,31	1,27	0,01
40	ФЕР13-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (40 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (53 руб.) СП, (32 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (53 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,22	1396,06	25,21	16,83	0,1	307	6	4		2,78	0,61	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	ФЕР26-01-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полусцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1286 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1520 руб.) СП, (904 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1520 руб.)	1 м3 изоляция	1	2113,98	172,58	37,42		2114	173	37		18,8	18,8	
42	ФЕР26-01-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (239 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ (283 руб.) СП, (168 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (283 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,02	8996,59	1621,53	38,44		180	32	1		156,67	3,13	
Итого по разделу 2 Тепловой узел, распределительные гребенки №1 и №2									210819					258,9	
Раздел 3. Общестроительные работы															
Герметизация ввода теплоносителя															
43	ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (112 руб.): 104%*0,94 от ФОТ (115 руб.) СП, (69 руб.): 60% от ФОТ (115 руб.)	100 м3 конструкций	0,006	6008,44	2022,24	3986,2	423,83	36	12	24	3	243,35	1,46	41,39
44	ФЕРр51-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2042 руб.): 75%*0,94 от ФОТ (2896 руб.) СП, (1303 руб.): 45% от ФОТ (2896 руб.)	100 м3 грунта	0,11	4981,85	3441,2	0,87		548	379			433,4	47,67	
45	ФЕР01-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (61 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ (76 руб.) СП, (32 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	0,06	417,61	106,88	310,73	30,58	25	6	19	2	12,53	0,75	3,04
46	ФССЦ-407-0001 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Глина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	6	87,8				527						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	ФЕРр51-6-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (22 руб.): 75%*0,94 от ФОТ (31 руб.) СП, (14 руб.): 45% от ФОТ (31 руб.)	100 м3 грунта	0,006	5268,73	606,73	4662		32	4	28		83	0,5	
48	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	10,8	12,51		12,51		135		135				
49	ФЕР46-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (846 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (909 руб.) СП, (541 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (909 руб.)	1 м3	0,6	1432,8	195,29	56,6	3,11	860	117	34	2	23,5	14,1	0,23
50	ФЕР06-01-015-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (гильзы под сальники) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (203 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (229 руб.) СП, (127 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (229 руб.)	1 т	0,045	7408,51	573,41	35,1	2,03	333	26	2		63,22	2,84	0,15
51	ФЕР16-07-006-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (819 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (756 руб.) СП, (533 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (756 руб.)	1 сальник	4	26,77	21,41			107	86			2,36	9,44	
52	ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта: щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (24 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (23 руб.) СП, (15 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (23 руб.)	100 м2 площади уплотнен ия	0,04	704,22	64,53	86,31	9,24	28	3	3		7,7	0,31	0,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство бетонной подготовки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (68 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (77 руб.) СП, (43 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (77 руб.)	100 м ³ бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,006	58585,02	1404	1590,53	243	352	8	10	1	180	1,08	18
Теплые полы в бассейне															
54	ФЕРр57-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (144 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (191 руб.) СП, (130 руб.): 68% от ФОТ (191 руб.)	100 м плинтуса	0,22	111,38	111,38			25	25			14,28	3,14	
55	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1448 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (1925 руб.) СП, (1309 руб.): 68% от ФОТ (1925 руб.)	100 м ² покрытия	0,41	641	595,99	45,01	16,7	263	245	18	7	69,87	28,65	1,44
56	ФЕР46-04-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2432 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2613 руб.) СП, (1555 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (2613 руб.)	1 м ³	3,3	313,94	81	232,94	22,74	1036	267	769	75	8,93	29,47	2,26
57	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1240 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1192 руб.) СП, (760 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1192 руб.)	100 м ² стяжки	0,41	1485,02	313,71	44,24	14,73	609	129	18	6	39,51	16,2	1,27
58	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1972 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1895 руб.) СП, (1208 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1895 руб.)	100 м ² изолируемой поверхности	0,41	2750,72	520,45	321,32	4,52	1128	213	132	2	46,18	18,93	0,39
59	ФЕР11-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1328 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1276 руб.) СП, (813 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1276 руб.)	100 м ² покрытия	0,41	2581,37	321,01	216,92	29,85	1058	132	89	12	40,43	16,58	2,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	ФЕР11-01-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых 345,62 = 2 580,31 - 4,12 x 542,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (970 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (932 руб.) СП, (594 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (932 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхнос ти	0,41	345,62	254,57	91,05	2,09	142	105	37	1	28,38	11,64	0,18
61	Калькуляция цены	Теплоизоляционный отражающий материал "Фольгопласт" 38/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	41	7,66				314						
62	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1240 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1192 руб.) СП, (760 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1192 руб.)	100 м2 стяжки	0,41	1485,02	313,71	44,24	14,73	609	129	18	6	39,51	16,2	1,27
63	ФЕР11-01-027-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4040 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3882 руб.) СП, (2475 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (3882 руб.)	100 м2 покрытия	0,41	8987,43	1046,88	128,7	30,3	3685	429	53	12	119,78	49,11	2,66
64	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: из плиток керамических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (445 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (428 руб.) СП, (273 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (428 руб.)	100 м плинтуса	0,22	2722,4	224,44	5,23		599	49	1		23,6	5,19	
Венткамеры															
65	ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (725 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (779 руб.) СП, (464 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (779 руб.)	1 м3	1,2	191,54	73,01	118,53	11,57	230	88	142	14	8,24	9,89	1,15
66	ФЕРр53-16-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2143 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (2651 руб.) СП, (1856 руб.): 70% от ФОТ (2651 руб.)	1 м3 кладки	1,2	1149,58	283,83	29,59	5,37	1379	341	36	6	35,39	42,47	0,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие															
67	ФЕРр69-9-1 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Очистка помещений от строительного мусора <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1742 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (2376 руб.) СП, (1188 руб.): 50% от ФОТ (2376 руб.)	100 т мусора	0,2	1553,82	1553,82			311	311			214,32	42,86	
68	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (596 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (634 руб.) СП, (380 руб.): 60% от ФОТ (634 руб.)	тонна	20	32,93	4,15	28,78		659	83	576		0,578	11,56	
69	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	20	12,51		12,51		250		250				
Итого по разделу 3 Общестроительные работы									121393					402,28	
Раздел 4. Электротехнические работы															
70	ФЕРр67-14-1 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3974 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (4974 руб.) СП, (3233 руб.): 65% от ФОТ (4974 руб.)	100 шт.	0,14	4647,42	4647,42			651	651			483,1	67,63	
71	Калькуляция цены	Выключатель автоматический АК50Б-2М ОМЗ I 50А 580/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	56	116,89				6546						
Итого по разделу 4 Электротехнические работы									41245					67,63	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									64403	6755	2881	161		765,87	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									65118	7254	3097	175		820,13	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 12-19, 21, 23, 27-38, 51, 4, 39-42, 45-46, 50, 53, 52, 57-60, 62-64)									715	499	215	14		54,27	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									312739	55421	14154	1337		820,13	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Накладные расходы									52140						
В том числе, справочно:															
74%*0,94 ФОТ (от 6693) (Поз. 1, 5-11)									4656						
75%*0,94 ФОТ (от 2926) (Поз. 44, 47)									2063						
78%*0,94 ФОТ (от 2376) (Поз. 67)									1742						
80%*0,94 ФОТ (от 2116) (Поз. 54-55)									1591						
85%*0,94 ФОТ (от 4974) (Поз. 70)									3974						
86%*0,94 ФОТ (от 2651) (Поз. 66)									2143						
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 176) (Поз. 39-40)									134						
95%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 76) (Поз. 45-46)									61						
100%*0,94 ФОТ (от 634) (Поз. 68)									596						
100%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1803) (Поз. 41-42)									1525						
103%*0,94 ФОТ (от 206) (Поз. 25-26)									199						
104%*0,94 ФОТ (от 115) (Поз. 43)									112						
105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1078) (Поз. 4, 50, 53)									958						
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 4301) (Поз. 49, 56, 65)									4003						
123%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 10818) (Поз. 52, 57-60, 62-64)									11257						
128%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 15815) (Поз. 2-3, 12-19, 21, 23, 27-38, 51)									17126						
Сметная прибыль									35305						
В том числе, справочно:															
45% ФОТ (от 2926) (Поз. 44, 47)									1317						
50% ФОТ (от 9069) (Поз. 1, 5-11, 67)									4535						
50%*0.85 ФОТ (от 76) (Поз. 45-46)									32						
55%*0.85 ФОТ (от 772) (Поз. 4)									361						
60% ФОТ (от 955) (Поз. 25-26, 43, 68)									573						
65% ФОТ (от 4974) (Поз. 70)									3233						
65%*0.85 ФОТ (от 306) (Поз. 50, 53)									169						
68% ФОТ (от 2116) (Поз. 54-55)									1439						
70% ФОТ (от 2651) (Поз. 66)									1856						
70%*0.85 ФОТ (от 6280) (Поз. 39-42, 49, 56, 65)									3737						
75%*0.85 ФОТ (от 10818) (Поз. 52, 57-60, 62-64)									6896						
83%*0.85 ФОТ (от 15815) (Поз. 2-3, 12-19, 21, 23, 27-38, 51)									11157						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									354610					752,5	
Итого Монтажные работы									45574					67,63	
Итого									400184					820,13	
В том числе:															
Материалы									243164						
Машины и механизмы									14154						
ФОТ									56758						
Накладные расходы									52140						
Сметная прибыль									35305						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									8004						
									408188						
									73474						
									481662					820,13	

Т/з мех. Всего
17

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,01
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,06
0,03

17

Гранд-СМЕТА

17
0,16
0,04

Гранд-СМЕТА

17
0,1
0,02
0,4

Гранд-СМЕТА

17
1,07
0,25
0,18

Гранд-СМЕТА

17
0,14
0,01
0,04

Гранд-СМЕТА

17
0,11
0,59
7,46
0,52
0,16
1,16

Гранд-СМЕТА

17
0,07
0,52
1,09
1,38
0,52

Гранд-СМЕТА

17
15,17
15,21
16,43
1,215
16,43

Гранд-СМЕТА

17
16,43