

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МДОУ №166
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на усиление фундаментов, стен, ремонт фасада, устройство новых эвакуационных лестниц
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 2170865 руб.
 строительных работ _____ 1728928 руб.
 монтажных работ _____ 74715 руб.
 Средства на оплату труда _____ 384469 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3624 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв. 2010_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Усиление фундаментов															
1	ФЕР04-01-030-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м бурения скважины	1,088	33655,36	4386,72	28252,24	4749,82	36617	4773	30738	5168	456	496,13	469,35
2	ФССЦ-109-0018 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Долота трехшарошечные типа: Ш132С-ЦВ-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	8,269	1623,03				13421						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕР04-01-037-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м бурения скважины	2,112	4492,43	625,3	2959,69	446,31	9488	1321	6251	943	65	137,28	33,06
4	Калькуляция цены	Долота шнековые d=150 (2000:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1,415	403,06				570						
5	ФЕР05-01-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в скважину арматурного каркаса <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 скважина	64	439,47	33,37	393,72	45,36	28126	2136	25198	2903	3,55	227,2	3,36
6	ФССЦ-204-0023 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,92928	7997,23				7432						
6,1	ФССЦ-103-0357 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	16	41,88				670						
7	ФССЦ-204-0050 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 14 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	1,00288	1890,38				1896						
9	ФЕР05-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 400 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м цементир уемой части скважины	3,2	15589,69	1920,08	8341,85	1157,63	49887	6144	26694	3704	196,73	629,54	85,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ФССЦ-101-1305 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	9,9264	412				4090						
11	ФССЦ-408-0141 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Песок природный для строительных: растворов средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	7,3	59,99				438						
12	ФЕР04-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Перемещение станка: колонкового ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 перемещение	63	28,23	28,23			1778	1778			3,31	208,53	
Итого по разделу 1 Усиление фундаментов									1239098					1953,48	
Раздел 2. Инъектирование стен															
13	ФЕР08-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 горизонтальной проекции	2,3	1001,69	606,53	15,69		2304	1395	36		70,2	161,46	
14	ФЕР46-03-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м борозд	0,65	562,04	143,58	418,46	40,84	365	93	272	27	15,64	10,17	4,06
15	ФЕРр53-24-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м изолируемой стены	65	289,64	115,19	96,41		18827	7487	6267		12,7	825,5	
16	ФССЦ-101-2434 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	кг	200	15,9				3180						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	ФССЦ-101-1305 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,97	412				400						
18	ФЕРр53-15-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 отремонтировано й поверхности стен	0,142	13778,94	3304,47	111,99	13,5	1957	469	16	2	397,65	56,47	1
Итого по разделу 2 Инъектирование стен									266833					1077,82	
Раздел 3. Устройство эвакуационных лестниц															
19	ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м3 грунта	0,03	1201,2	1201,2			36	36			154	4,62	
20	ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,03	58585,02	1404	1590,53	243	1758	42	48	7	180	5,4	18
21	ФЕР08-02-007-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т металлических изделий	0,024	7752,91	506,02	46,89	3,11	186	12	1		63,73	1,53	0,23
22	ФЕР46-04-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м3	0,6	497,99	107,74	367,8	35,61	299	65	221	21	12,16	7,3	3,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (демонтаж) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т конструкций	1	697,32	213	484,32	53,38	697	213	484	53	22,659	22,66	3,948
24	ФЕРм38-01-004-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением 2 211,12 = 10 006,04 - 1,06 x 7 353,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т конструкций	2,705	2211,12	1346,8	676,19	34,27	5981	3643	1829	93	140	378,7	3,2
25	Калькуляция цены	Уголок (29204:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,436	5885,47				2566						
26	Калькуляция цены	Швеллер №22 (29400:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	1,285	5924,96				7614						
27	Калькуляция цены	Труба 40x40x2 (34398:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,17	5932,2				1008						
28	Калькуляция цены	Сталь листовая ПВ 508 (36000:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,485	7255,06				3519						
29	Калькуляция цены	Сталь листовая 10мм, 16мм (27200:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,0391	5481,6				214						
30	Калькуляция цены	Сталь листовая 25мм (24800:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,044	4997,93				220						
31	Калькуляция цены	Труба 70x4 (29500:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,246	5945,12				1462						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т конструкций	2,705	1084,67	304,28	691,89	76,25	2934	823	1872	206	32,37	87,56	5,64
33	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,854	268,7	56,55	9,43	0,1	229	48	8		5,31	4,53	0,01
34	ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,854	322,24	34,74	6,22	0,1	275	30	5		3,83	3,27	0,01
35	ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 отверстий	0,16	57,11	46,83	10,28		9	7	2		5,49	0,88	
36	ФЕРр69-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 отверстий	0,16	32,95	27,02	5,93		5	4	1		3,168	0,51	
37	ФЕР06-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т	0,0064	12954,7	2790,99	60,25	3,38	83	18			315,01	2,02	0,25
Итого по разделу 3 Устройство эвакуационных лестниц									205278					535,31	
Раздел 4. Устройство отмостки															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,38	3554,06	195,7	3341,28	280,98	1351	74	1270	107	24,19	9,19	20,6
39	ФССЦ-408-0255 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	46,36	155,94				7229						
40	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т	0,141	1571,83		39,6	7,66	222		6	1			0,66
41	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	1,76	3566,51	140,46	57,68	0,57	6277	247	102	1	15,12	26,61	0,05
42	ФЕР27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	1,76	1161,94	43,1	16,8		2045	76	30		4,64	8,17	
Итого по разделу 4 Устройство отмстки									89255					50,57	
Раздел 5. Прочие работы															
43	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	тонна	11,8	32,93	4,15	28,78		389	49	340		0,578	6,82	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 тонна	11,8	12,51		12,51		148		148				
Итого по разделу 5 Прочие работы									3180					6,82	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									228202	30983	101839	13236			3322,05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									254110	33826	124904	16497			3624
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4, 6-6.1, 7, 12, 25-31, 5, 9-11, 17, 13, 21, 19-20, 37, 32-34, 38-42)									25908	2843	23065	3260			301,956
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									1252730	258431	570812	126038			3624
Накладные расходы									335093						
В том числе, справочно:															
66%*0.94 ФОТ (от 28544) (Поз. 24)									17709						
78%*0.94 ФОТ (от 84) (Поз. 35-36)									62						
80%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 313) (Поз. 19)									212						
86%*0.94 ФОТ (от 60799) (Поз. 15-16, 18)									49150						
87%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 89357) (Поз. 9-11, 17)									65769						
90%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 11919) (Поз. 23, 32-34)									9075						
100%*0.94 ФОТ (от 374) (Поз. 43)									352						
105%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 596) (Поз. 20, 37)									529						
110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 1574) (Поз. 14, 22)									1465						
112%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 127527) (Поз. 1-4, 6-6.1, 7, 12, 25-31)									120834						
122%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 12362) (Поз. 13, 21)									12759						
130%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 46490) (Поз. 5)									51130						
142%*0.94 ФОТ (от 4530) (Поз. 38-42)									6047						
Сметная прибыль									215820						
В том числе, справочно:															
45%*0.85 ФОТ (от 313) (Поз. 19)									120						
50% ФОТ (от 84) (Поз. 35-36)									42						
51%*0.85 ФОТ (от 127527) (Поз. 1-4, 6-6.1, 7, 12, 25-31)									55283						
60% ФОТ (от 374) (Поз. 43)									224						
60%*0.85 ФОТ (от 89357) (Поз. 9-11, 17)									45572						
65% ФОТ (от 28544) (Поз. 24)									18554						
65%*0.85 ФОТ (от 596) (Поз. 20, 37)									329						
70% ФОТ (от 60799) (Поз. 15-16, 18)									42559						
70%*0.85 ФОТ (от 2262) (Поз. 14, 22, 33-34)									1346						
80%*0.85 ФОТ (от 58852) (Поз. 5, 13, 21)									40019						
85%*0.85 ФОТ (от 11231) (Поз. 23, 32)									8114						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		95%*0.85 ФОТ (от 4530) (Поз. 38-42)							3658						
Итого по смете:															
		Итого Строительные работы							1728928					3245,3	
		Итого Монтажные работы							74715					378,7	
		Итого							1803643					3624	
		В том числе:													
		Материалы							423487						
		Машины и механизмы							570812						
		ФОТ							384469						
		Накладные расходы							335093						
		Сметная прибыль							215820						
		Непредвиденные затраты 2%							36073						
		Итого с непредвиденными							1839716						
		НДС 18%							331149						
		ВСЕГО по смете							2170865					3624	

Составил: _____

Проверил: _____

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Т/з мех. Всего
17
510,65

Гранд-СМЕТА

17
69,82
215,04
274,4

Гранд-СМЕТА

17
1337,39
2,64

Гранд-СМЕТА

17
0,14
2,78
0,54
0,01
2,12

Гранд-СМЕТА

17
3,95
8,66

Гранд-СМЕТА

17
15,26
0,01
0,01
34,53

Гранд-СМЕТА

17
7,83
0,09
0,09
10,01

Гранд-СМЕТА

17
1376,05
8,66
1384,71
1384,71

