

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

ГУЗ "Оренбургский областной кожно-венерологический диспансер"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на усиление кирпичных стен здания поликлинического отделения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект

Сметная стоимость _____ 494087 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Новый Раздел															
1	ФЕР46-01-004-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1):</i> <i>НР, (27700 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (17711 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	1,921	46095,46	13395,36	528,57	78,39	88549	25732	1015	151	202,93	389,83	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ прим.	Устройство короба защитного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1):</i> <i>НР, (18011 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (9802 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,82	8041,57	7347,85	106,85	20,63	14636	13373	194	38	112,75	205,21	0,2
3	ФЕРм38-01-001-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Изготовление короба металлического с учетом расхода <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>Изготовление в построчных условиях металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-33.2004 п.4.10, МДС 81-25-2001 п.2.1):</i> <i>НР, (10157 руб.): 66%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (10641 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 т конструкций	1,758	13230,64	9260,6	2686,89	51,57	23259	16280	4724	91	126	221,51	0,5
4	ФССЦ-101-1875 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>Изготовление в построчных условиях металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-33.2004 п.4.10, МДС 81-25-2001 п.2.1)</i>	т	1,758	49728				87422						
5	ФЕР08-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1):</i> <i>НР, (23713 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (15623 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,05	4423,19	2871,42	27,88		26760	17372	169		43,5	263,18	
6	ФЕР27-03-008-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий и оснований: щебеночных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1):</i> <i>НР, (42 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (28 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 конструкций	0,021	2650,8	787,84	1862,96	384,22	56	17	39	8	13,22	0,28	3,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1): НР, (243 руб.): 142%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (163 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,01	33049,52	11415,23	21634,29	3548,86	330	114	216	35	179,8	1,8	45,63
8	ФЕР27-04-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1): НР, (607 руб.): 142%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (408 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 основания	0,049	121601,68	2327,6	23857,59	5030,48	5958	114	1169	246	37,29	1,83	49,92
9	ФЕР27-04-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1): НР, (97 руб.): 142%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (65 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 основания	0,049	34258,83		5447,67	1151,73	1679		267	56			12,55
10	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1): НР, (840 руб.): 142%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (564 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,49	16292,27	1073,11	263,6	4,35	7983	526	129	2	15,12	7,41	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	ФЕР27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1): НР, (513 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (345 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,49	10598,24	658,57	153,55		5193	323	75		9,28	4,55	
12	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 индекс перевода в текущие цены 1 кв ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1): НР, (4 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1 т	0,0294	6984,07		180,97	58,52	205		5	2			0,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									262030	73851	8002	629		1095,6	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									277301	87980	9144	821		1310,25	
Накладные расходы									81921						
Сметная прибыль									55350						
Итого по разделу 1 Новый Раздел :															
Итого Строительные работы									283093					1088,74	
Итого Монтажные работы									131479					221,51	
Итого									414572					1310,25	
В том числе:															
Материалы									180177						
Машины и механизмы									9144						
ФОТ									88801						
Накладные расходы									81921						
Сметная прибыль									55350						
Итого по разделу 1 Новый Раздел									414572					1310,25	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									262030	73851	8002	629		1095,6	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									277301	87980	9144	821		1310,25	
Накладные расходы									81921						
Сметная прибыль									55350						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									283093					1088,74	
Итого Монтажные работы									131479					221,51	
Итого									414572					1310,25	
В том числе:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы								180177						
	Машины и механизмы								9144						
	ФОТ								88801						
	Накладные расходы								81921						
	Сметная прибыль								55350						
	Непредвиденные затраты 1%								4146						
	Итого с непредвиденными								418718						
	НДС 18%								75369						
	ВСЕГО по смете								494087					1310,25	

Т/з мех. Всего

17

--

1,46

17
0,36
0,88
0,08

17
0,46
2,45
0,62
0,02

17
0,02
6,35
8,32
7,44
0,88
8,32
8,32
6,35
8,32
7,44
0,88
8,32

