

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на усиление конструкций стен и ремонт крыши многоквартирного по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина д.№ 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 1194737 руб.
строительных работ _____ 987730 руб.
монтажных работ _____ 4906 руб.
Средства на оплату труда _____ 177071 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2592,74 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (168 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП. (115 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 отверстий	0,64	57,11	46,83	10,28			37	30	7		5,49	3,51	
2	ФЕР46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (92 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (59 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 шт.	0,02	2120,89	489,29	1631,6	159,25		42	10	32	3	53,3	1,07	15,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (82 руб.): 76%*0,94 от ФОТ СП, (69 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м решетки	0,04	428,56	375,56	5,64		17	15			47,3	1,89	
4	ФЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (284 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (181 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3	0,28	497,99	107,74	367,8	35,61	139	30	103	10	12,16	3,4	3,54
5	ФЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (6914 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (5760 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия кровли	6,1	191,31	190,24	1,07		1167	1160	7		24,39	148,78	
6	ФЕРр54-3-1 <i>применительно</i>	Разборка подшивки свесов: чистой из строганных досок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1184 руб.): 85%*0,94 от ФОТ СП, (1186 руб.): 80% от ФОТ</i>	100 м2 подшивки	0,85	243,27	218,26	25,01	9,28	207	186	21	8	28,87	24,54	0,8
7	ФЕРр69-9-1 <i>применительно</i>	Разборка старого утеплителя (шлак); 57м3*0,7тн <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3473 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (2369 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 т мусора	0,399	1553,82	1553,82			620	620			214,32	85,51	
8	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2011 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (1283 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	64,97	33,41	4,31	29,1		2171	280	1891		0,5777	37,53	
9	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т	64,97	14,76		14,76		959		959				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5359	2331	3020	21		306,23	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									31712	17809	13867	160		306,23	
Накладные расходы									14209						
Сметная прибыль									11022						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :															
Прочие ремонтно-строительные работы									11122					89,02	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									1608					4,47	
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)									275					1,89	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									21568					148,78	
Перекрытия (ремонтно-строительные)									3912					24,54	
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									14075					37,53	
Перевозка грузов автомобильным транспортом									4383						
Итого									56943					306,23	
В том числе:															
Материалы									36						
Машины и механизмы									13867						
ФОТ									17969						
Накладные расходы									14209						
Сметная прибыль									11022						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									56943					306,23	

Раздел 2. Фасад

10	ФЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (20255 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (12951 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	1,44	8997,38	1909,35	995,01	69,12	12956	2749	1433	100	195,63	281,71	5,12
11	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2502 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (1685 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,25	2905,52	1764,08	1,21		726	441			201,84	50,46	
12	ФЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (52 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (35 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 обработанной поверхности	0,25	359,19	37,07	26,49		90	9	7		4,29	1,07	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (902 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (608 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	0,25	3938,41	636,48	11,5		985	159	3		81,6	20,4	
14	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1229 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (647 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,25	1723,45	681,87	61,89	34,89	431	170	15	9	70,88	17,72	2,78
15	ФЕР46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (235 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (150 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	10 м2 ниш	0,063	1462,79	434,15	1028,64	100,4	92	27	65	6	48,4	3,05	9,98
16	ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1637 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (1418 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,08	13778,94	3304,47	111,99	13,5	1102	264	9	1	397,65	31,81	1
17	ФЕРр53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2180 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (1888 руб.): 70% от ФОТ</i>	10 м трещин	0,33	1880,85	1063,04	42,56	5,13	621	351	14	2	115,8	38,21	0,38
18	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (изготовление консоли) <i>1 826,31 = 7 762,06 - 1,032 x 5 751,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (365 руб.): 66%*0,94 от ФОТ СП, (383 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,066	1826,31	1154,4	396,22	15,2	121	76	26	1	120	7,92	1,34
19	ФССЦ-101-1844	Сталь угловая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	0,05676 0,055*1,032	5763				327						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	ФССЦ-101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной: 8-20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	0,011352 <i>0,011*1,032</i>	5763				65						
21	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (монтаж консолей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (233 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (221 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкц ий	0,066	1262,6	553,07	477,18	51,76	83	37	31	3	63,28	4,18	3,82
22	ФЕР07-05-030-06	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (712 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (462 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i>	100 шт. сборных конструкц ий	0,01	18571,45	5213,16	12026,25	1846,67	186	52	120	18	574,77	5,75	136,79
23	ФССЦ-403-0604 <i>применител ьно</i>	Плита балконная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м2	2,1	184,36				387						
24	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (19 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (16 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м3 кладки	0,01	1149,58	283,83	29,59	5,37	11	3			35,39	0,35	0,43
25	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1401 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (944 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремон ированно й поверхнос ти	0,14	2905,52	1764,08	1,21		407	247			201,84	28,26	
26	ФЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (161 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (107 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,04	1030,83	697,51	0,87		41	28			80,73	3,23	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (24878 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (16391 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	8,3	725,16	375,84	6,1		6019	3119	51		43,5	361,05	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									24650	7732	1774	140		855,17	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									24692	7771	1777	140		855,17	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,0115; ЭМ=1,0125; ЗПМ=1,0125 (Поз. 14, 22-23, 27)									42	38	2				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									135162	59372	8551	1071		855,17	
Накладные расходы									56762						
Сметная прибыль									37905						
Итого по разделу 2 Фасад :															
Итого Строительные работы									228294					847,25	
Итого Монтажные работы									1535					7,92	
Итого									229829					855,17	
В том числе:															
Материалы									67239						
Машины и механизмы									8551						
ФОТ									60443						
Накладные расходы									56762						
Сметная прибыль									37905						
Итого по разделу 2 Фасад									229829					855,17	
Раздел 3. Кровля															
28	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (12484 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (11846 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	6,1	944,74	310,27	480,51	37,43	5763	1893	2931	228	35,5	216,55	2,61
29	Калькуляция цены	Профлист оцинкованный (230:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м2	610	46,35				28274						
30	ФССЦ-101-1735	Винты самонарезающие: СМ1-35 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	0,053	35011				1856						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	ФЕРр58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (12351 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (10290 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 сменяемо й обрешетк и	5,71	1182,92	362,86	16,08		6754	2072	92		45,7	260,95	
32	ФЕРр58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1084 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (904 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 сменяемо й обрешетк и	0,24	4045,16	759,78	69,47		971	182	17		95,69	22,97	
33	ФЕРр58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: 32 мм (коньковая доска) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (680 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (566 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 сменяемо й обрешетк и	0,15	4045,16	759,78	69,47		607	114	10		95,69	14,35	
34	ФЕР10-01-022-01 <i>применител ьно</i>	Подшивка свесов кровли досками обшивки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3264 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1751 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 потолка	0,85	4712,89	495,33	61,26	2,7	4006	421	52	2	57,33	48,73	0,2
35	ФЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву: обшивки свесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1425 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (750 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,85	863,56	245,16	4,67	0,12	734	208	4		28,05	23,84	0,01
36	ФЕРр58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1425 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (1187 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,54	1575,26	443,3	4,18	0,58	851	239	2		51,97	28,06	0,05
37	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1228 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (1023 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,58	2516,07	353,23	5,99	0,93	1459	205	3	1	41,41	24,02	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	ФЕР12-01-015-03 применительно	Устройство пароизоляции: прокладочной в два слоя (под конёк) 782,31 = 951,81 - 0,05 x 3 390,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (287 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (156 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	0,26	1564,62	137,04	63,58	3,52	407	36	17	1	15,68	4,08	0,26
39	ФЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (14788 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (10401 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 обрабатывается поверхности	5,95	3704,51	380,24	147,05		22042	2262	875		41,42	246,45	
40	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 782,31 = 951,81 - 0,05 x 3 390,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2210 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1203 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	4,01	782,31	68,52	31,79	1,76	3137	275	127	7	7,84	31,44	0,13
41	ФЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (13860 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (7543 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	4,01	4711,58	433,09	132,25	7,43	18893	1737	530	30	45,54	182,62	0,55
42	ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (851 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП (581 руб.): 50% от ФОТ	100 п. м ходов	0,9	2029	166,82	14,03	1,97	1826	150	13	2	20,8	18,72	0,17
43	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (892 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (479 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1 слуховое окно	2	378,81	56,55	22,06	1,49	758	113	44	3	6,63	13,26	0,11
44	ФССЦ-203-0255	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,8-1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	1,969	161,93				319						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (264 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (172 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка	2	27,33	15,97	3,65	0,14	55	32	7		1,78	3,56	0,01
46	ФССЦ-301-1514 применительно	Решетки жалюзийные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт.	2	28,25				57						
47	ФЕР10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (252 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (135 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стен, фронтон в (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,12	6989,42	275,22	18,31		839	33	2		33,4	4,01	
48	ФЕРр61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (вентканалы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (6366 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (4286 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,42	3812,31	2672,08			1601	1122			287,63	120,8	
49	ФЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (581 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (386 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,8	1096,29	126,06	98,61		877	101	79		14,59	11,67	
50	ФЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2921 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (2434 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	1,44	3598,85	340,09	31,6		5182	490	46		39,87	57,41	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									107268	11685	4851		274		1333,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									107406	11766	4908	277		1333,49		
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,0115; ЭМ=1,0125; ЗПМ=1,0125 (Поз. 28-30, 44, 34, 43, 47, 35, 38, 40-41, 39)									138	80	57	3				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									516023	89891	23280	2116		1333,49		
Накладные расходы									77227							
Сметная прибыль									56100							
Итого по разделу 3 Кровля :																
Строительные металлические конструкции									192597					216,55		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									116941					407,76		
Деревянные конструкции									33562					66		
Отделочные работы									6115					23,84		
Кровли									131869					218,14		
Теплоизоляционные работы									130656					246,45		
Прочие ремонтно-строительные работы									10028					18,72		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									1036					3,56		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									21351					120,8		
Малярные работы (ремонтно-строительные)									5195					11,67		
Итого									649350					1333,49		
В том числе:																
Материалы									402852							
Машины и механизмы									23280							
ФОТ									92007							
Накладные расходы									77227							
Сметная прибыль									56100							
Итого по разделу 3 Кровля									649350					1333,49		
Раздел 4. Работы не учтённые в основной ведомости																
51	ФЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) - пленка "Ютафол") <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (5009 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3523 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности покрытия изоляция	6,1	1532,98	125,51	21,79		9351	766	133		14,36	87,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	ФЕРм38-01-003-04 <i>применительно</i>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (изготовление ограждения балкона) <i>1 826,31 = 7 762,06 - 1,032 x 5 751,70</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (332 руб.): 66%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (348 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,06	1826,31	1154,4	396,22	15,2	110	69	24	1	120	7,2	1,34
53	ФССЦ-101-0826 <i>применительно</i>	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной: 3,9 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	0,025	6618,2				165						
54	ФССЦ-204-0023	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	0,035	7997,23				280						
55	ФЕР09-06-001-02 <i>применительно</i>	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (монтаж ограждения балкона) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (152 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (144 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,06	648,13	433,24	132,92	1,62	39	26	8		50,79	3,05	0,12
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9945	861	165	1		97,85	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									9956	870	167	1		97,85	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,0115; ЭМ=1,0125; ЗПМ=1,0125 (Поз. 51)									11	9	2				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									47014	6647	767	8		97,85	
Накладные расходы									5493						
Сметная прибыль									4015						
Итого по разделу 4 Работы не учтенные в основной ведомости :															
Итого Строительные работы									53151					90,65	
Итого Монтажные работы									3371					7,2	
Итого									56522					97,85	
В том числе:															
Материалы									39600						
Машины и механизмы									767						
ФОТ									6655						
Накладные расходы									5493						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль									4015						
Итого по разделу 4 Работы не учтённые в основной ведомости									56522					97,85	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									147222	22609	9810	436		2592,74	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									147413	22738	9872	439		2592,74	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,0115; ЭМ=1,0125; ЗПМ=1,0125 (Поз. 14, 35, 21, 28-30, 44, 55, 22-23, 27, 34, 43, 47, 38, 40-41, 39, 51)									191	128	62	4			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									729909	173717	46464	3354		2592,74	
Накладные расходы									153688						
Сметная прибыль									109039						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									987730					2577,62	
Итого Монтажные работы									4906					15,12	
Итого									992636					2592,74	
В том числе:															
Материалы									509728						
Машины и механизмы									46464						
ФОТ									177071						
Накладные расходы									153688						
Сметная прибыль									109039						
Непредвиденные затраты 2%									19853						
Итого с непредвиденными									1012489						
НДС 18%									182248						
ВСЕГО по смете									1194737					2592,74	

Составил: _____ Яковлева Т.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Т/з мех. Всего
17
0,32

Гранд-СМЕТА

17
0,99
0,68
1,99

Гранд-СМЕТА

17
1,99
1,31
0,68
1,99
1,99
7,37

Гранд-СМЕТА

17
0,7
0,63
0,08
0,13
0,09

Гранд-СМЕТА

17
0,25
1,37

Гранд-СМЕТА

17
10,62
10,62
10,62
10,53
0,09
10,62
10,62
15,92

Гранд-СМЕТА

17
0,17
0,01
0,03
0,05

Гранд-СМЕТА

17
0,07
0,52
2,21
0,15
0,22

Гранд-СМЕТА

17
0,02
19,37

Гранд-СМЕТА

17
19,37
19,37
15,92
0,08
0,39
0,01
2,8
0,15
0,02
19,37
19,37

Гранд-СМЕТА

17
0,08
0,01
0,09
0,09
0,09
0,01
0,08
0,09

Гранд-СМЕТА

17
0,09
32,07
32,07
32,07
31,9
0,17
32,07
32,07

