

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

МОУ "СОШ №7"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на усиление несущих конструкций спортзала, МОУ "СОШ№7"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект БСБ-12-01.10

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1336488 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 241446 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2112,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_ 4 кв \_\_\_ 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Усиление трещин методом инъецирования</b>												
инъецирование раствора в трещины кирпичных стен												
1	<b>ТЕРр53-24-04</b> <i>прим.</i>	Заделка трещин кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: 2,5 кирпича $258,59 = 449,18 - 31\ 668,00 \times 0,006 - 579,61 \times 0,001$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-24-04 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22 НР. (27270 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (33733 руб.) СЦ. (23613 руб.): 70% от ФОТ (33733 руб.)	1 м изолируемой стены	31,9	1516,66	1057,47	416,98		48381	33733	13302	
2	<b>Калькуляция цены</b>	Церезит CD32 (сухая смесь) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-24-04 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22	т	0,22 $1100*0,2/1000$	19320				4250			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
восстановление фасада, после заделки трещин												
3	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 38 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,95 НР, (988 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1112 руб.) СП, (520 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1112 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1595 31,9*0,5/100	10930,64	5795,5	380,49	246,85	1743	924	61	39
4	ТЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 40 Наружная отделка -окраска ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,66 НР, (130 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (146 руб.) СП, (68 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (146 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1595 31,9*0,5/100	5804,29	795,41	26,41		926	127	4	
<b>Итого по разделу 1 Усиление трещин методом инъекцирования</b>									<b>108062</b>			
<b>Раздел 2. Усиление фундаментов</b>												
Сваи: кол-во 51шт, длина 4,8м, диаметр свай 160мм												
5	ТЕР04-01-030-02	Колонковое бурение станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5-6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-030-02 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7,11; МАТ=3,24 НР, (51096 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ (53926 руб.) СП, (23377 руб.): 51%*0,85 от ФОТ (53926 руб.)	100 м бурения скважины	1,071 2,1*51/100	85977,76	19787,13	64209,85	22076,8	92082	21192	68769	23644
6	СЦМ-109-0022	Долота трехшарошечные типа Ш151Т-ЦВ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-030-02 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7,11; МАТ=3,24	шт	2,142	18850				40377			
7	ТЕР04-01-040-03	Шнековое бурение станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-040-03 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7,11; МАТ=3,24 НР, (6424 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ (6780 руб.) СП, (2939 руб.): 51%*0,85 от ФОТ (6780 руб.)	100 м бурения скважины	1,377 2,7*51/100	14144,26	2421,06	11723,2	1711,34	19477	3334	16143	2357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>СЦМ-109-0023</b>	Долота трехшарошечные типа Ш161Т-ЦВ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР04-01-040-03 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7,11; МАТ=3,24</i>	шт	0,0661	11770,79				778			
9	<b>калькуляция цены</b>	<b>ШБ 180x89/1500/120-Ш55 (3885/1,18*1,03*1,02*1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	8,675	3476,26				30157			
10	<b>ТЕР05-01-061-01</b>	Установка в скважину арматурного каркаса <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-01-061-01 7 Свайные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,54;</i> <i>ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР, (46396 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОР (42186 руб.)</i> <i>СП (28686 руб.): 80%*0,85 от ФОР (42186 руб.)</i>	1 скважина	51 <i>51/1</i>	2017,03	283,89	1690,97	400,57	102869	14478	86239	20429
11	<b>СЦМ-204-0023</b>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0023 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	1,13628 <i>4*5,57*51/1000</i>	30629,76				34804			
12	<b>СЦМ-204-0050</b>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 14 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0050 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	1,136	7561,52				8590			
13	<b>СЦМ-103-0387</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-01-061-01 7 Свайные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,54;</i> <i>ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i>	м	40,8 <i>0,1*8*51</i>	180,25				7354			
14	<b>ТЕР05-03-001-01</b>	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,54;</i> <i>ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР, (35742 руб.): 87%*0,9 * 0,94 от ФОР (48561 руб.)</i> <i>СП (24766 руб.): 60%*0,85 от ФОР (48561 руб.)</i>	100 м цементируемой части скважины	2,448	46417,98	10685,13	23185,17	6039,33	113631	26157	56757	14784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>СЦМ-101-1305</b>	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,54; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i>	т	12,58425 <i>17,85*705/1000</i>	1995,77				25115			
16	<b>СЦМ-408-0122</b>	Песок природный для строительных работ: средний <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,54; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i>	м3	9,877 <i>17,85*830/1500</i>	423,85				4186			
17	<b>СЦМ-411-0001</b>	Вода <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,54; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i>	м3	8,211 <i>17,85*460/1000</i>	28				230			
18	<b>ТЕР04-06-001-01</b>	Перемещение станка: колонкового <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР04-06-001-01 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7,11; МАТ=3,24</i> <i>НР, (13354 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ (14094 руб.)</i> <i>СП, (6110 руб.): 51%*0,85 от ФОТ (14094 руб.)</i>	1 перемещение	51	240,31	240,31			12256	12256		
<b>демонтаж отмостки</b>												
19	<b>ТЕРр68-12-04</b>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр68-12-04 132 Благоустройство ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,11; МАТ=3,9</i> <i>НР, (1296 руб.): 104%*0,94 от ФОТ (1326 руб.)</i> <i>СП, (796 руб.): 60% от ФОТ (1326 руб.)</i>	100 м3 конструкций	0,06336 <i>52,8*1,2*0,1/100</i>	36797,68	17191,42	19606,26	3740,42	2332	1089	1243	237
20	<b>ТЕРр51-02-03</b>	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы без крепления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр51-02-03 83 Земляные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,13; ЗПМ=7,11; МАТ=2,87</i> <i>НР, (1253 руб.): 75%*0,94 от ФОТ (1777 руб.)</i> <i>СП, (800 руб.): 45% от ФОТ (1777 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,076032 <i>52,8*1,2*0,12/100</i>	23376,34	23373,59	2,75		1777	1777		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	12,54 <i>7,6*1650/1000</i>	62,58		62,58		785		785	
устройство отмотски												
22	<b>ТЕР47-01-001-02</b>	Планировка участка: вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР47-01-001-02 82 Озеленение ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,57; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,19</i> <i>НР, (571 руб.): 115%*0,9 * 0,94 от ФОТ (587 руб.)</i> <i>СП (449 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (587 руб.)</i>	100 м2	0,756 <i>63*1,2/100</i>	674,72	674,72			510	510		
23	<b>ТЕР01-02-061-02</b> <i>прим.</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (устройство глиняного замка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-061-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом</i> <i>ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11; МАТ=2,57</i> <i>НР, (72 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ (107 руб.)</i> <i>СП (41 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (107 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,01512 <i>75,6*0,02/100</i>	6175,22	6175,22			93	93		
24	<b>ТЕР27-04-001-04</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,78</i> <i>НР, (607 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (455 руб.)</i> <i>СП (367 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (455 руб.)</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,09072 <i>75,6*0,12/100</i>	17724,77	1663,43	15793,66	2480,91	1608	151	1433	225
25	<b>СЦМ-408-0007</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,78</i>	М3	9,9792 <i>9,072*1,1</i>	847,97				8462			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ТЕР11-01-019-01</b>	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-019-01 24 Покрытия асфальтобетонные, ксилолитовые, бесшовные, поливинилцелатно-цементнобетонные, наливные</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,77</i> <i>НР, (1890 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1816 руб.)</i> <i>СП, (1158 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1816 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,756 <i>63*1,2/100</i>	9120,36	2025,4	137,81	57,73	6895	1531	104	44
27	<b>ТЕР11-01-019-02</b>	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых на 5 мм изменения толщины исключать норме 11-01-019-01 до толщины 10мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>в соответствии с проектом БСБ-12-01.10 ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7;</i> <i>ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-019-02 24 Покрытия асфальтобетонные, ксилолитовые, бесшовные, поливинилцелатно-цементнобетонные, наливные</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,77</i> <i>НР, (1457 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1400 руб.)</i> <i>СП, (893 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1400 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,756	7916,98	1610,03			5985	1217		
<b>восстановление цокольной части фасада</b>												
28	<b>ТЕРр61-10-01</b>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-10-01 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,22; ЗПМ=7,11; МАТ=3,72</i> <i>НР, (3513 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (4731 руб.)</i> <i>СП, (2366 руб.): 50% от ФОТ (4731 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,315 <i>63*0,5/100</i>	20232,69	15018,1	4,06		6373	4731	1	
29	<b>ТЕР15-04-012-01</b>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-012-01 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,66</i> <i>НР, (358 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (403 руб.)</i> <i>СП, (188 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (403 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,315	7064,17	1110,7	29,29		2225	350	9	
<b>Итого по разделу 2 Усиление фундаментов</b>									<b>855468</b>			
<b>Раздел 3. ремонт облицовочного слоя кладки</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	<b>ТЕРр53-15-04</b>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-15-04 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i> <i>НР, (2521 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (3118 руб.)</i> <i>СП, (2183 руб.): 70% от ФОТ (3118 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,081 <i>(3,5+2,1+2,5)/100</i>	103377,97	38259,97	1024,35	238,43	8374	3099	83	19
31	<b>311-01-146-01</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузкой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (137 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (146 руб.)</i> <i>СП, (88 руб.): 60% от ФОТ (146 руб.)</i>	тонна	4,155	157,75	35,24	122,51		655	146	509	
32	<b>310-1010-1</b>	Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 2,271 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-1010-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	4,155	73,56		73,56		306		306	
<b>Итого по разделу 3 ремонт облицовочного слоя кладки</b>									<b>14264</b>			
<b>Раздел 4. устройство организованного водостока</b>												
33	<b>ТЕР12-01-009-01</b>	Устройство желобов: настенных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-009-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i> <i>НР, (3527 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3474 руб.)</i> <i>СП, (1919 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (3474 руб.)</i>	100 м желобов	0,47 <i>47/100</i>	86364,02	6153,47	1440,42	251,51	40591	2892	677	118
34	<b>ТЕРр58-10-01</b>	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i> <i>НР, (959 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (1229 руб.)</i> <i>СП, (799 руб.): 65% от ФОТ (1229 руб.)</i>	100 м	0,46 <i>46/100</i>	30092,1	2671,92	42,17		13842	1229	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ТЕРр58-10-03</b>	Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-03 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i> <i>НР, (217 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (278 руб.)</i> <i>СП, (181 руб.): 65% от ФОТ (278 руб.)</i>	100 шт.	0,06 <i>6/100</i>	17085,39	4639,59	25,98		1025	278	2	
36	<b>ТЕРр58-10-06</b>	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i> <i>НР, (180 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (231 руб.)</i> <i>СП, (150 руб.): 65% от ФОТ (231 руб.)</i>	100 шт.	0,06 <i>6/100</i>	28067,35	3855,46	25,98		1684	231	2	
37	<b>ТЕРр58-10-05</b>	Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-05 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i> <i>НР, (180 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (231 руб.)</i> <i>СП, (150 руб.): 65% от ФОТ (231 руб.)</i>	100 шт.	0,06 <i>6/100</i>	16702,99	3855,46	25,98		1002	231	2	
<b>Итого по разделу 4 устройство организованного водостока</b>									<b>67009</b>			
<b>Раздел 5. установка лесов</b>												
38	<b>ТЕР08-07-001-02</b>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i> <i>НР, (20231 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (19601 руб.)</i> <i>СП (13329 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (19601 руб.)</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,13 <i>613/100</i>	5227,93	3197,58	24,56		32047	19601	151	
<b>Итого по разделу 5 установка лесов</b>									<b>65607</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									683777	151357	246601	61896
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									754109	164140	304150	77306
В том числе, справочно:												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 29, 5-9, 18, 10-17, 22-27, 33)									70332	12782	57549	15410
Накладные расходы									220365			
Сметная прибыль									135935			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по смете:</b>												
Стены (ремонтно-строительные)										116591		
Отделочные работы										7374		
Скважины										325172		
Свайные работы										252431		
Закрепление грунтов										221783		
Благоустройство (ремонтно-строительные)										4424		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)										3830		
Перевозка грузов автомобильным транспортом										1091		
Озеленение. Защитные лесонасаждения										1607		
Земляные работы, выполняемые ручным способом										220		
Автомобильные дороги										11425		
Полы										18713		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										12252		
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках										880		
Кровли										46640		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										20369		
Конструкции из кирпича и блоков										65607		
Итого										1110409		
В том числе:												
Материалы										285819		
Машины и механизмы										304150		
ФОТ										241446		
Накладные расходы										220365		
Сметная прибыль										135935		
Непредвиденные затраты 2%										22208		
<b>Итого с непредвиденными</b>										<b>1132617</b>		
НДС 18%										203871		
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>1336488</b>		

Составил \_\_\_\_\_ С.В. Белякова

Проверил \_\_\_\_\_