

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на усиление оснований фундаментов и несущих стен многоквартирного жилого дома по ул. Центральная, 5  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1287242 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 270561 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3052,27 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Устройство буринъекционных свай (СВ-1 - 13 шт)</b>															
1	ФЕР04-01-030-05	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР. (12321 руб.): 112%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5637 руб.): 51%*0.85 от ФОТ</i>	100 м бурения скважины	0,255	24022,03	3078,83	20621,6	3596,81	6126	785	5259	917	278,3	70,97	282,9345

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ФССЦ-109-0018	Долота трехшарошечные типа: Ш132С-ЦВ-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	0,51	1623,03				828						
3	ФЕР04-01-040-03	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2606 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1192 руб.): 51%*0,85 от ФОТ	100 м бурения скважины	0,55	4776,61	376,71	4399,9	278,52	2627	207	2420	153	34,0515	18,73	16,468
4	ФССЦ-109-0148	Шнек: диаметром 135 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	3,465	597				2069						
5	ФЕР05-01-061-01	Установка в скважину арматурного каркаса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (11948 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (7388 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1 скважина	13	622,48	44,13	565,97	65,2	8092	574	7358	848	4,0825	53,07	3,864

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ФССЦ-204-0024	<p>Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i></p> <p><i>7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i></p> <p><i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i></p> <p><i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i></p>	т	0,415	7956,21				3302						
7	ФССЦ-204-0051	<p>Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 16-18 мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i></p> <p><i>7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i></p> <p><i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i></p> <p><i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i></p>	т	0,415	1728,06				717						
8	ФЕР05-03-001-01	<p>Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i></p> <p><i>7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i></p> <p><i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i></p> <p><i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i></p> <p><i>НР, (11971 руб.): 87%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i></p> <p><i>СП, (8295 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м цементир уемой части скважины	0,805	12807,51	1661,85	7912,66	983,12	10310	1338	6370	791	148,0625	119,19	58,259

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Калькуляция цены	Портландцементмарки 400 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	тн	3,22	2542,37				8186						
10	ФССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м3	3,77	55,26				208						
11	ФЕР04-06-001-01	Перемещение станка: колонкового <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (3511 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1606 руб.): 51%*0,85 от ФОТ</i>	1 перемеще ние	13	37,33	37,33			485	485			3,8065	49,48	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									42950	3389	21407	2709		311,44	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									204324	25891	97830	20697		311,44	
Накладные расходы									42357						
Сметная прибыль									24118						
<b>Итого по разделу 1 Устройство буронагнеточных свай (СВ-1 - 13 шт) :</b>															
Скважины									104321					139,18	
Свайные работы									58057					53,07	
Закрепление грунтов									108421					119,19	
Итого									270799					311,44	
В том числе:															
Материалы									80603						
Машины и механизмы									97830						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ФОТ								46588						
	Накладные расходы								42357						
	Сметная прибыль								24118						
<b>Итого по разделу 1 Устройство буроньекционных свай (СВ-1 - 13 шт)</b>									<b>270799</b>					<b>311,44</b>	
<b>Раздел 2. Усиление стен</b>															
Установка скрытых каркасов КР-1 и КР-2															
12	ФЕР46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3583 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2291 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м борозд	0,79	1922,37	498,82	1423,55	138,94	1519	394	1125	110	54,3375	42,93	13,8115
13	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (д=16 мм; гл=250 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (499 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (340 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	1,64	65,68	53,85	11,82		108	89	19		6,3135	10,35	
14	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (476 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (325 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	1,64	63,16	51,8	11,36		104	85	19		6,072	9,96	
15	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (д=16 мм; гл= 500 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (213 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (145 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	0,7	65,68	53,85	11,82		46	38	8		6,3135	4,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3);</i> <i>11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (611 руб.): 78%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (417 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 отверстий	0,7	189,47	155,39	34,09		133	109	24		18,216	12,75	
17	ФЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (868 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (540 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	0,206	9355,61	589,42	713,98	33,97	1927	121	147	7	53,2795	10,98	2,0125
18	ФЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (2532 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1575 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	0,101	13881,15	3691,08	86,61	4,86	1402	373	9		362,2615	36,59	0,2875
19	ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (1991 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1273 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,4	2026,72	699,81	40,51		811	280	16		86,503	34,6	

Инъекция трещин

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	ФЕРр53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (64634 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (55967 руб.): 70% от ФОТ	1 м изолирует мой стены	79	321,38	132,47	110,87		25389	10465	8759		14,605	1153,8	
21	Калькуляция цены	Портландцемент марки 400 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	тн	1,58	2542,37				4017						
22	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4490 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (3888 руб.): 70% от ФОТ	10 м трещин	26	38,38	27,96		998	727				3,1165	81,03	
Установка скрытых анкеров															
23	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (д=45 мм; гл= 1000 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (28 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (19 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	0,09	65,68	53,85	11,82		6	5	1		6,3135	0,57	
24	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7); 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (185 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (126 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	0,09	442,11	362,57	79,53		40	33	7		42,504	3,83	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	ФЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5); 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (78 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (54 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	0,09	188,69	154,73	33,95		17	14	3		18,1412	1,63	
26	ФЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (136 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (85 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1 т	0,033	9355,61	589,42	713,98	33,97	309	19	24	1	53,2795	1,76	2,0125
27	ФЕР05-03-001-01	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1338 руб.): 87%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (927 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	100 м цементир уемой части скважины	0,09	12807,51	1661,85	7912,66	983,12	1153	150	712	88	148,0625	13,33	58,259
28	Текущая цена	Портландцемент марки 400 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	тн	0,09	2542,37				229						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	ФСЭМ-031002	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (15711 руб.): 87%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (10886 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	маш.-ч	144	167,58		167,58	19,41	24132		24132	2794			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									62340	12902	35005	3000		1418,53	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									322627	98571	159973	22919		1418,53	
Накладные расходы									97371						
Сметная прибыль									78856						
<b>Итого по разделу 2 Усиление стен :</b>															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									21786					77,53	
Прочие ремонтно-строительные работы									6735					43,51	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									23552					49,33	
Стены (ремонтно-строительные)									300926					1234,83	
Закрепление грунтов									145855					13,33	
Итого									498854					1418,53	
В том числе:															
Материалы									64083						
Машины и механизмы									159973						
ФОТ									121490						
Накладные расходы									97371						
Сметная прибыль									78856						
<b>Итого по разделу 2 Усиление стен</b>									<b>498854</b>					<b>1418,53</b>	
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>															
30	ФЕРр63-7-4	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (36663 руб.): 77%*0,94 от ФОТ СП, (25327 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	1,4	5346,98	4647,44	699,54	87,91	7486	6507	979	123	590,525	826,74	8,51

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	ФЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен 3 953,65 = 11 755,65 - 100 x 78,02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (36559 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (19240 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 облицованной поверхности	1,4	4907,62	3826,42	68,6	21,76	6871	5357	96	30	353,97	495,56	1,518
32	ФСЭМ-031002	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (9481 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4990 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	маш.-ч	72	167,58		167,58	19,41	12066		12066	1397			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									26423	11864	13141	1550		1322,3	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									156990	90640	60054	11842		1322,3	
Накладные расходы									82703						
Сметная прибыль									49557						
<b>Итого по разделу 3 Прочие работы :</b>															
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									116177					826,74	
Отделочные работы									173073					495,56	
Итого									289250					1322,3	
В том числе:															
Материалы									6296						
Машины и механизмы									60054						
ФОТ									102482						
Накладные расходы									82703						
Сметная прибыль									49557						
<b>Итого по разделу 3 Прочие работы</b>									<b>289250</b>					<b>1322,3</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									131713	28155	69553	7259		3052,27	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									683941	215102	317857	55459		3052,27	
Накладные расходы									222432						
Сметная прибыль									152531						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Итого по смете:</b>																
	Скважины								104321						139,18	
	Свайные работы								58057						53,07	
	Закрепление грунтов								254277						132,52	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных								21786						77,53	
	Прочие ремонтно-строительные работы								6735						43,51	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								23552						49,33	
	Стены (ремонтно-строительные)								300926						1234,83	
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								116177						826,74	
	Отделочные работы								173073						495,56	
	<b>Итого</b>								1058904						3052,27	
	<b>В том числе:</b>															
	Материалы								150982							
	Машины и механизмы								317857							
	ФОТ								270561							
	Накладные расходы								222432							
	Сметная прибыль								152531							
	Страхование строительных рисков 1%								10589							
	<b>Итого</b>								1069493							
	Непредвиденные затраты 2%								21390							
	<b>Итого с непредвиденными</b>								1090883							
	НДС 18%								196359							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								1287242						3052,27	

Составил: \_\_\_\_\_ Яковлева Т.С  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Т/з мех. Всего
17
72,15

Гранд-СМЕТА

17
9,06
50,23

17
46,9

17
178,34
178,34
81,21
50,23
46,9
178,34



Гранд-СМЕТА

17
178,34
10,91





Гранд-СМЕТА

17
0,07
5,24

Гранд-СМЕТА

17
16,66
16,66
10,91
0,51
5,24
16,66
16,66
11,91

Гранд-СМЕТА

17
2,13
14,04
14,04
11,91
2,13
14,04
<b>14,04</b>
209,04
209,04



