

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

СОШ №64

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на усиление оснований фундаментов и стен

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1539148 руб.

Средства на оплату труда _____ 302161 руб.

Сметная трудоемкость _____ 3453,92 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __ кв. __ 2008_ г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Устройство буринъекционных свай С-1 (41 шт.)																
1	ТЕР04-01-030-05	Колонковое бурение станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 9 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-030-05 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,45; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 НР. (54252 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (24821 руб.): 51%*0,85 от ФОТ</i>	100 м бурения скважины	0,697	155870,42	32148	117472,88	36141,68	108642	22407	81879	25191	456	317,83	474,47	330,71
2	ТЕР04-01-030-01	Колонковое бурение станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2-4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-030-01 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,45; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 НР. (37352 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (17089 руб.): 51%*0,85 от ФОТ</i>	100 м бурения скважины	1,23	56890,33	13183,5	42837,61	13510,27	69975	16216	52690	16618	187	230,01	177,24	218,01
3	СЦМ-109-0018	Долога трехшарошечные типа Ш132С-ЦВ-2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-030-01 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,45; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	шт	6,429	5511,46				35433							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР05-01-061-01	Установка в скважину арматурного каркаса <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.11 Установка в скважину цельных арматурных каркасов, не требующих наращивания ОЗП=0,1; ЭМ=0,06; ЗПМ=0,06; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,06 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР05-01-061-01 7 Свайные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,47; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54 НР, (2439 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1508 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1 скважина	41	163,75	24,48	96,62	20,72	6714	1004	3961	850	0,355	14,56	0,2226	9,13
5	СЦМ-204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> СЦМ-204-0024 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4,4	т	1,144	32372,74				37034							
6	СЦМ-204-0051	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 16-18 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> СЦМ-204-0051 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4,4	т	1,144	7603,46				8698							
7	ТЕР05-03-001-01	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,47; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54 НР, (15484 руб.): 87%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (10729 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	100 м цементир уемой части скважины	1,23	43918,16	9213,01	22014,08	5207,27	54019	11332	27077	6405	128,75	158,36	51,14	62,9
8	СЦМ-101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,47; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54	т	4,92	1247,5				6138							
9	СЦМ-408-0122	Песок для строительных работ природный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,47; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54	М3	6	428,69				2572							
10	СЦМ-411-0001	Вода <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,47; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54	М3	10	28,32				283							
11	ТЕР04-06-001-01	Перемещение станка: колонкового <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР04-06-001-01 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,45; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 НР, (226 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (103 руб.): 51%*0,85 от ФОТ	1 перемеще ние	1	207,2	207,2			207	207			3,31	3,31		

Раздел 2. Цементация грунтов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР04-01-055-01	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР04-01-055-01 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,45; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>НР, (1240 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (567 руб.): 51%*0,85 от ФОТ</i>	100 м бурения скважины	0,35	30710,17	1649,7	27342,29	1474,37	10749	577	9570	516	23,4	8,19	16,69	5,84
13	ТЕР04-01-055-02	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР04-01-055-02 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,45; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>НР, (7336 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3356 руб.): 51%*0,85 от ФОТ</i>	100 м бурения скважины	1,75	37696,06	1889,4	33393,23	1801,2	65968	3306	58438	3152	26,8	46,9	20,39	35,68
14	ТЕР04-06-001-02	Перемещение станка: перфораторного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР04-06-001-02 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,45; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>НР, (53 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (24 руб.): 51%*0,85 от ФОТ</i>	1 перемещение	1	48,86	48,86			49	49			0,78	0,78		
15	ТЕР05-03-001-01	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,47; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54</i> <i>НР, (4407 руб.): 87%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3054 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	100 м цементир уемой части скважины	0,35	43918,16	9213,01	22014,08	5207,27	15371	3225	7705	1823	128,75	45,06	51,14	17,9
16	СЦМ-101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,47; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54</i>	т	2,1	1247,5				2620							
17	СЦМ-411-0001	Вода <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,47; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54</i>	М3	2,5	28,32				71							
Раздел 3. Усиление стен																
Установка скрытых каркасов																
18	ТЕР46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-011-02 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (668 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (427 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м борозд	0,345	4730,54	1629,33	3101,22	453,24	1632	562	1070	156	24,2	8,35	5,92	2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,88; ЗПМ=7,05; МАТ=3,48</i> <i>НР, (214 руб.): 78%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (146 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 отверстий	0,85	392,22	343,69	48,53		333	292	41		5,49	4,67		
20	ТЕРр69-02-02	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-02 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,88; ЗПМ=7,05; МАТ=3,48</i> <i>НР, (206 руб.): 78%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (141 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 отверстий	0,85	377,23	330,57	46,66		321	281	40		5,28	4,49		
21	ТЕРр69-02-03	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-03 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,88; ЗПМ=7,05; МАТ=3,48</i> <i>НР, (493 руб.): 78%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (336 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 отверстий	0,85	901,59	790,02	111,57		766	672	94		12,62	10,73		
22	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг <i>2 074,47 = 10 912,47 - 8 838,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-07 11 Прочие работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=7,05; МАТ=3,73</i> <i>НР, (1043 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (649 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	1 т	0,071	14525,43	14363,25	162,19	15,44	1031	1020	11	1	215,82	15,32	0,36	0,03
23	СЦМ-204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0024 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4,4</i>	т	0,071	32372,74				2298							
24	ТЕР07-01-044-04	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг <i>986,70 = 15 169,80 - 14 183,10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-044-04 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i> <i>НР, (342 руб.): 130%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (225 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т стальных элементов	0,115	5214,73	2346,52	989,75		600	270	114		31,4	3,61	1,02	0,12
25	СЦМ-204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0024 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4,4</i>	т	0,115	32372,74				3723							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР07-05-039-07 <i>применительно</i>	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>1 323,27 = 2 949,68 - 21 344,00 x 0,0762</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР07-05-039-07 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i> <i>НР, (601 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (389 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i>	100 м шва	0,21	6275,82	1339,71	4936,11	515,28	1318	281	1037	108	20,13	4,23	6,93	1,46
27	СЦМ-402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР07-05-039-07 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i>	м3	0,017	2657,74				45							
28	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 <i>1 393,22 = 1 979,83 - 564,05 x 1,04</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР46-03-017-05 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>НР, (494 руб.): 110%*0,7 * 0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (406 руб.): 70%*0,9 * 0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,17	6955,73	4459,83	118		1182	758	20		75,22	12,79	0,4	0,07
29	СЦМ-402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР46-03-017-05 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i>	м3	0,17	1932,9				329							
Инъекция трещин																
30	ТЕРр53-24-03	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 2 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРр53-24-03 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>НР, (130735 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (113205 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м изолируемой стены	180	1856,65	898,45	407,86		334197	161721	73415		13,5	2430		
Устройство скрытых анкеров																
31	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,88; ЗПМ=7,05; МАТ=3,48</i> <i>НР, (10 руб.): 78%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 отверстий	0,04	392,22	343,69	48,53		16	14	2		5,49	0,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
32	ТЕРр69-02-02	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-02 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,88; ЗПМ=7,05; МАТ=3,48</i> <i>НР, (48 руб.): 78%*0,7 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (42 руб.): 50%*0,9 от ФОТ</i>	100 отверстий	0,04	2640,61	2314,02	326,59		106	93	13		36,96	1,48			
33	ТЕРр69-02-03	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2,5; ОЗП=2,5; ЭМ=2,5; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-03 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,88; ЗПМ=7,05; МАТ=3,48</i> <i>НР, (21 руб.): 78%*0,7 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (18 руб.): 50%*0,9 от ФОТ</i>	100 отверстий	0,04	1126,99	987,53	139,46		45	40	5		15,775	0,63			
34	ТЕР06-01-092-11	Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-092-11 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,35; ЗПМ=7,05; МАТ=6,34</i> <i>НР, (51 руб.): 120%*(0,7*0,9) * 0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (40 руб.): 77%*(0,9*0,85) * 0,85 от ФОТ</i>	1 т арматуры, закладных деталей	0,013	5980,6	5270,09	390,03	69,87		78	69	5	1	90,61	1,18	0,82	0,01
35	СЦМ-204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0024 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4,4</i>	т	0,013	32372,74				421								
36	ТЕР07-05-039-07 <i>применительно</i>	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>1 323,27 = 2 949,68 - 21 344,00 x 0,0762</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-07 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i> <i>НР, (115 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (75 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i>	100 м шва	0,04	6275,82	1339,71	4936,11	515,28		251	54	197	21	20,13	0,81	6,93	0,28
37	СЦМ-402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-07 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i>	м3	0,0066	2657,74					18							

Раздел 4. Восстановление узла опирания перемычки по фасаду 9/9-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР46-05-008-02	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-05-008-02 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28 НР, (134 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (86 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 т металлоконструкция	0,05	4654,35	2871,04	681,03		233	144	34		41,64	2,08	0,76	0,04
39	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05 НР, (32 руб.): 86%*0.94 от ФОТ СП, (28 руб.): 70% от ФОТ</i>	10 м3 кладки	0,003	17923,84	11935,02	5988,82	1217,18	54	36	18	4	212,41	0,64	15,35	0,05
40	ТЕРр53-20-01	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: простых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 НР, (9 руб.): 86%*0.94 от ФОТ СП, (8 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м3 кладки	0,0003	296244,52	34610,99	15915,07	4008,77	89	10	5	1	563	0,17	39	0,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									773629	224640	317441	54847		3326,4		684,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									843304	233643	378113	68518		3453,92		854,8
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-3, 11-14, 4, 6-7, 15, 22, 24, 26, 36, 34)									69675	9003	60671	13672		127,5225		170,5175
Накладные расходы									258004							
В том числе, справочно:																
78%*0.7 * 0.94 ФОТ (от 133) (Поз. 32-33)									68							
78%*0.94 ФОТ (от 1259) (Поз. 19-21, 31)									923							
86%*0.94 ФОТ (от 161772) (Поз. 30, 39-40)									130776							
87%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 27026) (Поз. 7, 15)									19892							
105%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 1174) (Поз. 22)									1043							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		110%*0.7 * 0.9 * 0.94 ФОТ (от 758) (Поз. 28)							494							
		110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 862) (Поз. 18, 27, 29, 37-38)							802							
		112%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 106022) (Поз. 1-3, 11-14)							100458							
		120%*(0.7*0.9) * 0.9 * 0.94 ФОТ (от 80) (Поз. 34)							51							
		130%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2529) (Поз. 4, 6, 24)							2781							
		155%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 546) (Поз. 26, 36)							716							
		Сметная прибыль							177479							
		В том числе, справочно:														
		50% ФОТ (от 1259) (Поз. 19-21, 31)							630							
		50%*0.9 ФОТ (от 133) (Поз. 32-33)							60							
		51%*0.85 ФОТ (от 106022) (Поз. 1-3, 11-14)							45961							
		60%*0.85 ФОТ (от 27026) (Поз. 7, 15)							13783							
		65%*0.85 ФОТ (от 1174) (Поз. 22)							649							
		70% ФОТ (от 161772) (Поз. 30, 39-40)							113240							
		70%*0.85 ФОТ (от 862) (Поз. 18, 27, 29, 37-38)							513							
		70%*0.9 * 0.85 ФОТ (от 758) (Поз. 28)							406							
		77%*(0.9*0.85) * 0.85 ФОТ (от 80) (Поз. 34)							40							
		80%*0.85 ФОТ (от 2218) (Поз. 4, 6)							1508							
		85%*0.85 ФОТ (от 311) (Поз. 24)							225							
		100%*0.85 ФОТ (от 546) (Поз. 26, 36)							464							
		Итого по смете:														
		Скважины							494500					698,07		737,8
		Свайные работы							63555					16,74		11,41
		Закрепление грунтов							125629					233,93		101
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных							5654					23,22		2,15
		Прочие ремонтно-строительные работы							3268					22,22		
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							2879					17,62		0,04
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							1237					4,15		0,15
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							3108					5,8		2,18
		Стены (ремонтно-строительные)							578356					2430,81		0,06
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							601					1,36		0,01
		Итого							1278787					3453,92		854,8
		В том числе:														
		Материалы							231548							
		Машины и механизмы							378113							
		ФОТ							302161							
		Накладные расходы							258004							
		Сметная прибыль							177479							
		Непредвиденные затраты 2%							25576							
		Итого с непредвиденными							1304363							
		НДС 18%							234785							
		ВСЕГО по смете							1539148					3453,92		854,8

Составил

Хубеева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Проверил