

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МОУ "СОШ №3"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на усиление оснований фундаментов и стен
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 1324331 руб.
Средства на оплату труда _____ 273002 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3067,81 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2кв._2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Цементация грунтов под подошву фундамента (Блок №3)															
1	ТЕР04-01-055-02	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР04-01-055-02 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,42; ЗПМ=6,91; МАТ=3,22</i> <i>НР, (6532 руб.): 112%*0.9 * 0.94 от ФОТ (6894 руб.)</i> <i>СП (2989 руб.): 51%*0.85 от ФОТ (6894 руб.)</i>	100 м бурения скважины	1,152	37832,14	2129,66	33347,57	2030,25	43583	2453	38416	2339	26,8	30,87	20,39
2	ТЕР04-01-055-01	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР04-01-055-01 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,42; ЗПМ=6,91; МАТ=3,22</i> <i>НР, (9204 руб.): 112%*0.9 * 0.94 от ФОТ (9714 руб.)</i> <i>СП (4211 руб.): 51%*0.85 от ФОТ (9714 руб.)</i>	100 м бурения скважины	1,92	30840,85	1859,48	27304,84	1661,85	59214	3570	52425	3191	23,4	44,93	16,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР05-03-001-01	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,43; ЗПМ=6,91; МАТ=3,47</i> <i>НР, (52309 руб.): 87%*0,9 * 0,94 от ФОТ (71070 руб.)</i> <i>СП (36246 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (71070 руб.)</i>	100 м цементир уемой части скважины	3,072	45307,2	10384,57	22482,51	5869,44	139184	31901	69066	18031	128,75	395,52	51,14
4	СЦМ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,43; ЗПМ=6,91; МАТ=3,47</i>	т	9,216	1978,66				18235						
5	ТЕР04-06-001-02	Перемещение станка: перфораторного <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР04-06-001-02 5 Скважины(кроме раздела 08-горизонтальное бурение) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,42; ЗПМ=6,91; МАТ=3,22</i> <i>НР, (27651 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ (29183 руб.)</i> <i>СП, (12651 руб.): 51%*0,85 от ФОТ (29183 руб.)</i>	1 перемещение	384	55,07	55,07			21147	21147			0,78	299,52	
Итого по разделу 1 Цементация грунтов под подошву фундамента (Блок №3)									535557					1063,76	

Раздел 2. Усиление стен

Установка скрытых каркасов

6	ТЕР46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-011-02 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (623 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (669 руб.)</i> <i>СП (398 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (669 руб.)</i>	100 м борозд	0,285	4963,75	1836,52	3127,24	510,88	1415	523	892	146	24,2	6,9	5,92
7	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,85; ЗПМ=6,91; МАТ=3,41</i> <i>НР, (216 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (295 руб.)</i> <i>СП, (148 руб.): 50% от ФОТ (295 руб.)</i>	100 отверстий	0,76	435,41	387,39	48,02		331	295	36		5,49	4,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ТЕРр69-02-02	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-02 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,85; ЗПМ=6,91; МАТ=3,41</i> <i>НР, (207 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (283 руб.)</i> <i>СП, (142 руб.): 50% от ФОТ (283 руб.)</i>	100 отверстий	0,76	418,78	372,61	46,17		318	283	35		5,28	4,01	
9	ТЕРр69-02-03	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-03 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,85; ЗПМ=6,91; МАТ=3,41</i> <i>НР, (248 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (338 руб.)</i> <i>СП, (169 руб.): 50% от ФОТ (338 руб.)</i>	100 отверстий	0,76	500,45	445,24	55,2		380	338	42		6,31	4,8	
10	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-06 11 Прочие работы</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,15; ЗПМ=6,91; МАТ=3,63</i> <i>НР, (379 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (427 руб.)</i> <i>СП, (236 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (427 руб.)</i>	1 т	0,095	51048,72	3681,61	2225,63	202,79	4850	350	211	19	46,33	4,4	4,38
11	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-01 11 Прочие работы</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,15; ЗПМ=6,91; МАТ=3,63</i> <i>НР, (1500 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1689 руб.)</i> <i>СП, (933 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1689 руб.)</i>	1 т	0,0635	65937,24	23079,74	277,96	29	4187	1466	18	2	315,01	20	0,62
12	ТЕРр53-24-01	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 1 кирпич <i>199,51 = 276,30 - 8 253,85 x 0,0015 - 9,76 x 0,05 - 31 668,00 x 0,002 - 579,61 x 0,001</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-24-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14</i> <i>НР, (97 руб.): 86%*0,7 * 0,94 от ФОТ (172 руб.)</i> <i>СП, (108 руб.): 70%*0,9 от ФОТ (172 руб.)</i>	1 м изолируе мой стены	0,19	1204,43	907,65	296,5		229	172	56		12,1	2,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	СЦМ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,43; ЗПМ=6,91; МАТ=3,47</i>	т	0,19	1978,66				376						
14	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-05 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91; МАТ=3,21</i> <i>НР, (702 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (754 руб.)</i> <i>СП, (449 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (754 руб.)</i>	1 м3 заделки	0,15	9353,7	5026,96	116,58		1403	754	17		75,22	11,28	0,4

Инъекция трещин

15	ТЕРр53-24-03	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 2 кирпича <i>414,71 = 415,29 - 579,61 x 0,001</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-24-03 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14</i> <i>НР, (105199 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (130132 руб.)</i> <i>СП, (91092 руб.): 70% от ФОТ (130132 руб.)</i>	1 м изолируемой стены	128,5	1954,13	1012,7	403,23		251105	130132	51815		13,5	1734,75	
16	СЦМ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-24-03 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14</i>	т	2,57	1790,49				4602						

Установка скрытой арматуры

17	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,85; ЗПМ=6,91; МАТ=3,41</i> <i>НР, (43 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (58 руб.)</i> <i>СП, (29 руб.): 50% от ФОТ (58 руб.)</i>	100 отверстий	0,15	435,41	387,39	48,02		65	58	7		5,49	0,82	
----	---------------------	--	---------------	------	--------	--------	-------	--	----	----	---	--	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	ТЕРр69-02-02	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-02 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,85; ЗПМ=6,91; МАТ=3,41</i> <i>НР, (287 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (392 руб.)</i> <i>СП, (196 руб.): 50% от ФОТ (392 руб.)</i>	100 отверстий	0,15	2931,47	2608,28	323,19		440	392	48		36,96	5,54	
19	ТЕРр69-02-03	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2,5; ОЗП=2,5; ЭМ=2,5; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-03 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,85; ЗПМ=6,91; МАТ=3,41</i> <i>НР, (122 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (167 руб.)</i> <i>СП, (84 руб.): 50% от ФОТ (167 руб.)</i>	100 отверстий	0,15	1251,12	1113,11	138,01		188	167	21		15,775	2,37	
20	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-01 11 Прочие работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,15; ЗПМ=6,91; МАТ=3,63</i> <i>НР, (1038 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1169 руб.)</i> <i>СП, (646 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1169 руб.)</i>	1 т	0,044	65937,24	23079,74	277,96	29	2901	1016	12	1	315,01	13,86	0,62
21	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-06 11 Прочие работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,15; ЗПМ=6,91; МАТ=3,63</i> <i>НР, (175 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (197 руб.)</i> <i>СП, (109 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (197 руб.)</i>	1 т	0,044	51048,72	3681,61	2225,63	202,79	2246	162	98	9	46,33	2,04	4,38
22	СЦМ-204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0039 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	0,044	4469,88				197						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	ТЕРр53-24-01	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 1 кирпич 199,51 = 276,30 - 8 253,85 x 0,0015 - 9,76 x 0,05 - 31 668,00 x 0,002 - 579,61 x 0,001 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-24-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14 НР, (59 руб.): 86%*0.7 * 0.94 от ФОТ (105 руб.) СП, (66 руб.): 70%*0.9 от ФОТ (105 руб.)	1 м изолирует мой стены	0,116	1204,43	907,65	296,5		140	105	34		12,1	1,4		
24	СЦМ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,43; ЗПМ=6,91; МАТ=3,47	т	0,116	1978,66				230							
25	СЦЭМ-031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР05-03-001-01 7 Свайные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,43; ЗПМ=6,91; МАТ=3,47 НР, (5795 руб.): 86%*0.94 от ФОТ (7169 руб.) СП, (5018 руб.): 70% от ФОТ (7169 руб.)	маш.-ч	72	361,62		361,62	99,57	26037		26037	7169				
Итого по разделу 2 Усиление стен									518690					1824,69		
Раздел 3. Устройство монолитного пояса																
26	ТЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-22 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,32; ЗПМ=6,91; МАТ=5,83 НР, (175 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (197 руб.) СП, (109 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (197 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,0047	395881,78	32679,9	18961,66	3325,29	1861	154	89	16	446,04	2,1	30,64	
27	СЦМ-204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-204-0024 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4	т	0,03102	29429,76				913							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	СЦМ-204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0039 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	0,03102	4469,88				139						
Итого по разделу 3 Устройство монолитного пояса									3242					2,42	
Раздел 4. Восстановление кирпичной кладки															
29	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-16-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14</i> <i>НР (9643 руб.): 86%*0.94 от ФОТ (11928 руб.)</i> <i>СП (8350 руб.): 70% от ФОТ (11928 руб.)</i>	1 м3 кладки	5	4965,35	2342,63	126,58	42,99	24827	11713	633	215	35,39	176,95	0,43
Итого по разделу 4 Восстановление кирпичной кладки									42820					176,95	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									610743	207151	240008	31138		2768,53	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									713723	230070	320069	42932		3067,81	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 5, 3-4, 10-11, 20-22, 26-28)									49417	9333	40084	5902		121,986	
1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 5, 3-4)									53563	13586	39977	5890		177,294	
Накладные расходы									222207						
В том числе, справочно:															
78%*0.94 ФОТ (от 1533) (Поз. 7-9, 17-19)									1124						
86%*0.7 * 0.94 ФОТ (от 277) (Поз. 12, 23)									157						
86%*0.94 ФОТ (от 149229) (Поз. 15-16, 25, 29)									120637						
87%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 71070) (Поз. 3-4, 13, 24)									52309						
105%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 3679) (Поз. 10-11, 20-22, 26-28)									3268						
110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 1423) (Поз. 6, 14)									1324						
112%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 45791) (Поз. 1-2, 5)									43388						
Сметная прибыль									164378						
В том числе, справочно:															
50% ФОТ (от 1533) (Поз. 7-9, 17-19)									767						
51%*0.85 ФОТ (от 45791) (Поз. 1-2, 5)									19850						
60%*0.85 ФОТ (от 71070) (Поз. 3-4, 13, 24)									36246						
65%*0.85 ФОТ (от 3679) (Поз. 10-11, 20-22, 26-28)									2033						
70% ФОТ (от 149229) (Поз. 15-16, 25, 29)									104460						
70%*0.85 ФОТ (от 1423) (Поз. 6, 14)									847						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		70%*0.9 ФОТ (от 277) (Поз. 12, 23)							175						
Итого по смете:															
		Скважины							242927					517,94	
		Закрепление грунтов							293236					545,82	
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных							4989					18,18	
		Прочие ремонтно-строительные работы							3613					21,71	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							23174					48,76	
		Стены (ремонтно-строительные)							532369					1915,4	
		Итого							1100308					3067,81	
		В том числе:													
		Материалы							163584						
		Машины и механизмы							320069						
		ФОТ							273002						
		Накладные расходы							222207						
		Сметная прибыль							164378						
		Непредвиденные затраты 2%							22006						
		Итого с непредвиденными							1122314						
		НДС 18%							202017						
		ВСЕГО по смете							1324331					3067,81	

Составил

Хуббеева

Проверил

0_г.

Т/з мех.
Всего

17

23,49

32,04

17
157,1
318,95
1,69

17
0,42
0,04

17
0,06

17
0,03
0,19

17

2,6

0,14

