

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200_ г.

"___" _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на усиление стен, балок перемычек в МОУ СОШ №31 по адресу: ул. Братская, 8/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 1322314 руб.

строительных работ _____ 1046128 руб.

монтажных работ _____ 52504 руб.

Средства на оплату труда _____ 214689 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2513,49 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Усиление стен методом инъектирования												
1	ТЕРр53-21-14 применительно	Устройство: чеканки и расшивка швов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-14 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22 НР, (460 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (569 руб.) СП (398 руб.): 70% от ФОТ (569 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	0,55	1099,66	1035,06	25,35		605	569	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-011-02 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,11 НР, (2835 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3046 руб.) СП, (1812 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3046 руб.)	100 м борозд	0,6405	10224,2	3689,56	6534,63	1066,46	6549	2363	4186	683
3	ТЕР07-05-039-15 применительно	Устройство промазки и расшивки швов раствором КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-15 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46 НР, (2354 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1795 руб.) СП, (1526 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (1795 руб.)	100 м шва	0,6405	2608,68	2436,6	37,48		1671	1561	24	
4	ТЕР07-01-044-01 применительно	Установка металлических скоб 3 712,13 = 10 807,65 - 7 095,52 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46 НР, (783 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (712 руб.) СП, (514 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (712 руб.)	1 т стальных элементов	0,042	23156,1	14734,05	1965,71		973	619	83	
5	СЦМ-204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-204-0020 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4	т	0,042	28720,96				1206			
6	ТЕРр53-24-04 применительно	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 2,5 кирпича КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-24-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22 НР, (47017 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (58161 руб.) СП, (40713 руб.): 70% от ФОТ (58161 руб.)	1 м изолируемой стены	55	2130,36	1057,47	416,98		117170	58161	22934	
7	ТЕРр69-11-01	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-11-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44 НР, (63 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (102 руб.) СП 0% от ФОТ	1 м3 раствора	0,45	240,76	165,41	75,35	61,24	108	74	34	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	СЦМ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-11-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44</i>	т	1,1	1961,56				2158			
Итого по разделу 1 Усиление стен методом инъектирования									229269			
Раздел 2. Усиление стальными обоями кирпичных стен												
9	ТЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-01-004-02 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i> <i>НР, (4624 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4969 руб.)</i> <i>СП, (2957 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (4969 руб.)</i>	1 т	0,295	46395,23	16235,59	3817,94	610,38	13687	4789	1126	180
Внутренние отделочные работы												
10	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (210 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (226 руб.)</i> <i>СП, (134 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (226 руб.)</i>	100 м2	0,15	1509,46	1509,46			226	226		
11	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (1146 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1290 руб.)</i> <i>СП, (603 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1290 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15	13579,96	6864,34	796,31	558,54	2037	1030	119	84
12	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-01 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (1576 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1774 руб.)</i> <i>СП, (829 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1774 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15	35301,45	10147,2	184,86	127,88	5295	1522	28	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: стен 1 293,24 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 3 908,00 x 0,194 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25 НР, (648 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (730 руб.) СП, (341 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (730 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15	7499,23	4051,86	203,81	166,06	1125	608	31	25
14	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25 НР, (403 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (454 руб.) СП, (212 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (454 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	6321,68	2632,02	10,53	0,9	948	395	2	
Итого по разделу 2 Усиление стальными обоями кирпичных стен									37580			
Раздел 3. Усиление балконной плиты в местах опирания на стену												
15	ТЕРр53-22-01	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-22-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22 НР, (689 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (852 руб.) СП, (596 руб.): 70% от ФОТ (852 руб.)	100 м стоек	0,16	6368,92	5322,33	44,34		1019	852	7	
16	ТЕР01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-06 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11; МАТ=2,57 НР, (32 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ (47 руб.) СП, (18 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (47 руб.)	100 м3 грунта	0,004	10186,77	10186,77			41	41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕРм38-01-003-04	<p>Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)</p> <p>2 205,12 = 8 923,98 - 6 510,52 x 1,032</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61 НР, (1125 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (1813 руб.) СП 0% от ФОТ</p>	1 т конструкций	0,1823	13685,75	9811,8	1561,06	134,18	2495	1789	285	24
18	Калькуляция цены	<p>Труба 159*5 (28000:1,18*1,02*1,03*1,005)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%</p>	тн	0,188134 0,1823*1,032	25054				4714			
19	ТЕР09-03-012-12	<p>Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63 НР, (126 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (166 руб.) СП (120 руб.) - 85%*0,85 от ФОТ (166 руб.)</p>	1 т конструкций	0,1823	2927,21	502,69	1530,78	264,02	534	92	279	48
20	ТЕРм38-01-002-04	<p>Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)</p> <p>758,85 = 6 360,01 - 5 491,33 x 1,02</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61 НР, (53 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (86 руб.) СП 0% от ФОТ</p>	1 т конструкций	0,04198	3968,14	1978,71	815,28	59,61	167	83	34	3
21	СЦМ-101-1060	<p>Балки двутавровые</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</p>	т	0,022807 0,02236*1,02	22844,08				521			
22	СЦМ-101-1788	<p>Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</p>	т	0,020012 0,01962*1,02	28133,92				563			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР09-03-003-01	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63 НР, (62 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (82 руб.) СП, (59 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (82 руб.)	1 т конструкций	0,04198	4207,32	1250,92	2152,78	401,06	177	53	90	17
24	ТЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 13 358,97 = 63 536,85 - 491,94 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-02 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85 НР, (217 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (244 руб.) СП, (135 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (244 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,005	86577,75	38881,22	14828,95	3388,18	433	194	74	17
25	СЦМ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-005-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85	м3	0,51 0,5*1,02	3114,66				1588			
26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,25; ЗПМ=6,91; МАТ=3,26 НР, (51 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (67 руб.) СП, (40 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (67 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1252	1481,37	465,82	32,4	0,87	185	58	4	
27	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28 НР, (33 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (43 руб.) СП, (26 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (43 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1252	1665,55	295,66	22,03	0,9	209	37	3	
28	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11 НР, (17 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (18 руб.) СП, (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.)	тонна	0,512	157,75	35,24	122,51		81	18	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	310-3015-1	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24 <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i></p>	1 т	0,512	62,58		62,58		32		32	
Итого по разделу 3 Усиление балконной плиты в местах опирания на стену									16352			
Раздел 4. Усиление мест стыковки перемычек												
30	ТЕРр58-20-02	<p>Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,7 м (б/у)</p> <p><i>675,76 = 6 087,86 - 16 704,00 x 0,324</i></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр58-20-02 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32 <i>НР, (1149 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (1473 руб.)</i> <i>СП, (957 руб.): 65% от ФОТ (1473 руб.)</i></p>	100 м	0,32	4979,66	4590,21	36,64	12,43	1593	1469	12	4
31	ТЕРр53-02-01	<p>Разборка кладки стен из: кирпича</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11 <i>НР, (15 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (19 руб.)</i> <i>СП, (13 руб.): 70% от ФОТ (19 руб.)</i></p>	10 м3 кладки	0,0012	20120,28	13842,08	6278,2	1411,67	24	17	7	2
32	ТЕР08-07-001-02	<p>Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48 <i>НР, (6452 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (6251 руб.)</i> <i>СП, (4251 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (6251 руб.)</i></p>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,7	5227,93	3197,58	24,56		8887	5436	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 2 205,12 = 8 923,98 - 6 510,52 x 1,032 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61 НР, (4727 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (7619 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,766	13685,75	9811,8	1561,06	134,18	10483	7516	1196	103
34	Калькуляция цены	Труба проф. 100*6 (30400:1,18*1,02*1,03*1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	тн	0,790512 0,766*1,032	27201,63				21503			
35	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63 НР, (530 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (696 руб.) СП (503 руб.) - 85%*0,85 от ФОТ (696 руб.)	1 т конструкций	0,766	2927,21	502,69	1530,78	264,02	2242	385	1173	202
36	ТЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 2 205,12 = 8 923,98 - 6 510,52 x 1,032 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61 НР, (485 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (781 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,0785	13685,75	9811,8	1561,06	134,18	1074	770	123	11
37	СЦМ-101-0996	Сталь угловая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61	т	0,029206 0,0283*1,032	25385,23				741			
38	СЦМ-101-1788	Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61	т	0,0516 0,050*1,032	28133,92				1452			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (359 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (471 руб.)</i> <i>СП (340 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (471 руб.)</i>	1 т конструкций	0,0785	9099,78	4708,44	2318,94	457,07	714	370	182	36
40	ТЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 <i>13 358,97 = 63 536,85 - 491,94 x 102</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-02 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85</i> <i>НР, (5 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (6 руб.)</i> <i>СП (3 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (6 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00012	86577,75	38881,22	14828,95	3388,18	10	5	2	
41	СЦМ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-005-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85</i>	м3	0,01224 <i>0,012*1,02</i>	3114,66				38			
Итого по разделу 4 Усиление мест стыковки перемычек									69827			
Раздел 5. Усиление перемычек												
42	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i> <i>НР, (421 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (408 руб.)</i> <i>СП (277 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (408 руб.)</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,111	5227,93	3197,58	24,56		580	355	3	
43	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-03-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (14 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (18 руб.)</i> <i>СП, (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.)</i>	100 м труб и покрытий	0,03	602,74	601,95	0,78		18	18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (49 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (61 руб.)</i> <i>СП (43 руб.): 70% от ФОТ (61 руб.)</i>	10 м3 кладки	0,004	20120,28	13842,08	6278,2	1411,67	80	55	25	6
45	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44</i> <i>НР, (53 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (72 руб.)</i> <i>СП (36 руб.): 50% от ФОТ (72 руб.)</i>	100 отверстий	0,18	448,14	398,6	49,54		81	72	9	
46	ТЕР07-01-044-01 <i>применительно</i>	Установка арматурных стыковых накладок 3 712,13 = 10 807,65 - 7 095,52 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-044-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i> <i>НР, (153 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (139 руб.)</i> <i>СП (100 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (139 руб.)</i>	1 т стальных элементов	0,0082	23156,1	14734,05	1965,71		190	121	16	
47	СЦМ-204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0020 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	0,0082	28720,96				236			
48	ТЕР08-02-001-02-1	Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа свыше 4 м (силикатный кирпич) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-001-02-1 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i> <i>НР, (198 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (192 руб.)</i> <i>СП (131 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (192 руб.)</i>	1 м3 кладки	0,4	3738,21	371,62	162,53	41,7	1495	149	65	17
49	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-007-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i> <i>НР, (66 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (64 руб.)</i> <i>СП (44 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (64 руб.)</i>	1 т металлических изделий	0,013	55560,58	4298,96	215,61	27,39	722	56	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (6 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (6 руб.)</i> <i>СП, (4 руб.): 60% от ФОТ (6 руб.)</i>	тонна	0,16	157,75	35,24	122,51		25	6	19	
51	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	0,16	62,58		62,58		10		10	
Итого по разделу 5 Усиление перемычек									5169			
Раздел 6. Усиление плит перекрытия над подвалом												
52	ТЕРр51-01-05	Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр51-01-05 83 Земляные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,13; ЗПМ=7,11; МАТ=2,87</i> <i>НР, (532 руб.): 75%*0,94 от ФОТ (755 руб.)</i> <i>СП (340 руб.): 45% от ФОТ (755 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,022	39200,96	34337,38	27,61		862	755	1	
53	ТЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-22 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85</i> <i>НР, (839 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (945 руб.)</i> <i>СП (522 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (945 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,022	398575,37	33625,77	19528,45	3421,54	8769	740	430	75
54	СЦМ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0022 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	0,12	27022,8				3243			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых (глиняный обыкновенный кирпич): при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48 НР, (3241 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3140 руб.) СП, (2135 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (3140 руб.)	1 м3 кладки	6,3	3991,36	381,52	185,74	47,67	25146	2404	1170	300
56	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48 НР, (1465 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1419 руб.) СП, (965 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1419 руб.)	1 т металлических изделий	0,285	55560,58	4298,96	215,61	27,39	15835	1225	61	8
58	ТЕР07-05-030-11 применительно	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т (ОП 250x250 140 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46 НР, (6846 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (5221 руб.) СП, (4438 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (5221 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,46	19969,13	9460,7	1536,65	375,55	9186	4352	707	173
59	СЦМ-441-1003	Блоки железобетонные опорные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46	м3	0,4	4087,14				1635			
60	ТЕРм38-01-002-04	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 758,85 = 6 360,01 - 5 491,33 x 1,02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61 НР, (843 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (1358 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,666	3968,14	1978,71	815,28	59,61	2643	1318	543	40
61	СЦМ-101-1060	Балки двутавровые КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61	т	0,6171 0,605*1,02	22844,08				14097			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	СЦМ-101-1788 <i>применительно</i>	Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	т	0,06222 <i>0,061*1,02</i>	28133,92				1750			
63	ТЕР09-03-003-01	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-003-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (984 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1292 руб.)</i> <i>СП, (933 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1292 руб.)</i>	1 т конструкций	0,666	4207,32	1250,92	2152,78	401,06	2802	833	1434	267
64	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-03 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (1356 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1527 руб.)</i> <i>СП, (714 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1527 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,434	5086,91	3059,97	8,19	0,9	2208	1328	4	
Итого по разделу 6 Усиление плит перекрытия над подвалом									116911			
Раздел 7. Установка гипсовых маяков												
65	ТЕР15-03-004-02 <i>применительно</i>	Установка гипсовых маяков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-03-004-02 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (288 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (324 руб.)</i> <i>СП, (151 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (324 руб.)</i>	1 деталь	8	47,63	33,2	4,41	1,8	381	266	35	14
66	СЦМ-415-0361 <i>применительно</i>	Гипсовые маяки 100x100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-03-004-02 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	шт	8	60,78				486			
Итого по разделу 7 Установка гипсовых маяков									1355			
Раздел 8. Ремонт парапетов												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТЕР07-05-030-11 <i>применительно</i>	Демонтаж парапетных плит <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8;</i> <i>ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i> <i>НР, (40718 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (31052 руб.)</i> <i>СП, (26304 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (31052 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	3,42	8797,88	7568,56	1229,32	300,44	30089	25885	4204	1027
68	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (3535 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3482 руб.)</i> <i>СП, (1924 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (3482 руб.)</i>	100 м2 стяжек	1,37	9337,16	2000,87	825,79	192,97	12792	2741	1131	264
69	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>увеличение толщины до 40 мм ПЗ=25; ОЗП=25; ЭМ=25; ЗПМ=25;</i> <i>МАТ=25; ТЗ=25; ТЗМ=25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (3068 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3022 руб.)</i> <i>СП, (1670 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (3022 руб.)</i>	100 м2 стяжек	1,37	9518,24	1837,67	296,7	73,59	13040	2518	406	101
70	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02;</i> <i>ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i> <i>НР, (19654 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (19360 руб.)</i> <i>СП, (10696 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (19360 руб.)</i>	100 м2 покрытия	2,05	43118,28	8186,48	118,43	23,88	88392	16782	243	49
Итого по разделу 8 Ремонт парапетов									260658			
Раздел 9. Восстановление защитного слоя бетона плит и балок перекрытия подвала												
71	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-06-003-01 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i> <i>НР, (13157 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (17280 руб.)</i> <i>СП, (10282 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (17280 руб.)</i>	1 м2 очищаемой поверхности	230	65,33	65,33			15026	15026		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-06-004-01 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i> <i>НР, (1466 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1925 руб.)</i> <i>СП, (1145 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1925 руб.)</i>	1 м2 обеспыливаемой поверхности	230	10,37	7,28	3,09		2385	1674	711	
73	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-006-01 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (1558 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1754 руб.)</i> <i>СП, (820 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1754 руб.)</i>	100 м2 покрытия	2,3	1819,99	662,3	3,48	0,9	4186	1523	8	2
74	ТЕР15-04-006-01 <i>применительно</i>	Покрытие поверхностей защитным составом Sika Mono Top-610 за 1 раз потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-006-02 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (1558 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1754 руб.)</i> <i>СП, (820 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1754 руб.)</i>	100 м2 покрытия	2,3	1819,99	662,3	3,48	0,9	4186	1523	8	2
75	Калькуляция цены	Раствор Sika Mono Top-610 (2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм) (72,48:1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	кг	460	64,85				29831			
76	ТЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков <i>686,79 = 3 627,39 - 2 600,00 x 1,131</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-04 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (12799 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (14408 руб.)</i> <i>СП, (6736 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (14408 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	5500	5236,8	238,04	193,54	12650	12045	547	445
77	Калькуляция цены	Шпатлёвка Sika Mono Top-620 (2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм) (68,28:1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	кг	1380	61				84180			
Итого по разделу 9 Восстановление защитного слоя бетона плит и балок перекрытия подвала									207873			
Раздел 10. Ремонт кирпичных стен												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ТЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-15-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i> <i>НР, (4789 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (5924 руб.)</i> <i>СП, (4147 руб.): 70% от ФОТ (5924 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,21	59815,64	28092	512,17	119,21	12561	5899	108	25
Итого по разделу 10 Ремонт кирпичных стен									21497			
Раздел 11. Ремонт отсыпки												
79	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,78</i> <i>НР, (438 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ (365 руб.)</i> <i>СП, (295 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (365 руб.)</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,073	17724,77	1663,43	15793,66	2480,91	1294	121	1153	181
80	СЦМ-408-0003	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,78</i>	м3	9,198 7,3*1,26	951,22				8749			
81	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-026-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=7,11; МАТ=3,87</i> <i>НР, (31 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ (26 руб.)</i> <i>СП, (21 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (26 руб.)</i>	1 т	0,305	6329,41		198,25	67,62	1930		60	21
82	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-020-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=7,11; МАТ=3,87</i> <i>НР, (3405 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2834 руб.)</i> <i>СП, (2288 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2834 руб.)</i>	1000 м2 покрытия	0,436	256842,69	3131,6	10775,75	2318,28	111983	1365	4698	1011
Итого по разделу 11 Ремонт отсыпки									132135			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									741032	192257	50001	5514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									761659	208073	54812	6616
В том числе, справочно:												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (Поз. 3, 57-59, 67, 4-5, 46-47, 11-14, 64-66, 73-74, 76, 16, 19, 23, 35, 39, 63, 24-25, 40-41, 53, 26-27, 71-72, 75, 77, 32, 42, 48-49, 55-56, 68-70, 79-82)									20627	15816	4808	1101
Накладные расходы									201779			
Сметная прибыль									135194			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									1046128			
Итого Монтажные работы									52504			
Итого									1098632			
В том числе:												
Материалы									498774			
Машины и механизмы									54812			
ФОТ									214689			
Накладные расходы									201779			
Сметная прибыль									135194			
Непредвиденные затраты 2%									21973			
Итого с непредвиденными									1120605			
НДС 18%									201709			
ВСЕГО по смете									1322314			

Составил Яковлева Т.С.

Проверил