

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

Администрация Промышленного района по пр.Б.Коростелевых,141
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на установка окон в администрации Промышленного района по пр.Б.Коростелевых,141
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 526,248 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 14,585 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4кв___2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕР09-04-009-03	Демонтаж оконных блоков алюминиевых с нащельниками из алюминия <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>3.3.10У Разборка (демонтаж) металлических конструкций</i> <i>ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-009-03 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,63</i> <i>НР, (685 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (900 руб.)</i> <i>СП, (650 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (900 руб.)</i>	1 т конструкц ий	0,068	19518,64	11867,78	7650,86	1361,06	1327	807	520	93	153,755	10,46	10,843
Раздел 2. Проемы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-04 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,11; МАТ=3,73</i> <i>НР, (11498 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ (11518 руб.)</i> <i>СП, (6168 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (11518 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,83	51286,03	12003,92	1689,98	58,63	42567	9963	1403	49	161,33	133,9	4,23
3	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-03 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,11; МАТ=3,73</i> <i>НР, (1885 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1888 руб.)</i> <i>СП, (1011 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1888 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,101 <i>10,1/100</i>	70640,11	16077,7	2041,21	156,25	7135	1624	206	16	216,08	21,82	5,33
4	Калькуляция цены	Оконный блоки ПВХ одностворчатые, двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидное и глухие с москитной сеткой 4300/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	93,1	3847,6				358212						
5	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>1 203,70 = 10 724,98 - 16 704,00 x 0,57</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,93; ЗПМ=7; МАТ=3,55</i> <i>НР, (283 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ (279 руб.)</i> <i>СП, (154 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (279 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,03	8800,7	8059,82	115,94	23,51	264	242	3	1	112,75	3,38	0,27
6	Калькуляция цены	Отлив крашенный металлический с накладкой 119,66/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м.п.	30	107,07				3212						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									412717	12636	2132	159	169,56		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									414894	14410	2535	175	193,43		
В том числе, справочно:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4, 6, 5)									2177	1774	403	16		23,865		
Накладные расходы									14351							
Сметная прибыль									7983							
Итого по смете:																
Строительные металлические конструкции									2662					10,46		
Деревянные конструкции									433828					179,08		
Кровли									738					3,89		
Итого									437228					193,43		
В том числе:																
Материалы									397949							
Машины и механизмы									2535							
ФОТ									14585							
Накладные расходы									14351							
Сметная прибыль									7983							
Непредвиденные затраты 2%									8745							
Итого с непредвиденными									445973							
НДС 18%									80275							
ВСЕГО по смете									526248					193,43		

Составил

Ю.П.Герасименко

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17

0,74

17
3,51
0,54
0,01
4,8
5,81

