

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2010 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2010 г.

ММУЗ МГКБ №2, г.Оренбург, ул.8 Марта, 34  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на устройство фонтана родильного дома, ММУЗ МГКБ №2  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 536,653 тыс.руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 411,188 тыс.руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 34,686 тыс.руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 47,057 тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 621,69 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Благоустройство</b>															
Благоустройство и озеленение															
1	<b>ФЕРр68-20-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (486 руб.): 104%*0,94 от ФОТ (497 руб.) СП, (298 руб.): 60% от ФОТ (497 руб.)</i>	100 м2 основания	0,456	142,34	142,34			65	65			18,68	8,52	
2	<b>ФЕР27-07-003-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (без стоимости бетонных плиток) <i>2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1030 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (772 руб.) СП, (623 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (772 руб.)</i>	100 м2 тротуара	0,25	2155,6	346,41	403,43	5,64	539	87	101	1	42,4	10,6	0,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>ФЕРр68-14-2</b> <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (75 руб.): 104%*0,94 от ФОТ (77 руб.) СП, (46 руб.): 60% от ФОТ (77 руб.)	100 м	0,02	1042,74	437,36	605,38	64,38	21	9	12	1	52,63	1,05	6,4
4	<b>ФЕР27-02-010-02</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (без стоимости) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (154 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (115 руб.) СП, (93 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (115 руб.)	100 м бортового камня	0,02	4413,33	643,64	79,64	9,18	88	13	2		76,08	1,52	0,68
5	<b>ФЕР47-01-051-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (253 руб.): 115%*0,9 * 0,94 от ФОТ (260 руб.) СП, (199 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (260 руб.)	100 м одерновки	0,12	1002,1	225,7	119,9	12,64	120	27	14	2	29,62	3,55	1,09
Прочие															
6	<b>ФСЦП311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (108 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (115 руб.) СП, (69 руб.): 60% от ФОТ (115 руб.)	тонна	3,5	32,93	4,15	28,78		115	15	100		0,578	2,02	
7	<b>ФСЦП310-3010-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	3,5	10,41		10,41		36		36				
Земляные работы															
8	<b>ФЕР01-02-057-02</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (439 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ (649 руб.) СП, (248 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (649 руб.)	100 м3 грунта	0,0612	1201,2	1201,2			74	74			154	9,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	<b>ФЕР01-02-061-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (269 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ (397 руб.) СП, (152 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (397 руб.)	100 м3 грунта	0,0612	729	729			45	45			97,2	5,95	
10	<b>ФЕРм08-02-142-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Устройство постели при одном кабеле в траншее <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (95 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (106 руб.) СП, (69 руб.): 65% от ФОТ (106 руб.)	100 м кабеля	0,11	1272,39	63,78	1207,33	67,37	140	7	133	7	6,63	0,73	4,99
11	<b>ФССЦ-408-0121</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	1,1	59,99				66						
12	<b>ФЕРм08-02-143-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (88 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (99 руб.) СП, (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)	100 м кабеля	0,11	1089,75	62,63	1025,87	57,24	120	7	113	6	6,51	0,72	4,24
13	<b>ФССЦ-404-0271</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Кирпич глиняный размером 250x120x65 мм, марка: 25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1000 шт.	0,05	1751,5				88						
Прокладка наружного трубопровода															
14	<b>ФЕР34-02-001-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (84 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ (99 руб.) СП, (55 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (99 руб.)	1 канал-километр трубопровода	0,009	17111,83	1218,24			154	11			144	1,3	
									14074					50,24	
<b>Итого по разделу 1 Благоустройство</b>															
<b>Раздел 2. Фонтан</b>															
Земляные работы															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	<b>ФЕР01-01-002-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (6 руб.): 95%*0.9 * 0,94 от ФОТ (8 руб.) СП, (3 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (8 руб.)	1000 м3 грунта	0,0051	2149,65	54,05	2095,6	228,15	11	11	11	1	6,1	0,03	16,9
16	<b>ФЕР01-01-012-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (37 руб.): 95%*0.9 * 0,94 от ФОТ (46 руб.) СП, (20 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (46 руб.)	1000 м3 грунта	0,0125	2747,76	61,84	2682,67	309,45	34	1	33	4	6,98	0,09	22,72
17	<b>ФСЦП310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	17,5	12,51		12,51		219		219				
18	<b>ФЕР01-02-055-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (83 руб.): 80%*0.9 * 0,94 от ФОТ (122 руб.) СП, (47 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (122 руб.)	100 м3 грунта	0,009	1583,82	1583,82			14	14			189	1,7	
19	<b>ФЕР01-02-057-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (119 руб.): 80%*0.9 * 0,94 от ФОТ (176 руб.) СП, (67 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (176 руб.)	100 м3 грунта	0,017	1201,2	1201,2			20	20			154	2,62	
20	<b>ФЕР01-02-061-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (326 руб.): 80%*0.9 * 0,94 от ФОТ (481 руб.) СП, (184 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (481 руб.)	100 м3 грунта	0,076	729	729			55	55			97,2	7,39	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	<b>ФЕР01-02-005-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (74 руб.): 95%*0.9 * 0,94 от ФОТ (92 руб.) СП, (39 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (92 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	0,076	417,61	106,88	310,73	30,58	32	8	24	2	12,53	0,95	3,04
Бетонные и ж/б работы															
22	<b>ФЕР08-01-002-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство основания под фундаменты: щебеночного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1759 руб.): 122%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1704 руб.) СП, (1159 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1704 руб.)	1 м3 основания	7,55	248,74	19,61	58,36	5,56	1878	148	441	42	2,4	18,12	0,54
23	<b>ФЕР06-01-013-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подливки цементным молочком <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (672 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (756 руб.) СП, (418 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (756 руб.)	100 м2 подливки под оборудование	0,21	601,39	410,65	14,54	1,08	126	86	3		45,78	9,61	0,08
24	<b>Калькуляция цены</b>	Цементное молочко 3500/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	0,4284	705,35				302						
25	<b>ФЕР11-01-011-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (637 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (612 руб.) СП, (390 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (612 руб.)	100 м2 стяжки	0,21	1485,02	313,71	44,24	14,73	312	66	9	3	39,51	8,3	1,27
26	<b>ФЕР11-01-011-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> К-т на толщину 35мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (48 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (46 руб.) СП, (29 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (46 руб.)	100 м2 стяжки	0,21	873,96	11,91	23,16	7,32	184	3	5	2	1,5	0,32	0,63

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	<b>ФЕР06-01-001-19</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх <i>86 022,04 = 156 714,54 - 13,5 x 5 650,00 + 101,5 x (720,00 - 665,00)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3468 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (3904 руб.) СП, (2157 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3904 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетон она в деле	0,0955	86022,04	4198,52	3642,6	421,88	8215	401	348	40	451,94	43,16	31,32
28	<b>ФССЦ-204-0020</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,352	8102,64				2852						
29	<b>ФССЦ-204-0021</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,164	8014,15				1314						
30	<b>ФССЦ-204-0035</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,352	1610,36				567						
31	<b>ФССЦ-204-0036</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,164	1419,1				233						
32	<b>ФЕР06-01-015-07</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка закладных деталей весом: до 4 кг <i>1 992,59 = 8 792,59 - 1 x 6 800,00</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (401 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (451 руб.) СП, (249 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (451 руб.)	1 т	0,026	1992,59	1957,49	35,1	2,03	52	51	1		215,82	5,61	0,15
33	<b>ФССЦ-103-0016</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	3	26,5				80						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	<b>ФССЦ-507-0915</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	3	5,86				18						
35	<b>ФЕР06-01-001-13</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (постамент бетонный) 80 821,48 = 68 581,48 + 102 x (680,00 - 560,00) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2043 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2300 руб.) СП, (1271 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2300 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,04872	80821,48	5103,16	1781,03	250,44	3938	249	87	12	598,26	29,15	18,62
36	<b>ФЕР06-01-001-16</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ПК1 86 849,90 = 118 399,82 - 8,1 x 5 650,00 + 101,5 x (805,05 - 665,00) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (130 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (146 руб.) СП, (81 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (146 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,0071	86849,9	1882,23	2569,28	367,87	617	13	18	3	220,66	1,57	27,31
37	<b>ФССЦ-204-0020</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,031	8102,64				251						
38	<b>ФССЦ-204-0021</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,112	8014,15				898						
39	<b>ФССЦ-204-0035</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,031	1610,36				50						
40	<b>ФССЦ-204-0036</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,112	1419,1				159						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	<b>ФЕРр64-11-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ прим.	Установка чаши фонтана 34,79 = 140,58 - 1 x 105,79 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (181 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (260 руб.) СП, (130 руб.): 50% от ФОТ (260 руб.)	1 изделие	1	34,79	32,6	2,19	0,81	35	33	2	1	3,68	3,68	0,07
42	<b>Калькуляция цены</b>	Чаша из полимербетона Ф80см 20451,71/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	4121,62				4122						
43	<b>ФЕРр61-26-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ прим.	Затирка чаши фонтана заполнителем 245,67 = 263,28 - 0,034 x 517,90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (721 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (971 руб.) СП, (486 руб.): 50% от ФОТ (971 руб.)	100 м2 перетертой поверхности	0,52	245,67	242,52	3,13	1,16	128	126	2	1	28,07	14,6	0,1
44	<b>Калькуляция цены</b>	Затирка "Ультракolor" 151,54/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	кг	78	30,54				2382						
45	<b>ФЕР13-03-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (без стоимости) 197,46 = 205,85 - 0,0055 x 1 525,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (273 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (359 руб.) СП (214 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (359 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52	197,46	78,02	9,43	0,1	103	41	5		7,43	3,86	0,01
46	<b>Калькуляция цены</b>	Грунтовка глубокого проникновения "Praimer" 189,45/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	кг	10,4	38,18				397						
47	<b>ФЕР13-05-003-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство двухкомпонентной гидроизоляции с прокладкой стеклосетки 22,31 = 141,93 - 1,1 x 20,90 - 0,00016 x 67 872,00 - 0,0019 x 45 140,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К-т ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (10605 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (13928 руб.) СП, (8287 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (13928 руб.)	1 м2 оклеиваемой поверхности	52	44,62	29,82	4,08	0,6	2320	1551	212	31	2,92	151,84	0,06
48	<b>Калькуляция цены</b>	Сетка для гидроизоляции "Мапей" 66,3/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	65	13,36				868						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	<b>Калькуляция цен</b>	Гидроизоляция "Mapeiastik" двухкомпонентная А+В 122,18/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	кг	221,8	24,62				5461						
50	<b>ФЕР15-01-017-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ прим.	Наружная облицовка по бетонной поверхности чаши фонтана фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе (без стоимости плитки) 2 781,21 = 13 881,69 - 100 x 100,90 - 0,04 x 412,00 - 2 x 497,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (11157 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (12560 руб.) СП, (5872 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (12560 руб.)	100 м2 облицованной поверхности	0,52	2781,21	2732,58	47,72	15,14	1446	1421	25	8	290,7	151,16	1,32
51	<b>Калькуляция цен</b>	Мозаика Китай 805/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	58	162,23				9409						
52	<b>Калькуляция цен</b>	Сетка для гидроизоляции "Мапей" 113,65/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	кг	208	22,9				4763						
<b>Электромонтажные работы</b>															
53	<b>ФЕР18-05-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 249,21 = 2 703,01 - 1 x 2 453,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1266 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1169 руб.) СП, (825 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1169 руб.)	1 насос	1	249,21	131,64	12,43	0,68	249	132	12	1	14,17	14,17	0,05
54	<b>Калькуляция цен</b>	Насос UFP-5037-001 1,9 кВт 91824,5/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	18505,34				118505						
55	<b>ФЕРм08-02-147-10</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (798 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (894 руб.) СП, (581 руб.): 65% от ФОТ (894 руб.)	100 м кабеля	0,53	1522,3	169,31	619,81	51,88	807	90	328	27	17,6	9,33	4,43

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	<b>ФЕРм08-02-145-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (110 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (123 руб.) СП, (80 руб.): 65% от ФОТ (123 руб.)	100 м кабеля	0,17	479,86	70,42	323,18	25,1	82	12	55	4	7,32	1,24	2,1
57	<b>ФССЦ-501-8396</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ прим.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1000 м	0,07	16231,32				1136						
58	<b>ФЕРм08-02-409-02</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1432 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (1604 руб.) СП, (1043 руб.): 65% от ФОТ (1604 руб.)	100 м	0,35	2849,73	323,36	847,98	277,14	997	113	297	97	34,4	12,04	23,83
59	<b>Калькуляция цены</b>	Труба гофрированная защитная Ф40мм ПВХ 36,25/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	35	7,31				256						
60	<b>ФЕРм08-02-148-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (382 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (428 руб.) СП, (278 руб.): 65% от ФОТ (428 руб.)	100 м кабеля	0,35	686,83	119,29	495,79	40,07	240	42	174	14	12,4	4,34	3,39
61	<b>ФССЦ-501-0807</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1000 м	0,035	9690,67				339						
62	<b>ФЕРм08-02-407-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (75 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (84 руб.) СП, (55 руб.): 65% от ФОТ (84 руб.)	100 м	0,02	2178,36	289,52	801,37	238,27	44	6	16	5	30,8	0,62	20,47

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	<b>ФССЦ-103-0131</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	2	12,54				25						
64	<b>ФЕРм08-03-529-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (232 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (260 руб.) СП, (169 руб.): 65% от ФОТ (260 руб.)	1 шт.	1	328,66	33,93	4,01	0,14	329	34	4		3,42	3,42	0,01
65	<b>Калькуляция цены</b>	Контактор КМИ 11860 IP 54, 220В/АС-3 с диапазоном регулировки тока 12-18А 775,5/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	156,29				156						
66	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (88 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (99 руб.) СП, (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)	100 жил	0,08	2888,4	166,66	2,42	0,14	231	13			16,8	1,34	0,01
67	<b>Калькуляция цены</b>	Автоматический выключатель ВКЗ 32-25В.132-УХЛЗ 1215/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	244,86				245						
68	<b>ФЕРм08-03-532-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу, количество элементов поста до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (123 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (138 руб.) СП, (90 руб.): 65% от ФОТ (138 руб.)	1 шт.	1	79,55	17,78	0,32		80	18			1,87	1,87	
69	<b>Калькуляция цены</b>	Пост кнопочный 10А "Пуск/Стоп" ПКЕ 222-2У 185/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	37,28				37						
70	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Прибор или аппарат (бокс под автомат) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (73 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (84 руб.) СП, (55 руб.): 65% от ФОТ (84 руб.)	1 шт.	1	11,51	11,11			12	11			1,12	1,12	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	<b>Калькуляция цены</b>	Бокс пластиковый РК №9517100 1111/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	1	223,9				224						
72	<b>ФЕРМ08-02- 396-01</b> <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м (без стоимости) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (68 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.)</i>	100 м	0,02	1989,9	353,44	821,68	160,57	40	7	16	3	37,6	0,75	13,55
73	<b>Калькуляция цены</b>	Короб СХС из нержавеющей стали 2604,53/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010г №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	1	524,89				525						
<b>Итого по разделу 2 Фонтан</b>									<b>431800</b>					<b>571,46</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									80095	5125	2858	318			549,38
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									81110	5802	3196	357			621,69
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 4-5, 8-9, 18-20, 14-16, 21-24, 27-40, 25-26, 43-46)									1015	678	338	38			72,2985
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									379112	44328	14605	2729			621,69
Накладные расходы									40460						
В том числе, справочно:															
74%*0,94 ФОТ (от 260) (Поз. 41)									181						
79%*0,94 ФОТ (от 971) (Поз. 42)									721						
80%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1826) (Поз. 8-9, 18-20)									1236						
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 14287) (Поз. 43-44)									10878						
95%*0,94 ФОТ (от 3995) (Поз. 10-12, 47-56, 58, 60, 62, 64)									3568						
95%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 145) (Поз. 15-16, 21)									117						
100%*0,94 ФОТ (от 115) (Поз. 6)									108						
100%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 99) (Поз. 14)									84						
104%*0,94 ФОТ (от 573) (Поз. 1, 3)									560						
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 20116) (Поз. 23-24, 27-40, 45)									17869						
115%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 260) (Поз. 5)									253						
122%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1704) (Поз. 22)									1759						
123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 650) (Поз. 25-26)									676						
128%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1169) (Поз. 46)									1266						
142%*0,94 ФОТ (от 887) (Поз. 2, 4)									1184						
Сметная прибыль									26302						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В том числе, справочно:															
45%*0.85 ФОТ (от 1826) (Поз. 8-9, 18-20)									698						
50% ФОТ (от 1231) (Поз. 41-42)									616						
50%*0.85 ФОТ (от 145) (Поз. 15-16, 21)									62						
55%*0.85 ФОТ (от 12560) (Поз. 45)									5872						
60% ФОТ (от 688) (Поз. 1, 3, 6)									413						
65% ФОТ (от 3995) (Поз. 10-12, 47-56, 58, 60, 62, 64)									2597						
65%*0.85 ФОТ (от 7655) (Поз. 14, 23-24, 27-40)									4230						
70%*0.85 ФОТ (от 14287) (Поз. 43-44)									8501						
75%*0.85 ФОТ (от 650) (Поз. 25-26)									414						
80%*0.85 ФОТ (от 1704) (Поз. 22)									1159						
83%*0.85 ФОТ (от 1169) (Поз. 46)									825						
90%*0.85 ФОТ (от 260) (Поз. 5)									199						
95%*0.85 ФОТ (от 887) (Поз. 2, 4)									716						
<b>Итого по смете:</b>															
Итого Строительные работы									411188					584,17	
Итого Монтажные работы									34686					37,52	
Итого									445874					621,69	
В том числе:															
Материалы									320179						
Машины и механизмы									14605						
ФОТ									47057						
Накладные расходы									40460						
Сметная прибыль									26302						
Непредвиденные затраты 2%									8917						
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>454791</b>						
НДС 18%									81862						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>536653</b>					<b>621,69</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ И.В.Чурбакова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Т/з мех. Всего
17
0,11

Гранд-СМЕТА

17
0,13
0,01
0,13

Гранд-СМЕТА

17
0,55
0,47
1,46



Гранд-СМЕТА

17
0,09
0,28

Гранд-СМЕТА

17
0,23
4,08
0,02
0,27
0,13

Гранд-СМЕТА

17
2,99

Гранд-СМЕТА

17
0,91
0,19

Гранд-СМЕТА

17
0,07
0,05
0,01
3,12

Гранд-СМЕТА

17
0,69
0,05
2,35

Гранд-СМЕТА

17
0,36
8,34
1,19
0,41

Гранд-СМЕТА

17
0,01



Гранд-СМЕТА

17
0,27
29,37
27,51
30,83
3,3275
30,83

Гранд-СМЕТА

17
16,88
13,95
30,83
30,83