

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200_ г.

"___" _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на устройство спортплощадки на территории МОУ СОШ №46 ул. Курача 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 1170651,18 руб.

строительных работ _____ 965320,34 руб.

монтажных работ _____ 26756,93 руб.

Средства на оплату труда _____ 63724,16 руб.

Сметная трудоемкость _____ 640,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовка территории												
1	ТЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-099-06 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,68; ЗПМ=7,11; МАТ=4,15 НР, (33,29 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ (49,18 руб.) СПЛ (18,81 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (49,18 руб.)	100 деревьев	0,03	1847,38	1639,31	208,07		55,42	49,18	6,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР01-02-105-03	<p>Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-105-03 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,68; ЗПМ=7,11; МАТ=4,15</i> <i>НР, (17,32 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ (25,59 руб.)</i> <i>СП (9,79 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (25,59 руб.)</i></p>	100 пней	0,03	3653,65		3653,65	853,14	109,61		109,61	25,59
3	ТЕР01-02-105-02	<p>Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-105-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,68; ЗПМ=7,11; МАТ=4,15</i> <i>НР, (17,81 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ (26,32 руб.)</i> <i>СП (10,07 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (26,32 руб.)</i></p>	100 пней	0,05	2254,26		2254,26	526,4	112,71		112,71	26,32
4	311-01-146-01	<p>Мусор строительный с погрузкой вручную погрузкой</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (997,11 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (1060,75 руб.)</i> <i>СП, (636,45 руб.): 60% от ФОТ (1060,75 руб.)</i></p>	тонна	30,1	157,75	35,24	122,51		4748,33	1060,75	3687,58	
5	310-3015-1	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i></p>	1 т	30,1	62,58		62,58		1883,73		1883,73	
Итого по разделу 1 Подготовка территории									8650,45			
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	311-01-144-01	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка (265м3*1,6) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-144-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11 НР, (1368,7 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (1456,06 руб.) СП (873,64 руб.): 60% от ФОТ (1456,06 руб.)	тонна	424	17,96		17,96	3,43	7614,45		7614,45	1456,06
7	330-4023	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки св 9,5 до 10 км; нормативное время пробега 1,234 час КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 330-4023 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	424	60,04		60,04		25456,28		25456,28	
8	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-036-01 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,68; ЗПМ=7,11; МАТ=4,15 НР, (32,11 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ (39,95 руб.) СП (16,98 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (30,95 руб.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,882	165,34		165,34	45,3	145,83		145,83	39,95
9	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,07 НР, (2892,84 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2408,05 руб.) СП, (1944,5 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2408,05 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,882	11664,83	1070,71	10366,2	1659,5	10288,38	944,37	9142,99	1463,68
10	СЦМ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,07	М3	107,604 88,2*1,22	448,55				48266,28			
11	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,78 НР, (3514,95 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2925,91 руб.) СП (2362,67 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2925,91 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,706	17724,77	1663,43	15793,66	2480,91	12513,69	1174,38	11150,32	1751,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	СЦМ-408-9080	Щебень <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров</i> <i>(изПГС) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,07</i>	м3	88,956 <i>70,6*1,26</i>	555,11				49380,13			
13	ТЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-020-03 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=7,11; МАТ=3,87</i> <i>НР, (5774,51 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4806,8 руб.)</i> <i>СП, (3881,49 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (4806,8 руб.)</i>	1000 м2 покрытия	0,882	250246,28	3131,6	10775,75	2318,28	220717,22	2762,07	9504,21	2044,73
14	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (3см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-020-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=7,11; МАТ=3,87</i> <i>НР, (5774,51 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4806,8 руб.)</i> <i>СП, (3881,49 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (4806,8 руб.)</i>	1000 м2 покрытия	0,882	256842,69	3131,6	10775,75	2318,28	226535,25	2762,07	9504,21	2044,73
15	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-021-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=7,11; МАТ=3,87</i> <i>НР, (-15,59 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ (-12,98 руб.)</i> <i>СП, (-10,48 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (-12,98 руб.)</i>	1000 м2 покрытия	-0,882	60646,06	14,72	27,07		-53489,83	-12,98	-23,87	
16	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-026-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=7,11; МАТ=3,87</i> <i>НР, (50,12 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ (41,72 руб.)</i> <i>СП, (33,69 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (41,72 руб.)</i>	1 т	0,617	6329,41		198,25	67,62	3905,25		122,32	41,72
Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия									583709,05			
Раздел 3. Устройство ограждения- 117 м/п, ворот и калитки												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР07-01-054-12 <i>применительно</i>	Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 2,2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-054-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i> <i>НР, (20528,87 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (18666 руб.)</i> <i>СП (13486,19 руб.) - 85%*0,85 от ФОТ (18666 руб.)</i>	100 м оград	1,175	163975,12	13133,34	14506,76	2752,62	192670,76	15431,67	17045,44	3234,33
18	Калькуляция цены	Труба д=76*4мм (стойки ограждения) (29003:1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	тн	1,42	25951,61				36851,29			
19	ТЕР07-01-055-01 <i>применительно</i>	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i> <i>НР, (1912,42 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1738,88 руб.)</i> <i>СП (1256,34 руб.) - 85%*0,85 от ФОТ (1738,88 руб.)</i>	100 шт.	0,01	314162,17	161020,1	66926,97	12867,6	3141,62	1610,2	669,27	128,68
20	СЦМ-201-9401 <i>применительно</i>	Панели металлические сетчатые <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i>	м2	12	698,88				8386,58			
21	Калькуляция цены	Труба д=89*4мм (стойки ворот- 2 шт) (27645:1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	тн	0,067	24736				1657,31			
22	ТЕР07-01-055-09	Устройство калиток без установки столбов при: металлических оградах и оградах из панелей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i> <i>НР, (61,8 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (56,19 руб.)</i> <i>СП (40,6 руб.) - 85%*0,85 от ФОТ (56,19 руб.)</i>	100 шт.	0,01	7342,3	5619,05	484,84		73,42	56,19	4,85	
23	СЦМ-201-9401 <i>применительно</i>	Панели металлические сетчатые <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i>	м2	4,5	698,88				3144,97			
Итого по разделу 3 Устройство ограждения- 117 м/п, ворот и калитки									283212,15			
Раздел 4. Установка баскетбольных щитов-2 шт; волейбольных стоек и изготовление футбольных ворот												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР01-02-031-04	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-031-04 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,68; ЗПМ=7,11; МАТ=4,15</i> <i>НР, (73,24 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ (108,21 руб.)</i> <i>СП (41,39 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (108,21 руб.)</i>	100 ям	0,04	13194,44	1005,46	12188,98	1699,65	527,78	40,22	487,56	67,99
25	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных <i>12 656,59 = 62 834,47 - 491,94 x 102</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-13 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85</i> <i>НР, (48,66 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (54,78 руб.)</i> <i>СП (30,27 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (54,78 руб.)</i>	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле	0,0012	84546,09	43438,07	10106,77	2211,58	101,46	52,13	12,13	2,65
26	СЦМ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-13 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85</i>	м3	0,1224 <i>0,12*1,02</i>	3114,66				381,23			
27	ТЕР09-03-012-12 <i>применительно</i>	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (стойки баскетбольного щита и волейбольные) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-012-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (108,58 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (142,61 руб.)</i> <i>СП (103,04 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (142,61 руб.)</i>	1 т конструкций	0,186	2927,21	502,69	1530,78	264,02	544,46	93,5	284,73	49,11
28	Калькуляция цены	Труба д=89*4мм (27645:1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	тн	0,067	24736				1657,31			
29	Калькуляция цены	Труба д=100 (29003:1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	тн	0,1194	25951,61				3098,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕРм38-01-003-04 <i>применительно</i>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (изготовление баскетбольного щита) 2 205,12 = 8 923,98 - 6 510,52 x 1,032 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61 НР, (5035,12 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (8115,92 руб.) СП, (4869,55 руб.): 60% от ФОТ (8115,92 руб.)	1 т конструкций	0,816	13685,75	9811,8	1561,06	134,18	11167,57	8006,43	1273,82	109,49
31	СЦМ-101-0996	Сталь угловая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61	т	0,073922 0,07163*1,032	25385,23				1876,53			
32	СЦМ-101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61	т	0,003891 0,00377*1,032	31259,93				121,63			
33	СЦМ-204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 20-22 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-204-0007 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4	т	0,006192 0,006*1,032	24010,56				148,67			
34	ТЕР09-03-014-01 <i>применительно</i>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (монтаж баскетбольного щита) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63 НР, (3209,35 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4215,06 руб.) СП, (3045,38 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (4215,06 руб.)	1 т конструкций	0,816	9099,78	4708,44	2318,94	457,07	7425,42	3842,09	1892,26	372,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (обшивка баскетбольного щита) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-012-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>НР, (115,07 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (115,27 руб.)</i> <i>СП, (61,73 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (115,27 руб.)</i>	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	0,0432	23994,19	2668,32	184,72		1036,55	115,27	7,98	
36	ТЕРм38-01-003-04 <i>применительно</i>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (изготовление футбольных ворот) <i>2 205,12 = 8 923,98 - 6 510,52 x 1,032</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i> <i>НР, (845,36 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (1362,6 руб.)</i> <i>СП, (817,56 руб.): 60% от ФОТ (1362,6 руб.)</i>	1 т конструкций	0,137	13685,75	9811,8	1561,06	134,18	1874,95	1344,22	213,87	18,38
37	Калькуляция цены	Труба д=89*4мм (27645:1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	тн	0,060609 <i>0,05873*1,032</i>	24736				1499,22			
38	Калькуляция цены	Труба д=76*4мм (29003:1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	тн	0,05129 <i>0,0497*1,032</i>	25951,61				1331,06			
39	Калькуляция цены	Труба д=50 мм (28421:1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	тн	0,029484 <i>0,02857*1,032</i>	25430,84				749,8			
Итого по разделу 4 Установка баскетбольных щитов-2 шт; волейбольных стоек и изготовление футбольных ворот									51946,55			
Раздел 5. Устройство прыжковой ямы												
40	ТЕР01-02-056-02	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 , глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-056-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом</i> <i>ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11; МАТ=2,57</i> <i>НР, (539,69 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ (797,41 руб.)</i> <i>СП, (305,01 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (797,41 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,06	13290,15	13290,15			797,41	797,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕРр51-06-01	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалами с выгрузкой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр51-06-01 83 Земляные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,13; ЗПМ=7,11; МАТ=2,87</i> <i>НР, (217,89 руб.): 75%*0,94 от ФОТ (309,06 руб.)</i> <i>СП (139,08 руб.): 45% от ФОТ (309,06 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,06	18344,28	5150,95	13193,33		1100,66	309,06	791,6	
42	310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 3 км; нормативное время пробега 0,439 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3003-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	10,2	21,71		21,71		221,43		221,43	
43	ТЕР10-01-010-02	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-010-02 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>НР, (429,19 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (429,93 руб.)</i> <i>СП (230,23 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (429,93 руб.)</i>	1 м3 древесины в конструкции	0,3	5328,81	1433,1	132,93		1598,64	429,93	39,88	
44	ТЕР11-01-002-01 <i>применительно</i>	Устройство основания песчанного <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (1161,89 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1116,58 руб.)</i> <i>СП (711,82 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1116,58 руб.)</i>	1 м3 подстилающего слоя	6	987,32	159,44	131,91	26,66	5923,91	956,65	791,43	159,93
Итого по разделу 5 Устройство прыжковой ямы									13376,85			
Раздел 6. Малярные работы												
45	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i> <i>НР, (2921,38 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3836,85 руб.)</i> <i>СП, (2282,93 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3836,85 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,99	1501,98	479,31	33,49	0,9	12000,82	3829,66	267,6	7,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>кол-во окрасок-2 ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования</i> <i>от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i> <i>НР, (3608,31 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4739,05 руб.)</i> <i>СП, (2819,73 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (4739,05 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,99	3331,09	591,32	44,07	1,8	26615,43	4724,68	352,1	14,37
47	ТЕР15-04-025-03 <i>применительно</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: короба <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-03 37 Внутренние отделочные работы- малярные и</i> <i>обоиные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные,</i> <i>штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (253,71 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (285,61 руб.)</i> <i>СП, (133,52 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (285,61 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072	7589,2	3965,03	28,08	1,8	546,42	285,48	2,02	0,13
Итого по разделу 6 Малярные работы									51182,25			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									886515,66	50664,63	102774,6	13059,53
Накладные расходы									61528,16			
Сметная прибыль									44033,45			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									965320,34			
Итого Монтажные работы									26756,93			
Итого									992077,27			
В том числе:												
Материалы									733076,45			
Машины и механизмы									102774,58			
ФОТ									63724,16			
Накладные расходы									61528,16			
Сметная прибыль									44033,45			
НДС 18%									178573,91			
ВСЕГО по смете									1170651,18			

Составил

Проверил