

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

МОУ СОШ №16  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на устройство входных групп и ремонт аварийных выходов  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 596472 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 38359 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 485,63 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1.</b>															
1	<b>ТЕР46-04-003-1</b>	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (перекрытие) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-003-1 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i>	1 м3	3,58	3131,91	702,12	2429,8	400,48	11212	2514	8698	1434	9,67	34,62	4,51
2	<b>ТЕРр58-01-01</b>	Разборка обрешетки из брусков с прозорами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-01-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11</i>	100 м2 кровли	0,358	1225,89	1022,63	203,26	54,86	439	366	73	20	15,16	5,43	0,46
3	<b>ТЕРр58-17-02</b>	Разборка покрытий кровель из: листовой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-02 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11</i>	100 м2 покрытий кровель	0,8224	695,49	693,86	1,64		572	571	1		10,49	8,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	<b>ТЕР08-02-003-03</b>	Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (глиняный обыкновенный кирпич) <i>259,34 = 894,72 - 1 572,73 x 0,404</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-003-03 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i>	1 м3 кладки	1,2	1452,95	634,17	195,03	50,04	1744	761	234	60	7,93	9,52	0,42
5	<b>СЦМ-404-0124</b>	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 75 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-003-03 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i>	т.шт	0,4848	6837,87				3315						
6	<b>ТЕР09-03-015-01</b>	Монтаж прогонов, балки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-015-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	1 т конструкций	0,124	2998,28	1174,88	1303,66	198,2	372	146	162	25	15,79	1,96	1,75
7	<b>Калькуляция цена</b>	<b>Труба профильная 70x50, 50x50 (34920:1,18x1,02x1,03x1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	т	<b>0,124</b>	<b>31246</b>				<b>3875</b>						
8	<b>ТЕР12-01-022-01</b>	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-022-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i>	100 м2 обрешетки	0,22	17061,5	5935,89	460,87	34,59	3754	1306	101	8	74,23	16,33	0,69
9	<b>Калькуляция цена</b>	<b>Труба профильная 20x20 (34920:1,18x1,02x1,03x1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	т	<b>0,072</b>	<b>31246</b>				<b>2250</b>						
10	<b>ТЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	100 м2 покрытия	0,22	5913,01	2641,42	2346,27	330,58	1301	581	516	73	35,5	7,81	2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	<b>СЦМ-101-1810</b>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	т	0,0044	90480				398						
12	<b>СЦМ-101-0829</b>	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	т	0,158	40396,5				6383						
13	<b>ТЕР13-03-002-04</b>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,123	1501,98	479,31	33,49	0,9	185	59	4		5,31	0,65	0,02
14	<b>ТЕР13-03-004-26</b>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2;</i> <i>ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,123	3331,09	591,32	44,07	1,8	410	73	5		7,66	0,94	0,04
15	<b>ТЕРр57-02-03</b> <i>применител ьно</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-03 95 Разборка покрытий полов</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,96; ЗПМ=7,11</i>	100 м2 покрытий	0,74	5240,33	5073,11	167,22	127,88	3878	3754	124	95	69,87	51,7	1,44
16	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 стяжки	0,74	9497,19	2665,21	182,08	112,75	7028	1972	135	83	39,51	29,24	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-02 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 стяжки	0,74	10168,71	202,61	190,6	111,85	7525	150	141	83	3	2,22	1,26
18	<b>ТЕР11-01-027-01</b>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-01 26 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,96</i>	100 м2 покрытия	0,74	10486,66	5744,15	748,26	260,18	7760	4251	554	193	81,31	60,17	3,77
19	<b>СЦМ-403-0103</b>	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-01 26 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,96</i>	м2	75,48	349,59				26387						
20	<b>ТЕР10-01-022-01</b> <i>применительно</i>	Подшивка потолков и свесов пластиковой вагонкой $671,18 = 7\ 090,04 - 3\ 451,00 \times 1,86$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-022-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i>	100 м2 ПОТОЛКОВ	0,236	4786,84	4214,17	251,26	23,88	1130	995	59	6	57,33	13,53	0,64
21	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Вагонка ПВХ (240:1,18x1,02x1,03x1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	23,6	214,75				5068						
22	<b>СЦМ-101-1762</b>	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-012-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i>	шт.	236	2,91				688						
23	<b>ТЕР10-01-012-01</b>	Обшивка фронтона пластиковой вагонкой $6\ 065,14 = 6\ 399,25 - 9\ 389,10 \times 0,00725 - 8\ 475,00 \times 0,0022 - 1\ 767,10 \times 0,14$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-012-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i>	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	0,02	22821,46	2668,32	184,72		456	53	4		36,3	0,73	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	<b>СЦМ-101-1762</b>	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-012-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i>	шт.	20	2,91				58						
25	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Вагонка ПВХ (240:1,18x1,02x1,03x1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	2	214,75				430						
26	<b>ТЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конька) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i>	100 м2 покрытия	0,0258	43118,28	8186,48	118,43	23,88	1112	211	3	1	112,75	2,91	0,27
27	<b>ТЕР12-01-004-02</b> <i>применительно</i>	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-02 31 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=7,11; МАТ=3,3</i>	100 м примыканий	0,12	34567,81	3705,92	686,46	42,93	4148	445	82	5	47,46	5,7	0,53
28	<b>ТЕР10-01-014-01</b>	Устройство чистых перегородок: щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филленчатых) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-014-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i>	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,6475	5981,37	4712,85	1268,51	149,06	3873	3052	821	97	66,1	42,8	3,12
29	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Перегородки ПВХ с дверным блоком (3422.73:1,18x1,02x1,03x1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	64,75	3062,63				198305						
30	<b>ТЕР46-04-012-03</b>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-012-03 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,57; ЗПМ=7,11</i>	100 м2	0,037	8087,64	7145,28	942,36	687,32	299	264	35	25	103,91	3,84	7,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	<b>ТЕР09-06-001-01</b>	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	1 т конструкций	0,18	7259,09	6497,62	588,86	58,38	1307	1170	106	11	89,49	16,11	1,22
32	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Металлический утеплённый дверной блок 2.8x1.3 (8790:1,18x1,02x1,03x1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	3,7	7865,21				29101						
33	<b>ТЕР07-05-030-06</b>	Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-06 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i>	100 шт. сборных конструкций	0,05	89511,76	35491,44	54020,33	13045,77	4476	1775	2701	652	459,816	22,99	109,568
34	<b>ТЕР11-01-002-09</b>	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-09 22 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	1 м3 подстилающего слоя	0,9	2236,63	124,77	0,96		2013	112	1		1,8	1,62	
35	<b>ТЕРр56-23-01</b>	Обрамление проемов угловой сталью <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-23-01 91 Проемы(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11; МАТ=3,1</i>	1 т	0,097	25896,32	3356,62	83,18	33,77	2512	326	8	3	44	4,27	0,48
36	<b>ТЕР46-04-012-03</b>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-012-03 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,57; ЗПМ=7,11</i>	100 м2	0,1113	8087,64	7145,28	942,36	687,32	900	795	105	76	103,91	11,57	7,74
37	<b>ТЕР09-06-001-01</b>	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	1 т конструкций	0,4	7259,09	6497,62	588,86	58,38	2904	2599	236	23	89,49	35,8	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	Калькуляция цены	Металлический утеплённый дверной блок 2.8x1.3 (6950:1,18x1,02x1,03x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	11,13	6218,8				69215						
39	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-031-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,095	27666,81	16117,68	233,5	182,91	2628	1531	22	17	204,06	19,39	2,06
40	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-08 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,095	8136,95	3937,23	26,94	0,9	773	374	3		51,01	4,85	0,12
41	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i>	тонна	45	157,75	35,24	122,51		7099	1586	5513		0,5777	26	
42	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i>	1 т	45	62,58		62,58		2816		2816				
<b>Итого по разделу 1</b>									495574					485,63	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									430099	31792	23263	2990		441,33	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									434814	35034	24736	3325		485,63	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-7, 9-12, 31, 37, 8, 26-27, 13-14, 16-19, 34, 20-25, 28-29, 32, 38, 33, 39-40)									4715	3242	1472	334		44,2905	
Накладные расходы									36382						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В том числе, справочно:															
80%*0.94 ФОТ (от 3849) (Поз. 15)										2894					
82%*0.94 ФОТ (от 329) (Поз. 35)										254					
83%*0.94 ФОТ (от 957) (Поз. 2-3)										747					
90%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 5487) (Поз. 6-7, 9-12, 31, 37, 13-14)										4178					
100%*0.94 ФОТ (от 1586) (Поз. 41)										1491					
105%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2212) (Поз. 39-40)										1965					
110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 5108) (Поз. 1, 30, 36)										4754					
118%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 4844) (Поз. 20-25, 28-29, 32, 38)										4836					
120%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2274) (Поз. 8, 26-27)										2309					
122%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 950) (Поз. 4-5)										981					
123%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 7907) (Поз. 16-19, 34)										8228					
155%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2856) (Поз. 33)										3745					
Сметная прибыль										24378					
В том числе, справочно:															
55%*0.85 ФОТ (от 2212) (Поз. 39-40)										1034					
60% ФОТ (от 1586) (Поз. 41)										952					
62% ФОТ (от 329) (Поз. 35)										204					
63%*0.85 ФОТ (от 4844) (Поз. 20-25, 28-29, 32, 38)										2594					
65% ФОТ (от 957) (Поз. 2-3)										622					
65%*0.85 ФОТ (от 2274) (Поз. 8, 26-27)										1256					
68% ФОТ (от 3849) (Поз. 15)										2617					
70%*0.85 ФОТ (от 5260) (Поз. 1, 30, 36, 13-14)										3129					
75%*0.85 ФОТ (от 7907) (Поз. 16-19, 34)										5041					
80%*0.85 ФОТ (от 950) (Поз. 4-5)										646					
85%*0.85 ФОТ (от 5335) (Поз. 6-7, 9-12, 31, 37)										3855					
100%*0.85 ФОТ (от 2856) (Поз. 33)										2428					
<b>Итого по смете:</b>															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных										20204					50,03
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										2380					14,06
Конструкции из кирпича и блоков										6859					10,95
Строительные металлические конструкции										27636					70,93
Кровли										12920					28,68
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										823					1,83
Полы (ремонтно-строительные)										9389					51,7
Полы										65163					107,24
Деревянные конструкции										316590					65,62
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										11590					26,44
Проемы (ремонтно-строительные)										2970					4,27
Отделочные работы										6692					27,88
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										9542					26
Перевозка грузов автотранспортом										2816					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого									495574					485,63	
В том числе:															
Материалы									375044						
Машины и механизмы									24736						
ФОТ									38359						
Накладные расходы									36382						
Сметная прибыль									24378						
Непредвиденные затраты 2%									9911						
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>505485</b>						
НДС 18%									90987						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>596472</b>					<b>485,63</b>	

Составил

Проверил

0\_г.

Т/з мех.  
Всего

17

16,15

0,16

17
0,5
0,22
0,15
0,64

17
1,07
0,94

17
0,93
2,79
0,15
0,01

17
0,01
0,06
2,02
0,29

17
0,22
5,48
0,05
0,86
0,49

17
0,2
0,01
37,12
33,4
37,12
3,705





