

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт ГУЗ "Областная детская клиническая больница".
Эндокринологическое отделение.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	4,06	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	1,838	
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,654	
4	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля или эквивалент	100 м2 поверхности облицовки	1,127	
5	Демонтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых внутри зданий	1 т конструкций	0,3	
6	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	1,825	
7	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	2,492	
8	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	2,12	
9	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	13,785	
10	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,16	
11	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,16	
12	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,03	
13	Демонтаж: ванн	100 приборов	0,01	
14	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,32	
15	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,518	
16	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,3393	
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы				
Проемы				
17	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,3393	
18	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с двойным стеклопакетом	м2	33,93	

1	2	3	4	5
19	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,345	
20	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	34,5	
21	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	33,93	
22	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,568	
23	Монтаж перегородок: сборно-разборных с остеклением (с установкой дверей)	100 м2	0,695	
24	Перегородки ПВХ: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	м2	69,5	
Отделочные работы				
Стены				
25	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,86	
26	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,9	
27	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	13,785	
28	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону: стеклохолст	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	10,375	
29	Стеклоэласт: , стеклохолст	м2	1037,5	
30	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10,825	
31	Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная (0,2 кг на 1м2)	кг	216,5	
32	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,455	
33	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	2,37	
34	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	2,37	

1	2	3	4	5
35	Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ или эквивалент	кг	16	Эмаль должна иметь высокую влагостойкость, повышенную устойчивость к мытью, в том числе моющими и дезинфицирующими средствами, краска должна быть разрешена к применению в лечебно-профилактических учреждениях. Расход эмали 1кг на 6-8 м ² в один слой. Основа должна быть - акриловый латекс. Время высыхания должно быть -1 час при 20°С и относительной влажности воздуха 65%.
36	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м ² поверхности облицовки	3,41	
Потолки				
37	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтиро ванной поверхности	2,116	
38	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м ² оштукатурив аемой поверхности	2,116	
39	Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная (0,2 кг на 1м ²)	кг	42,32	
40	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м ² окрашиваемо й поверхности	2,458	
41	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (потолок)	100 м ² перетертой поверхности	2,484	
42	Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей по металлическим направляющим	100 м ² потолка	1,242	
43	Панели декоративные пластиковые "Кронапласт", размером: 2700x250x10 мм или эквивалент	м ²	137,862	Должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, долговечные, ударопрочные, негорючие. Должны обладать 100% влагостойкостью, удобны в уходе (легко мыться).

1	2	3	4	5
44	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) или эквивалент	100 м2 потолка	0,342	
45	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля или эквивалент	100 м2 поверхности облицовки	0,9	
Перегородки, короба				
46	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе ("КНАУФ" или эквивалент) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих - устройство короба	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,45	
47	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе ("КНАУФ" или эквивалент) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих - устройство короба из пластиковых панелей	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,145	
48	Панели декоративные пластиковые "Кронапласт", размером: 2700x250x10 мм или эквивалент	м2	14,94	Должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, долговечны, ударопрочны. Должны быть негорючие, обладать 100% влагостойкостью, удобны в уходе (легко мыться).
49	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе ("КНАУФ" или эквивалент) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,597	
50	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм	м3	4,9192	
51	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	
Полы				
52	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,492	
53	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	2,492	
54	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	1,336	
55	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону - устройство "сапожка"	100 м2 поверхности облицовки	0,12	
56	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2	12	

1	2	3	4	5
57	Клей плиточный «Ceresit» CM 12 для керамогранита или эквивалент	кг	45	Состав клея должен быть: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками Расход воды для приготовления растворной смеси должен быть: 0,24 л воды на 1 кг температура эксплуатации: от -50 до +40°С
58	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	1,156	
59	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	2,123	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
60	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диопол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диопол 112> толщиной 0,5 мм	100 м2	0,9	ГЭСН 11-01-011-01, ГЭСН 11-01-011-02.
Санитарно-технические работы				
61	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,3	
62	Установка кабин душевых: со стальными поддонами	10 компл.	0,2	
63	Установка ванн купальных: прямых стальных	10 компл.	0,1	
64	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1,5	
65	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм	компл.	15	
66	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	15	
67	Установка смесителей	10 шт.	1,6	
68	Установка моек: для мытья инвентаря	10 компл.	0,4	
69	Мойка прямоугольная нержавеющая	кт	4	
Электромонтажные работы				
70	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,56	
71	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4	шт.	56	
72	Облучатель бактерицидный: настенный	1 шт.	17	
73	Облучатель ДЕЗАР или эквивалент	кт	17	
74	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,05	
75	Розетка скрытой проводки с заземлением	шт.	5	
76	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,5	

1	2	3	4	5
77	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,05	
78	Подключение приборов или аппаратов, снятых перед ремонтом	1 шт.	96	
Раздел 3. Прочие работы				
79	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых внутри зданий	1 т конструкций	0,3	
80	Стеллажи различного назначения	т	0,3	
81	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,09	
82	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	33	
83	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 тонна	33	

Составил: _____