

гл. врач ГУЗ "ОДКБ" Смолягина Н.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт ГУЗ "ОДКБ" Отделение неврологии.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. коридор | | | | |
| стены | | | | |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,04 | |
| 2 | Оклейка стеклохолстом: стен | 100 м2 отделяваемо й поверхности | 0,44 | |
| 3 | Холсты стеклянные, высший сорт | 10 м2 | 4,488 <i>44*1,02/10</i> | |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 3,09 | |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 3,09 | |
| полы | | | | |
| 6 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,46 | |
| 7 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,46 | |
| 8 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 1,46 | |
| 9 | Устройство покрытий наливных "жидкий линолеум" | 100 м2 | 1,46 | |
| 10 | Жидкий линолеум | м2 | 146 | |
| 11 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 1,27 | |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,94 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 13 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---|
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² <u>одностворчатых</u> | 100 м ² проемов | 0,096 | |
| 15 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м ² | 9,6 | |
| 16 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,06 | |
| 17 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 6 | |
| 18 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м ² покрытия | 0,024 6*0,4/100 | |
| 19 | Снятие дверных полотен | 100 м ² дверных полотен | 0,07 | |
| 20 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 | |
| 21 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | |
| 22 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м ² | 100 м ² проемов | 0,068 | |
| 23 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м ² поверхности | 0,26 | |
| 24 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,26 | |
| 25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м ² | 100 м ² проемов | 0,019 | |
| 26 | Монтаж перегородок: из сборно-разборных с остеклением | 100 м ² | 0,131 0,15-0,019 | |
| 27 | Перегородка из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м ² | 13,1 | |
| потолок | | | | |
| 28 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> или эквивалент по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м ² поверхности облицовки | 0,5 | |
| электромонтажные | | | | |
| 29 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 1,88 0,21+0,38+0,09+1,2 | |
| 30 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,21 | |
| 31 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 21 | |
| 32 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,38 | |
| 33 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 38 | |
| 34 | Выключатель: трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,09 | |
| 35 | Выключатель трехклавишный | шт | 9 | |
| 36 | Розетка штпсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 1,2 | |
| 37 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 120 | |
| отопление | | | | |
| 38 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,2997 0,185*9*18/100 | |
| Раздел 2. Кабинет №38, №39, №42 | | | | |
| СТЕНА | | | | |
| 40 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,36 | |
| 41 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,36 | |
| 42 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,36 | |
| 43 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (одноцветные) | м2 | 36 | |
| ПОЛЫ | | | | |
| 44 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,11 | |
| 45 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,11 | |
| 46 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,11 | |
| 47 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм | м2 | 11,22 | |
| 48 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,14 | |
| 49 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,14 | |
| 50 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,14 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 51 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 14,28 | |
| 52 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,14 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| ПРОЕМ | | | | |
| 53 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---|
| 54 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² <u>одностворчатых</u> | 100 м ² проемов | 0,05 | |
| 55 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м ² | 5 | |
| 56 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,04 | |
| 57 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 4 | |
| 58 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м ² покрытия | 0,016 4*0,4/100 | |
| 59 | Снятие дверных полотен | 100 м ² дверных полотен | 0,0569 | |
| 60 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | |
| 61 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ² | 100 м ² проемов | 0,0189 | |
| 62 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м ² | 100 м ² проемов | 0,038 | |
| 63 | Монтаж перегородок: из сборно-разборных с остеклением | 100 м ² | 0,122 0,16-0,038 | |
| 64 | Перегородка из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м ² | 12,2 | |
| потолок | | | | |
| 65 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м ² расчищенной поверхности | 0,25 | |
| 66 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м ² поверхности | 0,25 | |
| 67 | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,25 | |
| сантехника | | | | |
| 68 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,03 | |
| 69 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,03 | |
| 70 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,06 | |
| 71 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,3 | |
| 72 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,3 | |
| 73 | Установка кабин душевых: со стальными поддонами | 10 компл. | 0,1 | |
| 74 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 | |
| 75 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 1 | |
| 76 | Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 1 | |
| 77 | Установка биде | 10 компл. | 0,1 | |
| 78 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---|
| 79 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0259 0,185*14/100 | |
| 80 | Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" или эквивалент с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,06 | |
| 81 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: короба | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,06 | |
| 82 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | |
| 83 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 84 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 | |
| 85 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 86 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 4 | |
| Раздел 3. Кабинет "46 | | | | |
| СТЕНА | | | | |
| 87 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,28 | |
| 88 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,28 | |
| 89 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,39 | |
| 90 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 39 | |
| 91 | Разборка панелей пластиковых со стен | 100 м2 | 0,05 | |
| 92 | Облицовка короба пластиком с каркасом | 100 м2 облицовки | 0,05 | |
| ПОЛЫ | | | | |
| 93 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,13 | |
| 94 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,13 | |
| 95 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| 96 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм | м2 | 13,26 | |
| проем | | | | |
| 97 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,02 | |
| 98 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,02 | |
| 99 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м2 | 2 | |
| 100 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,01 | |
| 101 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 1 | |
| 102 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,004 <i>1*0,4/100</i> | |
| 103 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0189 <i>0,9*2,1/100</i> | |
| 104 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 105 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 | |
| 106 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,046 <i>0,023*2</i> | |
| 107 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,046 | |
| 108 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,046 | |
| потолок | | | | |
| 109 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,15 | |
| 110 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,15 | |
| 111 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | |
| стеллаж | | | | |
| 112 | Изготовление Решетчатые конструкции (стеллаж) вручную | 1 т конструкций | 0,093 | |
| 113 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45x45 мм | т | 0,093 | |
| 114 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, внутри зданий | 1 т конструкций | 0,093 | |
| сантехника | | | | |
| 115 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---|
| 116 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 117 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 118 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 119 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 | |
| 120 | мойка- стол- тумбой | шт | 1 | |
| Раздел 4. Кабинет №43 | | | | |
| СТЕНА | | | | |
| 121 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 | |
| 122 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,25 | |
| 123 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 | |
| 124 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 25 | |
| 125 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,02 | |
| ПОЛЫ | | | | |
| 126 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,04 | |
| 127 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,04 | |
| 128 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,04 | |
| 129 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм | м2 | 4,08 | |
| ПРОЕМ | | | | |
| 130 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0189 <i>0,9*2,1/100</i> | |
| 131 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 132 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 | |
| ПОТОЛОК | | | | |
| 133 | Устройство: потолков реечных пластиковых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 134 | Панели декоративные пластиковые размером: 2700x250x10 мм | м2 | 4,08 <i>4*1,02</i> | |
| ЗАГОЛОВОК | | | | |
| 135 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Раздел 5. Кабинет №44, №45 | | | | |
| СТЕНА | | | | |
| 136 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 | |
| 137 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,12 | |
| 138 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 | |
| 139 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 12 | |
| проем | | | | |
| 140 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0567 <i>0,9*2,1*3/100</i> | |
| 141 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | |
| 142 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0567 <i>0,0189*3</i> | |
| 143 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,02 | |
| 144 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,02 | |
| 145 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м2 | 2 | |
| 146 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,01 | |
| 147 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 1 | |
| 148 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,004 <i>1*0,4/100</i> | |
| 149 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,023 | |
| 150 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,023 | |
| 151 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,023 | |
| ПОТОЛОК | | | | |
| 152 | Устройство: потолков реечных пластиковых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 | |
| 153 | Панели декоративные пластиковые размером: 2700x250x10 мм | м2 | 8,16 <i>8*1,02</i> | |
| сантехника | | | | |
| 154 | Установка биде | 10 компл. | 0,1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---|
| 155 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 156 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 157 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| Раздел 6. Кабинет №47, "48 | | | | |
| стена | | | | |
| 158 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 | |
| 159 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,16 | |
| 160 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 | |
| 161 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 16 | |
| 162 | Разборка панелей пластиковых со стен | 100 м2 | 0,04 | |
| 163 | Облицовка короба пластиком с каркасом | 100 м2 облицовки | 0,04 | |
| потолок | | | | |
| 164 | Устройство: потолков реечных пластиковых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 | |
| 165 | Панели декоративные пластиковые размером: 2700x250x10 мм | м2 | 6,12 6*1,02 | |
| проем | | | | |
| 166 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,038 | |
| 167 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | |
| 168 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038 | |
| сантехника | | | | |
| 169 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 170 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 171 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 172 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 173 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| Раздел 7. Кабинет №49 | | | | |
| стены | | | | |
| 174 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м ² поверхности | 0,29 | |
| 176 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,29 | |
| покрытия | | | | |
| 177 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,12 | |
| 178 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м ² покрытия | 0,07 | |
| 179 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м ² покрытия | 0,07 | Расход клея на 1 м ² должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 180 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м ² | 7,14 | |
| 181 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,12 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м ² пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 182 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м ² | 0,02 | |
| 183 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых | 100 м ² проемов | 0,02 | |
| 184 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м ² | 2 | |
| 185 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,01 | |
| 186 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 1 | |
| 187 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м ² покрытия | 0,004 <i>1*0,4/100</i> | |
| 188 | Снятие дверных полотен | 100 м ² дверных полотен | 0,07 | |
| 189 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 190 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 | |
| 191 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ² | 100 м ² проемов | 0,019 | |
| 192 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м ² отремонтированной поверхности | 0,023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 193 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,023 | |
| 194 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 | |
| сантехника | | | | |
| 195 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 196 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 197 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 198 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 199 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| Раздел 8. Кабинет №2 | | | | |
| стены | | | | |
| 200 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,32 | |
| 201 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,32 | |
| 202 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 | |
| полы | | | | |
| 203 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,12 | |
| 204 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,1 | |
| 205 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,1 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 206 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 10,2 | |
| 207 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,12 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 208 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| 209 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,04 | |
| 210 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м2 | 4 | |
| 211 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,03 | |
| 212 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 3 | |
| 213 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,012 3*0,4/100 | |
| 214 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,019 | |
| 215 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 216 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 | |
| 217 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| 218 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,046 | |
| 219 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,046 | |
| сантехника | | | | |
| 220 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 221 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 222 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 223 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 224 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| 225 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,1 | |
| 226 | Сплит-система (с рабочим диапазоном до 20м2) | шт | 1 | |
| Раздел 9. Кабинет №3 | | | | |
| стены | | | | |
| 227 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,24 | |
| 228 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,24 | |
| 229 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 | |
| ПОТОЛОК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---|
| 230 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,05 | |
| 231 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,05 | |
| 232 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | |
| полю | | | | |
| 233 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,05 | |
| 234 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,05 | |
| 235 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,05 | |
| 236 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,05 | |
| 237 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм | м2 | 5,1 | |
| проем | | | | |
| 238 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,019 | |
| 239 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 240 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 | |
| Раздел 10. Кабинет №5 | | | | |
| СТЕНА | | | | |
| 241 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 | |
| 242 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 | |
| 243 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 | |
| 244 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 15 | |
| 245 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 246 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,36 | |
| 247 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" или эквивалент поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,12 | Должна подходить для всех типов поверхностей; обладать антисептическими свойствами: предотвращать появление плесневых и древоокрашивающих грибов; образовывать бесцветное покрытие, без кратеров, пор и морщин. Расход при однослойном нанесении: на древесину — не менее 90 г/кв. м; на бетон, камень, кирпич — не менее 120 г/кв. м; на гипсокартон — не менее 60 г/кв. м. |
| 248 | Облицовка стен декоративными панелями "Пробка" | 100 м2 отделяемой поверхности | 0,12 | |
| 249 | Панели стеновые декоративные акустические: | м2 | 12,6 12*1,05 | |
| потолок | | | | |
| 250 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,13 | |
| 251 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,13 | |
| 252 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 | |
| полы | | | | |
| 253 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,03 | |
| 254 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,03 | |
| 255 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,03 | |
| 256 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,03 | |
| 257 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм | м2 | 3,06 | |
| 258 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 259 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,11 | |
| 260 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,11 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 261 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 11,22 | |
| 262 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,14 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 263 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0273 | |
| 264 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | |
| 265 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0273 | |
| 266 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,1 | |
| 267 | Сплит-система (с рабочим диапазоном до 20м2) | шт | 1 | |
| Раздел 11. Кабинет №6, №7, №8 | | | | |
| СТЕНА | | | | |
| 268 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 269 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,04 | |
| 270 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 271 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 4 | |
| 272 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,86 | |
| 273 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| потолок | | | | |
| 274 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,19 | |
| 275 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,19 | |
| 276 | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 | |
| полы | | | | |
| 277 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,2 | |
| 278 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,19 | |
| 279 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,19 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 280 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 19,38 | |
| 281 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,2 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 282 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0273 | |
| 283 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 284 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0273 | |
| сантехника | | | | |
| 285 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 286 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 287 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 288 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 289 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| 290 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,1 | |
| 291 | Сплит-система (с рабочим диапазоном до 20м2) | шт | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---|
| Раздел 12. Кабинет №25 | | | | |
| 292 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: коробка ограждения радиатора отопления | 100 м2 облицовки | 0,02 | |
| 293 | Демонтаж ограждения радиатора | 100 шт. изделий | 0,02 | |
| 294 | Установка радиаторной решетки | 100 шт. изделий | 0,02 | |
| 295 | Решетка радиаторная ПВХ, | м2 | 1,44 | |
| 296 | Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" или эквивалент с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,03 | |
| 297 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: коробка | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 | |
| 298 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | |
| СТЕНА | | | | |
| 299 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 300 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 | |
| 301 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 302 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 4 | |
| 303 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,48 | |
| 304 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 305 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой ("Нортекс-Грунт" или эквивалент) поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,19 | Должна подходить для всех типов поверхностей; обладать антисептическими свойствами: предотвращать появление плесневых и деревоокрашивающих грибов; образовывать бесцветное покрытие, без кратеров, пор и морщин. Расход при однослойном нанесении: на древесину — не менее 90 г/кв. м; на бетон, камень, кирпич — не менее 120 г/кв. м; на гипсокартон — не менее 60 г/кв. м. |
| 306 | Облицовка стен декоративными панелями "Пробка" | 100 м2 отделяемой поверхности | 0,19 | |
| 307 | Панели стеновые декоративные акустические: | м2 | 19,95 19*1,05 | |
| потолок | | | | |
| 308 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" или эквивалент : двухуровневых (П 112) | 100 м2 потолка | 0,18 | |
| 309 | Тяга подвеса: 500 | шт. | 32,94 | |
| 310 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,18 | |
| 311 | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 | |
| 312 | Устройство фриза потолочного | 100 м плинтуса | 0,18 | |
| 313 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35х35 мм | м | 18,18 | |
| 314 | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолочного фриза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | |
| полы | | | | |
| 315 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,17 | |
| 316 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,18 | |
| 317 | Устройство покрытий: из ламината | 100 м2 покрытия | 0,18 | |
| 318 | Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НГГЭ", толщина 2 мм или эквивалент | м2 | 18 | Подложка должна обладать паро- и гидроизоляцией, звукоизоляцией, быть экологичной. |
| 319 | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Ламинат ", 33 класс, размер 1292х194х9 | м2 | 18,27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 320 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,17 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 321 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,07 | |
| 322 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,07 | |
| 323 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м2 | 7 | |
| 324 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,04 | |
| 325 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 4 | |
| 326 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,016 4*0,4/100 | |
| 327 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| 328 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| 329 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| сантехника | | | | |
| 330 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 331 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 332 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 333 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 334 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| 335 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,1 | |
| 336 | Сплит-система (с рабочим диапазоном до 20м2) | шт | 1 | |
| Раздел 13. Кабинет №26, №27, №28 | | | | |
| 337 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: короба ограждения радиатора отопления | 100 м2 облицовки | 0,08 | |
| 338 | Демонтаж ограждения радиатора | 100 шт. изделий | 0,03 | |
| 339 | Установка радиаторной решетки | 100 шт. изделий | 0,03 | |
| 340 | Решетка радиаторная ПВХ, | м2 | 2,88 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---|
| 341 | Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих или эквивалент | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,08 | |
| 342 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: короба | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08 | |
| 343 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 | |
| 344 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 345 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 | |
| 346 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 347 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 4 | |
| 348 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,1 | |
| 349 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,55 <i>110*0,5/100</i> | |
| 350 | Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 20мм | м2 | 57,75 | |
| 351 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,1 | |
| 352 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 | |
| потолок | | | | |
| 353 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,34 | |
| 354 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,34 | |
| 355 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 | |
| 356 | Устройство фриза потолочного | 100 м плинтуса | 0,42 | |
| 357 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм | м | 42,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 358 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолочного фриза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 | |
| покрытия | | | | |
| 359 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,4 | |
| 360 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,34 | |
| 361 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,34 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 362 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 34,68 | |
| 363 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,4 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 364 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,08 | |
| 365 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,08 | |
| 366 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м2 | 8 | |
| 367 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,07 | |
| 368 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 7 | |
| 369 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,028 7*0,4/100 | |
| 370 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,092 0,023*4 | |
| 371 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,092 0,023*4 | |
| 372 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,092 0,023*4 | |
| сантехника | | | | |
| 373 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 374 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 375 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|
| 376 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 377 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| Раздел 14. Кабинет №29 | | | | |
| 378 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: коробка ограждения радиатора отопления | 100 м2 облицовки | 0,04 | |
| 379 | Демонтаж ограждения радиатора | 100 шт. изделий | 0,01 | |
| 380 | Установка радиаторной решетки | 100 шт. изделий | 0,01 | |
| 381 | Решетка радиаторная ПВХ, | м2 | 1,44 | |
| 382 | Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих или эквивалент | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,04 | |
| 383 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: коробка | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,04 | |
| 384 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | |
| 385 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 386 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 | |
| 387 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 388 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 4 | |
| 389 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,58 | |
| 390 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,58 | |
| 391 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 | |
| потолок | | | | |
| 392 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,23 | |
| 393 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 394 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 | |
| 395 | Устройство фриза потолочного | 100 м плинтуса | 0,21 | |
| 396 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35х35 мм | м | 21,21 | |
| 397 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолочного фриза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 | |
| полю | | | | |
| 398 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,2 | |
| 399 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,23 | |
| 400 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,23 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 401 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 23,46 | |
| 402 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,23 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 403 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,04 | |
| 404 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,04 | |
| 405 | Блоки оконные из ПВХ профиля поэскизу заказчика | м2 | 4 | |
| 406 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,03 | |
| 407 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 3 | |
| 408 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,012 3*0,4/100 | |
| 409 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| 410 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,046 0,023*2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---|
| 411 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| сантехника | | | | |
| 412 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 413 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 414 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 415 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 416 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| Раздел 15. Кабинет №30,31,32 | | | | |
| 417 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: коробка ограждения радиатора отопления | 100 м2 облицовки | 0,08 | |
| 418 | Демонтаж ограждения радиатора | 100 шт. изделий | 0,03 | |
| 419 | Установка радиаторной решетки | 100 шт. изделий | 0,03 | |
| 420 | Решетка радиаторная ПВХ, | м2 | 2,88 | |
| 421 | Устройство коробка из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих или эквивалент | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,08 | |
| 422 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: коробка | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08 | |
| 423 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 | |
| 424 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 425 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 | |
| 426 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 427 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 4 | |
| 428 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,1 | |
| 429 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,55 110*0,5/100 | |
| 430 | Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 20мм | м2 | 57,75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 431 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,1 | |
| 432 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 | |
| потолок | | | | |
| 433 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,34 | |
| 434 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,34 | |
| 435 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 | |
| 436 | Устройство фриза потолочного | 100 м плинтуса | 0,42 | |
| 437 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35х35 мм | м | 42,42 | |
| 438 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолочного фриза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 | |
| полы | | | | |
| 439 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,4 | |
| 440 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,34 | |
| 441 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,34 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 442 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 34,68 | |
| 443 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,4 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 444 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,08 | |
| 445 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,08 | |
| 446 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м2 | 8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---|
| 447 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,07 | |
| 448 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 7 | |
| 449 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,028 7*0,4/100 | |
| 450 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,092 0,023*4 | |
| 451 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,092 0,023*4 | |
| 452 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,092 0,023*4 | |
| сантехника | | | | |
| 453 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 454 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 455 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 456 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 457 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| Раздел 16. Кабинет №33 | | | | |
| 458 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: коробка ограждения радиатора отопления | 100 м2 облицовки | 0,04 | |
| 459 | Демонтаж ограждения радиатора | 100 шт. изделий | 0,01 | |
| 460 | Установка радиаторной решетки | 100 шт. изделий | 0,01 | |
| 461 | Решетка радиаторная ПВХ, | м2 | 1,44 | |
| 462 | Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих или эквивалент | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,04 | |
| 463 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: коробка | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,04 | |
| 464 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,04 | |
| 465 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 466 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,04 | |
| 467 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 468 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 4 | |
| 469 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,58 | |
| 470 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,58 | |
| 471 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 | |
| потолок | | | | |
| 472 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,23 | |
| 473 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,23 | |
| 474 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 | |
| 475 | Устройство фриза потолочного | 100 м плинтуса | 0,21 | |
| 476 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм | м | 21,21 | |
| 477 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолочного фриза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 | |
| полы | | | | |
| 478 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,2 | |
| 479 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,23 | |
| 480 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,23 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 481 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 23,46 | |
| 482 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,23 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---|
| 483 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,04 | |
| 484 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | |
| 485 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,04 | |
| 486 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м2 | 4 | |
| 487 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,03 | |
| 488 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 3 | |
| 489 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,012 3*0,4/100 | |
| 490 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| 491 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| 492 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| сантехника | | | | |
| 493 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 494 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 495 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 496 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 497 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| Раздел 17. Кабинет №34, №35, №36, №37 | | | | |
| 498 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: короба ограждения радиатора отопления | 100 м2 облицовки | 0,1 | |
| 499 | Демонтаж ограждения радиатора | 100 шт. изделий | 0,03 | |
| 500 | Установка радиаторной решетки | 100 шт. изделий | 0,03 | |
| 501 | Решетка радиаторная ПВХ, | м2 | 3,6 | |
| 502 | Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих или эквивалент | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1 | |
| 503 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: короба | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1 | |
| 504 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | |
| 505 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 506 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,04 | |
| 507 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 508 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 4 | |
| 509 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,49 | |
| 510 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2 | 100 м2 ремонтируем ой поверхности | 0,745 <i>149*0,5/100</i> | |
| 511 | Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 20мм | м2 | 78,23 | |
| 512 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,49 | |
| 513 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 1,49 | |
| потолок | | | | |
| 514 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,46 | |
| 515 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,46 | |
| 516 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,46 | |
| 517 | Устройство фриза потолочного | 100 м плинтуса | 0,56 | |
| 518 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм | м | 56,56 | |
| 519 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолочного фриза | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,056 | |
| полы | | | | |
| 520 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,54 | |
| 521 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,46 | |
| 522 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,46 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 523 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 46,92 | |
| 524 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,54 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 525 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1 | |
| 526 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,1 | |
| 527 | Блоки оконные из ПВХ профиля поэскизу заказчика | м2 | 10 | |
| 528 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,1 | |
| 529 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 10 | |
| 530 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,04 10*0,4/100 | |
| 531 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,115 0,023*5 | |
| 532 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,115 0,023*5 | |
| 533 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,115 0,023*5 | |
| сантехника | | | | |
| 534 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 535 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 536 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 537 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 538 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| Раздел 18. Кабинет.№9 | | | | |
| 539 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: короба ограждения радиатора отопления | 100 м2 облицовки | 0,02 | |
| 540 | Демонтаж ограждения радиатора | 100 шт. изделий | 0,01 | |
| 541 | Установка радиаторной решетки | 100 шт. изделий | 0,01 | |
| 542 | Решетка радиаторная ПВХ, | м2 | 1,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 543 | Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих или эквивалент | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,03 | |
| 544 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: короба | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 | |
| 545 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | |
| 546 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 547 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 | |
| 548 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 549 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 4 | |
| 550 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,42 | |
| 551 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,42 | |
| 552 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,42 | |
| 553 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой ("Нортекс-Грунт" или эквивалент) поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,17 | Должна подходить для всех типов поверхностей; обладать антисептическими свойствами: предотвращать появление плесневых и древоокрашивающих грибов; образовывать бесцветное покрытие, без кратеров, пор и морщин. Расход при однослойном нанесении: на древесину — не менее 90 г/кв. м; на бетон, камень, кирпич — не менее 120 г/кв. м; на гипсокартон — не менее 60 г/кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 554 | Облицовка стен декоративными панелями "Пробка" | 100 м2 отделяваемо й поверхности | 0,17 | |
| 555 | Панели стеновые декоративные акустические: | м2 | 17,85 17*1,05 | |
| потолок | | | | |
| 556 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля или эквивалент | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 | |
| полы | | | | |
| 557 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,17 | |
| 558 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,15 | |
| 559 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,15 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 560 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 15,3 | |
| 561 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,17 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 562 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,07 | |
| 563 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,07 | |
| 564 | Блоки оконные из ПВХ профиля поэскизу заказчика | м2 | 7 | |
| 565 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,04 | |
| 566 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 4 | |
| 567 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,016 4*0,4/100 | |
| 568 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,019 | |
| 569 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 570 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,05 | |
| 571 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 | |
| 572 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,069 0,023*3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---|
| 573 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,069 0,023*3 | |
| 574 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,069 0,023*3 | |
| сантехника | | | | |
| 575 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 576 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 577 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 578 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 579 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,1 | |
| 580 | Сплит-система (с рабочим диапазоном до 20м2) | шт | 1 | |
| 581 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 | |
| 582 | мойка- стол- тумбой | шт | 1 | |
| Раздел 19. Кабинет №10 | | | | |
| 583 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,33 | |
| 584 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,33 | |
| 585 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 | |
| 586 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 587 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 | |
| 588 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 589 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 4 | |
| потолок | | | | |
| 590 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,09 | |
| 591 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 592 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 | |
| 593 | Устройство фриза потолочного | 100 м плинтуса | 0,13 | |
| 594 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм | м | 13,13 | |
| 595 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолочного фриза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013 | |
| полю | | | | |
| 596 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,12 | |
| 597 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,09 | |
| 598 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,09 | Расход клея на 1 м2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 599 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 9,18 | |
| 600 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,12 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| сантехника | | | | |
| 601 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 602 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 603 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 604 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 605 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| проем | | | | |
| 606 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,019 | |
| 607 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 608 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,05 | |
| 609 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 | |
| Раздел 20. Кабинет №11а | | | | |
| 610 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 611 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м ² поверхности | 0,29 | |
| 612 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,29 | |
| потолок | | | | |
| 613 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м ² расчищенной поверхности | 0,05 | |
| 614 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м ² поверхности | 0,05 | |
| 615 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,05 | |
| 616 | Устройство фриза потолочного | 100 м плинтуса | 0,12 | |
| 617 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм | м | 12,12 | |
| 618 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолочного фриза | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,012 | |
| полы | | | | |
| 619 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,11 | |
| 620 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м ² покрытия | 0,05 | |
| 621 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м ² покрытия | 0,05 | Расход клея на 1 м ² должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 622 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м ² | 5,1 | |
| 623 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,11 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м ² пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 624 | Снятие дверных полотен | 100 м ² дверных полотен | 0,019 | |
| 625 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---|
| 626 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,05 | |
| 627 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 | |
| Раздел 21. Кабинет №13 | | | | |
| 628 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: коробка ограждения радиатора отопления | 100 м2 облицовки | 0,02 | |
| 629 | Демонтаж ограждения радиатора | 100 шт. изделий | 0,01 | |
| 630 | Установка радиаторной решетки | 100 шт. изделий | 0,01 | |
| 631 | Решетка радиаторная ПВХ, | м2 | 0,72 | |
| 632 | Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" или эквивалент с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,02 | |
| 633 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: коробка | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02 | |
| 634 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | |
| 635 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 636 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 | |
| 637 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | |
| 638 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 4 | |
| 639 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,28 | |
| 640 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,28 | |
| 641 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,28 | |
| потолок | | | | |
| 642 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 | |
| полы | | | | |
| 643 | Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плитуса | 0,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 644 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,08 | |
| 645 | Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,08 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 646 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 8,16 | |
| 647 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,11 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| балкон | | | | |
| 648 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,12 | |
| 649 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,12 | |
| 650 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,12 | |
| 651 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм | м2 | 12,24 | |
| сантехника | | | | |
| 652 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | |
| 653 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | |
| 654 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 655 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | |
| 656 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 | |
| 657 | мойка- стол- тумбой | шт | 1 | |
| Раздел 22. Кабинет №14, №19, №20 | | | | |
| стены | | | | |
| 658 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 | |
| 659 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,16 | |
| 660 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 | |
| 661 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| полы | | | | |
| 662 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,32 | |
| 663 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,28 | |
| 664 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,28 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 665 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 28,56 | |
| 666 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,32 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| 667 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,28 | |
| 668 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,28 | |
| 669 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,28 | |
| 670 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,28 | |
| 671 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 28,56 | |
| потолок | | | | |
| 672 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,28 | |
| 673 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,28 | |
| 674 | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 | |
| 675 | Устройство: потолков реечных пластиковых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,28 | |
| 676 | Панели декоративные пластиковые размером: 2700х250х10 мм | м2 | 28,56 28*1,02 | |
| проем | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 677 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,02 | |
| 678 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,02 | |
| 679 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м2 | 2 | |
| 680 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,02 | |
| 681 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 2 | |
| 682 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,008 2*0,4/100 | |
| 683 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,057 0,019*3 | |
| 684 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | |
| 685 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,15 0,05*3 | |
| 686 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0819 1,3*2,1*3/100 | |
| 687 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,023 | |
| 688 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,023 | |
| 689 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 | |
| сантехника | | | | |
| 690 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,04 | |
| 691 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,04 | |
| 692 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,4 | |
| 693 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,04 | |
| 694 | Установка моек: на два отделения | 10 компл. | 0,2 | |
| 695 | Мойка из нержавеющей стали на 4 отделения со встроенным столом | шт | 1 | |
| Раздел 23. Кабинет №15, №16, №17 | | | | |
| стены | | | | |
| 696 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 | |
| 697 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 | |
| 698 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 699 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 8 | |
| потолок | | | | |
| 700 | Устройство: потолков реечных пластиковых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 | |
| 701 | Панели декоративные пластиковые размером: 2700х250х10 мм | м2 | 8,16 8*1,02 | |
| проем | | | | |
| 702 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,057 0,019*3 | |
| 703 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | |
| 704 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,15 0,05*3 | |
| 705 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0819 1,3*2,1*3/100 | |
| Раздел 24. Кабинет №21 | | | | |
| 706 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,2 | |
| 707 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,2 | |
| 708 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | |
| потолок | | | | |
| 709 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,04 | |
| 710 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,04 | |
| 711 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | |
| 712 | Устройство фриза потолочного | 100 м плинтуса | 0,08 | |
| 713 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35х35 мм | м | 8,8 | |
| 714 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолочного фриза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | |
| полы | | | | |
| 715 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,07 | |
| 716 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,04 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 718 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 4,08 | |
| 719 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,07 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| проем | | | | |
| 720 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,019 | |
| 721 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 722 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,05 | |
| 723 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 | |
| Раздел 25. Кабинет.№23,№24,№22 | | | | |
| стены | | | | |
| 724 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,41 | |
| 725 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,41 | |
| 726 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,41 | |
| 727 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 41 | |
| 728 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,33 | |
| 729 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,33 | |
| 730 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,33 | |
| ПОТОЛОК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---|
| 731 | Устройство: потолков реечных пластиковых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,19 | |
| 732 | Панели декоративные пластиковые размером: 2700x250x10 мм | м2 | 19,38 <i>19*1,02</i> | |
| полю | | | | |
| 733 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,19 | |
| 734 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,19 | |
| 735 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,19 | |
| 736 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,19 | |
| 737 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм | м2 | 19,38 | |
| проем | | | | |
| 738 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,04 | |
| 739 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,04 | |
| 740 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м2 | 4 | |
| 741 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,04 | |
| 742 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 4 | |
| 743 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,016 <i>4*0,4/100</i> | |
| 744 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,019 | |
| 745 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 746 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,05 | |
| 747 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 <i>0,9*2,1/100</i> | |
| 748 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,046 <i>0,023*2</i> | |
| 749 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,046 <i>0,023*2</i> | |
| 750 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,046 <i>0,023*2</i> | |
| сантехника | | | | |
| 751 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,06 | |
| 752 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 753 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,03 | |
| 754 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 | |
| 755 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 756 | Смесители для умывальников: СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой | компл. | 1 | |
| 757 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,2 | |
| 758 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| 759 | Мойка на 1 отделения со встроенный столom -тумбой | шт | 1 | |
| 760 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,1 | |
| 761 | Сплит-система (с рабочим диапазоном до 20м2) | шт | 1 | |
| Раздел 26. Лестница №1 | | | | |
| 762 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,96 | |
| 763 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,96 | |
| 764 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,96 | |
| потолок | | | | |
| 765 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов потолок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,24 | |
| 766 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,24 | |
| 767 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 | |
| проем | | | | |
| 768 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,07 | |
| 769 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | |
| 770 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 | |
| 771 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 <i>0,9*2,1/100</i> | |
| 772 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0294 <i>1,4*2,1/100</i> | |
| 773 | Монтаж перегородок: из сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,042 <i>0,08-0,038</i> | |
| 774 | Перегородка из ПВХ профиля по эскизу заказчика | м2 | 4,2 | |
| 775 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 <i>0,9*2,1*2/100</i> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 776 | Монтаж: конструкций дверей, | 1 т конструкций | 0,096 | |
| 777 | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Дверь противопожарная металлическая | компл. | 1 | |
| 778 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex» или эквивалент, «Soudal»или эквивалент, «NeoFlex» или эквивалент, «Chemlux»или эквивалент, «Paso» или эквивалент и т.п. | 100 м восстановлен ной герметизации стыков | 0,05 | Пена должна обладать отличной адгезией к большинству строительных материалов; хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, влагоустойчивостью. Не разрушаться с течением времени, если защищена от прямых солнечных лучей |
| 779 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1 | |
| Раздел 27. Кабинет в подвале | | | | |
| 780 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,71 | |
| 781 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,71 | |
| 782 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,71 | |
| 783 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,53 | |
| 784 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,18 | |
| 785 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 18 | |
| 786 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,37 | |
| 787 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 37 | |
| потолок | | | | |
| 788 | Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,25 | |
| 789 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,25 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 790 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 | |
| 791 | Устройство фриза потолочного | 100 м плинтуса | 0,24 | |
| 792 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35х35 мм | м | 24,24 | |
| 793 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолочного фриза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 | |
| полю | | | | |
| 794 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,23 | |
| 795 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,25 | |
| 796 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0125 25*0,05/100 | |
| 797 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм /50мм/ | 100 м2 стяжки | 0,25 | |
| 798 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,25 | |
| 799 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,25 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 800 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 25,5 | |
| 801 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,23 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| 802 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,1 | |
| 803 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм | м2 | 10,2 | |
| сантехника | | | | |
| 804 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 805 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 | |
| 806 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 | |
| 807 | Установка кабин душевых: со стальными поддонами | 10 компл. | 0,1 | |
| 808 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| 809 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 1 | |
| 810 | Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 1 | |
| проем | | | | |
| 811 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,04 | |
| 812 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,04 | |
| 813 | Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика 2 шт | м2 | 4 | |
| 814 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,02 | |
| 815 | Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм | м | 2 | |
| 816 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,008 2*0,4/100 | |
| 817 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| 818 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| 819 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,046 0,023*2 | |
| Раздел 28. Кабинет в подвале №2 | | | | |
| 820 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,62 | |
| 821 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,62 | |
| 822 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,62 | |
| 823 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 | |
| потолок | | | | |
| 824 | Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 825 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,15 | |
| 826 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | |
| 827 | Устройство фриза потолочного | 100 м плинтуса | 0,22 | |
| 828 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм | м | 22,22 | |
| 829 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолочного фриза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 | |
| полы | | | | |
| 830 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,2 | |
| 831 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,15 | |
| 832 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,015 <i>15*0,1/100</i> | |
| 833 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм /50мм/ | 100 м2 стяжки | 0,15 | |
| 834 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,15 | |
| 835 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,15 | Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов |
| 836 | Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 15,3 | |
| 837 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтуса | 0,2 | Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг. |
| дверной проем | | | | |
| 838 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0378 <i>0,9*2,1*2/100</i> | |
| 839 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | |
| 840 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 | |
| 841 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 842 | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однопольные с полотнами глухими ДВГ 2,1-9 | м2 | 3,78 | |
| Раздел 29. прочие | | | | |
| 843 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 15 | |
| 844 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 15 | |
| Раздел 30. Лестница | | | | |
| 845 | Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,2124 <i>2,36*9/100</i> | |
| 846 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,2124 <i>2,36*9/100</i> | |
| 847 | Блоки оконные из ПВХ профиля 2,04м2 по эскизу заказчика | м2 | 21,24 | |
| 848 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,108 <i>1,2*9/100</i> | |
| 849 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 10,8 | |
| 850 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0432 <i>1,2*9*0,4/100</i> | |
| 851 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,637 | |
| 852 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,637 | |
| 853 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,637 | |
| 854 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,59 <i>318*0,5/100</i> | |
| 855 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 3,18 | |
| 856 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,18 | |
| 857 | Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок | 100 заделок в поручнях | 0,32 | |
| 858 | Очистка поверхности щетками метал. решетки | 1 м2 очищаемой поверхности | 29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 859 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 | Расход грунтовки должен быть на однослойное покрытие: не более 60-100 г/м ² . Плотность грунтовки: не менее 1,25-1,3 кг/л. Время высыхания: Каждый слой грунтовки должен высыхать за 24 ч при t°С 18-20°С. |
| 860 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 | ГОСТ 6465-76 |
| 861 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,15 | |
| 862 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,15 | |
| 863 | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент | шт. | 15 | Светильник потолочный должен быть с призматическим рассеивателем, конструкция должна быть цельнометаллическая сварной корпус из листовой стали, покрытый белой терморезистивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура. Рассеиватель должен быть из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в рамке, должна устанавливаться в корпус скрытыми пружинками. Степень защиты: IP20 |
| 864 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,1 | |
| 865 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,1 | |
| 866 | Выключатель | шт. | 10 | |
| 867 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2,5 | |
| 868 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,25 | |
| 869 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,028 | |
| 870 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 871 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,028 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| 872 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,015 | |
| 873 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,3348 <i>111,6*0,3/100</i> | |
| 874 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,116 | |
| 875 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 1,116 | |