

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
Капитальный ремонт ГУЗ "ОДКБ" г. Оренбург. Отделение анестезиологии-реанимации

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Коридор</b>				
1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" или эквивалент: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,868	
2	Тяга подвеса: 500	шт.	70	
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,868	
4	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У или эквивалент	т	0,01736 <i>86,8*0,2/1000</i>	Грунтовка должна быть совместима с цементно-песчаными смесями. Расход на 1 слой не более 70-100 г/м2
5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,868	
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,7828	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
7	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм стена	м	79,06	
8	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,8232	
9	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0,8232	
10	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8232	
11	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8232	
12	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,0732	

1	2	3	4	5
13	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	107,3	
полю				
14	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,317	
15	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,317	
16	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,317	
17	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,317	
18	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм	м2	32,33	
19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,7828	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
освещение, опс				
20	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,14	
21	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	14	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой терморезистивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
22	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,12	
23	Выключатель	шт.	12	
24	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,1	
25	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	10	
26	Установка решеток вентиляционных	1 решетка	26	
27	Решетки вентиляционные 0,3x0,3	шт.	26	
28	Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	67	
29	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	67	
30	Демонтаж кабеля	100 м	6	

1	2	3	4	5
31	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	6	
<b>Раздел 2. Кабинет №8</b>				
32	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0612 0,0204*3	
33	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0612	
34	Блоки оконные из ПВХ профиля 3шт 2,04м2	м2	6,12	
35	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,036 1,2*3/100	
36	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0144 3,6*0,4/100	
37	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	3,6	
38	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,06486 14,1*0,46/100	
39	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03	
40	Демонтаж: выключателей	100 шт.	0,02	
41	Демонтаж: розеток	100 шт.	0,12	
42	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" или эквивалент : одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,201	
43	Тяга подвеса: 500	шт.	16	
44	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,201	
45	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У или эквивалент	т	0,00402 20,1*0,2/1000	Должна быть совместима с цементно-песчаными смесями. Расход на 1 слой не более 70-100 г/м2
46	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,201	
47	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,1902	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
48	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм	м	19,21	
49	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,5706	
50	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,18	

1	2	3	4	5
51	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности	0,5706	
52	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У или эквивалент	т	0,011412 $57,06 * 0,2 / 1000$	Грунтовка должна быть совместима с цементно-песчаными смесями. Расход на 1 слой не более 70-100 г/м <sup>2</sup>
53	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м <sup>2</sup> оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,5706	
54	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,5706	
55	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,201	
56	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,19	
57	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" или эквивалент	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,201	Расход клея на 1 м <sup>2</sup> должен быть не более 0,6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов
58	Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м <sup>2</sup>	20,5	
59	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,19	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м <sup>2</sup> пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
60	Снятие дверных полотен	100 м <sup>2</sup> дверных полотен	0,016 $0,8 * 2 / 100$	
61	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
62	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> проемов	0,016	
63	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,002 $5 * 0,04 / 100$	
64	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03	
65	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,03	

1	2	3	4	5
66	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	3	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой терморезистивной краской. В корпусе должна быть пускорегулирующая аппаратура.
67	Демонтаж: выключателей	100 шт.	0,01	
68	Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
69	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	1	
70	Демонтаж: розеток	100 шт.	0,04	
71	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,08	
72	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	8	
73	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
74	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	
75	Установка смесителей	10 шт.	0,1	
76	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,01	
77	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,04	
78	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	4	
<b>Раздел 3. Кабинет №7</b>				
79	Разборка облицовки из панелей МДФ : потолков	100 м2 облицовки	0,101	
80	Разборка панелей МДФ со стен	100 м2	0,336	
81	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016 <i>0,8*2/100</i>	
82	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
83	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	
84	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,002 <i>5*0,04/100</i>	
85	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03	
86	Демонтаж: розеток	100 шт.	0,06	
87	Демонтаж: выключателей	100 шт.	0,02	
88	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,03	

1	2	3	4	5
89	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	3	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
90	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
91	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	1	
92	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,04	
93	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	4	
94	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0408 0,0204*2	
95	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0408 2,04*2/100	
96	Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика	м2	4,08	
97	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,024 1,2*2/100	
98	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	2,4	
99	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0096 2,4*0,4/100	
100	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,101	
101	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,134	
102	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент	100 м2 покрытия	0,101	Расход клея на 1 м2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов
103	Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	10,3	
104	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,134	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
105	Облицовка стен панелями МДФ	100 м2 облицовки	0,336 33,6/100	
106	Панели декоративные МДФ размером: 2600x168x7 мм	м2	36,9936 33,6*1,101	
107	Устройство: потолков панелями МДФ	100 м2 поверхности облицовки	0,101	

1	2	3	4	5
108	Панели декоративные МДФ размером: 2600x168x7 мм	м2	10,302 <i>10,1*1,02</i>	
109	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,134	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
110	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм	м	13,53	
111	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
112	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	
113	Установка смесителей	10 шт.	0,1	
114	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,04	
115	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	4	
<b>Раздел 4. Кабинет №6</b>				
116	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,0108 <i>3,6*0,3/100</i>	
117	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или эквивалент) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,036	
118	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,036	
119	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,0669 <i>22,3*0,3/100</i>	
120	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или эквивалент) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,223	
121	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,223	
122	Очистка поверхности щетками метал. решетки	1 м2 очищаемой поверхности	25,9	
123	Очистка поверхности щетками метал. двери	1 м2 очищаемой поверхности	3,6 <i>1,8*2</i>	
124	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,295 <i>(25,9+3,6)/100</i>	

1	2	3	4	5
125	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,295	ГОСТ 6465-76
126	Смена: выключателей	100 шт.	0,01	
127	Смена: розеток	100 шт.	0,03	
128	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,01	
129	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,036	
130	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,06	
131	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" или эквивалент	100 м2 покрытия	0,036	Расход клея на 1 м 2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов
132	Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	3,672	
133	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,06	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
<b>Раздел 5. Кабинет №5</b>				
134	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0204	
135	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0204 <i>2,04/100</i>	
136	Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика	м2	2,04	
137	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,012 <i>1,2/100</i>	
138	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,2	
139	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0048 <i>1,2*0,4/100</i>	
140	Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолок	100 м2 перетертой поверхности	0,025	
141	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,025	
142	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
143	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,0878	
144	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0878	



1	2	3	4	5
145	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,0878	
146	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	8,78	
147	Устройство короба с Облицовкой декоративным бумажно-слоистым пластиком	100 м2 облицовки	0,024	
148	Масляная окраска металлических поверхностей: решетокдвери, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
<b>Раздел 6. Кабинет №4</b>				
149	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0408 <i>0,0204*2</i>	
150	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0408 <i>2,04*2/100</i>	
151	Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика 2,04м2/шт	м2	4,08 <i>2,04*2</i>	
152	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,024 <i>1,2*2/100</i>	
153	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	2,4 <i>1,2*2</i>	
154	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0096 <i>1,2*0,4*2/100</i>	
155	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток с откосов	100 м2 поверхности облицовки	0,048	
156	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,048	
157	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,048	
158	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	4,8	
159	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016 <i>0,8*2/100</i>	
160	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
161	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	
162	Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолок	100 м2 перетертой поверхности	0,109	
163	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,109	

1	2	3	4	5
164	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,109	
165	Смена: выключателей	100 шт.	0,01	
166	Смена: розеток	100 шт.	0,06	
167	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,02	
168	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
169	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	
170	Установка смесителей	10 шт.	0,1	
171	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,01	
<b>Раздел 7. Кабинет №3</b>				
172	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0204	
173	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0204 2,04/100	
174	Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизам заказчика 2,04 м2	м2	2,04	
175	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,012 1,2/100	
176	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,2	
177	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0048 1,2*0,4/100	
178	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,04	
179	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0,04	
180	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04	
181	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04	
182	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,04	
183	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	4	
184	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016 0,8*2/100	
185	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
186	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	
187	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,021	

1	2	3	4	5
188	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021	
189	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" или эквивалент: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,07	
190	Тяга подвеса: 500	шт.	5,67	
191	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,07	
192	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У или эквивалент	т	0,0014 <i>7*0,2/1000</i>	Грунтовка должна быть совместима с цементно-песчаными смесями. Расход на 1 слой не более 70-100 г/м2
193	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,11	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
194	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм	м	11,11	
195	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	
196	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,2836	
197	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08508 <i>28,36*0,3/100</i>	
198	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или эквивалент) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,2836	
199	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У или эквивалент	т	0,005672 <i>28,36*0,2/1000</i>	Грунтовка должна быть совместима с цементно-песчаными смесями. Расход на 1 слой не более 70-100 г/м2
200	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,2836	
201	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2836	
202	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,07	

1	2	3	4	5
203	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,092	
204	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" или эквивалент	100 м2 покрытия	0,07	Расход клея на 1 м2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов
205	Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	7,14	
206	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,092	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
207	Смена: выключателей	100 шт.	0,01	
208	Смена: розеток	100 шт.	0,06	
209	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,02	
210	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
211	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	
212	Установка смесителей	10 шт.	0,1	
213	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,01	
<b>Раздел 8. Кабинет №2</b>				
214	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0408 <i>0,0204*2</i>	
215	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 <u>одностворчатых</u>	100 м2 проемов	0,0408 <i>2,04*2/100</i>	
216	Блоки оконные из ПВХ профиля 2,04м2/шт по эскизу заказчика	м2	4,08 <i>2,04*2</i>	
217	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,024 <i>1,2*2/100</i>	
218	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	2,4 <i>1,2*2</i>	
219	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0096 <i>1,2*0,4*2/100</i>	
220	Разборка облицовки откосов из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,072	
221	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,072	
222	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,072	
223	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	7,2	

1	2	3	4	5
224	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016 <i>0,8*2/100</i>	
225	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
226	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	
227	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,106	
228	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,106	
229	Смена: выключателей	100 шт.	0,01	
230	Смена: розеток	100 шт.	0,08	
231	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,02	
232	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
233	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	
234	Установка моек: на три отделения	10 компл.	0,1	
235	-Мойка на 3 отделения с встроенным столом	шт	1	
236	Установка смесителей	10 шт.	0,4	
237	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,04	
238	Облучатель бактерицидный: настенный	1 шт.	1	
239	Светильник бактерицидный	шт	1	
<b>Раздел 9. Кабинет №1</b>				
240	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0204	
241	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 <u>одностворчатых</u>	100 м2 проемов	0,0204 <i>2,04/100</i>	
242	Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика 2,04м2	м2	2,04	
243	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,012 <i>1,2/100</i>	
244	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,2	
245	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0048 <i>1,2*0,4/100</i>	
246	Разборка облицовки откосов из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,072	
247	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,072	
248	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по <u>кирпичу и бетону</u>	100 м2 поверхности облицовки	0,072	
249	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	7,2	
250	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016 <i>0,8*2/100</i>	

1	2	3	4	5
251	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
252	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	
253	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,075	
254	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» ) толщиной до 3мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,075	
255	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,075	
256	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,03	
257	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,3	
258	Установка смесителей	10 шт.	0,3	
259	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,03	
260	Устройство короба с Облицовкой декоративным бумажно-слоистым пластиком	100 м2 облицовки	0,0255	
<b>Раздел 10. Кабинет №54</b>				
261	Устройство короба с Облицовкой декоративным бумажно-слоистым пластиком	100 м2 облицовки	0,0425	
262	Демонтаж: унитазов	100 приборов	0,01	
263	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1	
264	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,01	
265	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,026	
266	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» ) толщиной до 3мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,026	
267	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	
268	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016 0,8*2/100	
269	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
270	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	
271	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,02	

1	2	3	4	5
272	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,02	
273	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,02	
274	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	2	
275	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,01	
<b>Раздел 11. Кабинет №55</b>				
276	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,031	
277	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,031	
278	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,031	
279	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016 <i>0,8*2/100</i>	
280	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
281	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	
282	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,02	
283	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,02	
284	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,02	
285	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	2	
286	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
287	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	
288	Установка смесителей	10 шт.	0,1	
289	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,01	
290	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,01	
291	Смена: выключателей	100 шт.	0,02	
292	Смена: розеток	100 шт.	0,02	
<b>Раздел 12. Кабинет №53</b>				
293	Разборка облицовки из панелей МДФ стен	100 м2 облицовки	0,3926	

1	2	3	4	5
294	Облицовка стен панелями МДФ	100 м2 облицовки	0,3926	
295	Панели декоративные МДФ размером 2700x200x6 мм	м2	39,6526 <i>39,26*1,01</i>	
296	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по поверхности: стен за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,3926	
297	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2 облицовки	0,129	
298	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,129	
299	Панели декоративные МДФ размером 2700x200x6 мм	м2	13,029 <i>12,9*1,01</i>	
300	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по поверхности: потолков за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,129	
301	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,148	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
302	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм	м	14,95	
303	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0204	
304	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0204 <i>2,04/100</i>	
305	Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика 2,04м2	м2	2,04	
306	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,012 <i>1,2/100</i>	
307	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,2	
308	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0048 <i>1,2*0,4/100</i>	
309	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,06	
310	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	6	
311	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016 <i>0,8*2/100</i>	
312	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
313	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	
314	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,03	
315	Смена: выключателей	100 шт.	0,01	
316	Смена: розеток	100 шт.	0,06	



1	2	3	4	5
317	Облицовка стен по системе "КНАУФ" или эквивалент по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,06	
318	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06	
319	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У или эквивалент	т	0,0012 <i>6*0,2/1000</i>	Грунтовка должна быть совместима с цементно-песчаными смесями. Расход на 1 слой не более 70-100 г/м2
320	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
321	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,129	
322	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,14	
323	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" или эквивалент	100 м2 покрытия	0,129	Расход клея на 1 м2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов
324	Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	13,16	
325	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,14	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
<b>Раздел 13. кабинет №50</b>				
326	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
327	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	
328	Демонтаж: ванн	100 приборов	0,01	
329	Демонтаж: унитазов	100 приборов	0,01	
330	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами	10 компл.	0,1	
331	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1	
332	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	1	
333	Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	1	
334	Установка смесителей	10 шт.	0,1	
335	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,02	

1	2	3	4	5
336	Устройство: потолков из панелей Пластиковыми	100 м2 поверхности облицовки	0,06	
337	Панели декоративные пластиковые ", размером: 2700x250x10 мм	м2	6,06 6*1,01	
338	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,28	
339	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	28	
340	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016 0,8*2/100	
341	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
342	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	
343	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,02	
344	Облучатель бактерицидный: настенный	1 шт.	1	
345	Светильник бактерицидный	шт	1	
346	Облицовка короба пластиком или листами	100 м2 облицовки	0,026	
<b>Раздел 14. Кабинет №49</b>				
347	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" или эквивалент: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,048	
348	Тяга подвеса: 500	шт.	4	
349	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,048	
350	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У или эквивалент	т	0,00096 4,8*0,2/1000	Грунтовка должна быть совместима с цементно-песчаными смесями. Расход на 1 слой не более 70-100 г/м2
351	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048	
352	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,09	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5
353	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм	м	9,09	
354	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0,193	
355	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,193	

1	2	3	4	5
356	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,193	
357	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,193	
358	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	19,3	
359	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,01	
360	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	1	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе должна быть пускорегулирующая аппаратура.
361	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,01	
362	Выключатель пакетный	шт.	1	
363	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,01	
364	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,01	
<b>Раздел 15. Кабинет №7а</b>				
365	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,036	
366	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,01	
367	Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	1	
368	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,072	
369	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,072	
370	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,072	
371	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,036	
372	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	

1	2	3	4	5
373	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,036	
374	Изготовление Решетчатые конструкции (стеллаж )вручную	1 т конструкций	0,093	
375	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45х45 мм	т	0,093	
376	Монтаж: стеллажей и других конструкций, внутри зданий	1 т конструкций	0,093	
<b>Раздел 16. Кабинет №45</b>				
377	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0204	
378	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 <u>одностворчатых</u>	100 м2 проемов	0,0204 2,04/100	
379	Блоки оконные из ПВХ профиля по эскизу заказчика 2,04м2	м2	2,04	
380	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,012 1,2/100	
381	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,2	
382	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0048 1,2*0,4/100	
383	Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолок	100 м2 перетертой поверхности	0,137	
384	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» ) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,137	
385	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,137	
386	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02	
387	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	2	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
388	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,01	
389	Выключатель пакетный защищенный	шт.	1	
390	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,08	
391	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	8	
392	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 приборов	0,02	
393	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,02	
394	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,09	
395	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02	

1	2	3	4	5
<b>Раздел 17. Кабинет №44</b>				
396	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0408 0,0204*2	
397	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0408 2,04*2/100	
398	Блоки оконные из ПВХ профиля 2,04м2/шт по эскизу заказчика	м2	4,08 2,04*2	
399	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,024 1,2*2/100	
400	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	2,4 1,2*2	
401	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0096 1,2*0,4*2/100	
402	Гладкая облицовка откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,048	
403	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	4,8	
404	Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолок	100 м2 перетертой поверхности	0,11	
405	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» ) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,11	
406	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	
407	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02	
408	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	2	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
409	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,02	
410	Выключатель пакетный защищенный	шт.	2	
411	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,1	
412	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	10	
413	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 приборов	0,01	
414	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,01	
415	Облучатель бактерицидный: настенный	1 шт.	1	
416	Светильник бактерицидный	шт	1	
417	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,13	

1	2	3	4	5
418	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02	
<b>Раздел 18. Кабинет №42</b>				
419	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0408 0,0204*2	
420	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0408 2,04*2/100	
421	Блоки оконные из ПВХ профиля 2,04м2 по эскизу заказчика	м2	4,08 2,04*2	
422	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,024 1,2*2/100	
423	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	2,4 1,2*2	
424	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0096 1,2*0,4*2/100	
425	Гладкая облицовка откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,048	
426	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	4,8	
427	Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолок	100 м2 перетертой поверхности	0,11	
428	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или эквивалент) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,11	
429	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	
430	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02	
431	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	2	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
432	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,02	
433	Выключатель пакетный защищенный	шт.	2	
434	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,1	
435	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	10	
436	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 приборов	0,01	
437	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,01	
438	Облучатель бактерицидный: настенный	1 шт.	1	
439	Светильник бактерицидный	шт	1	

1	2	3	4	5
440	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,12	
441	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02	
<b>Раздел 19. Кабинет №41</b>				
442	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0408 0,0204*2	
443	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0408 2,04*2/100	
444	Блоки оконные из ПВХ профиля 2,04м2 по эскизу заказчика	м2	4,08 2,04*2	
445	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,024 1,2*2/100	
446	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	2,4 1,2*2	
447	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0096 1,2*0,4*2/100	
448	Гладкая облицовка откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,048	
449	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	4,8	
450	Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолок	100 м2 перетертой поверхности	0,11	
451	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,11	
452	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	
453	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02	
454	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	2	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой терморезистивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
455	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,02	
456	Выключатель пакетный защищенный	шт.	2	
457	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,1	
458	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	10	
459	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 приборов	0,01	
460	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,01	
461	Облучатель бактерицидный: настенный	1 шт.	1	

1	2	3	4	5
462	Светильник бактерицидный	шт	1	
463	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,12	
464	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02	
<b>Раздел 20. Кабинет №40</b>				
465	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0204	
466	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0204 2,04/100	
467	Блоки оконные из ПВХ профиля 2,04 м2 по эскизу заказчика	м2	2,04	
468	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,012 1,2/100	
469	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,2	
470	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0048 1,2*0,4/100	
471	Гладкая облицовка откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,024	
472	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	2,4	
473	Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолок	100 м2 перетертой поверхности	0,106	
474	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,106	
475	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,106	
476	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02	
477	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	2	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
478	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,01	
479	Выключатель пакетный защищенный	шт.	1	
480	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,03	
481	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	3	
482	Облучатель бактерицидный: настенный	1 шт.	1	
483	Светильник бактерицидный	шт	1	
484	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,04	
485	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02	
<b>Раздел 21. Кабинет №43</b>				



1	2	3	4	5
486	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2 облицовки	0,199	
487	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" или эквивалент: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,199	
488	Тяга подвеса: 500	шт.	16	
489	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,199	
490	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У или эквивалент	т	0,00398 <i>19,9*0,2/1000</i>	Грунтовка должна быть совместима с цементно-песчаными смесями. Расход на 1 слой не более 70-100 г/м2
491	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,199	
492	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,2	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
493	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм	м	20,2	
494	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,04	
495	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	4	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой терморезистивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
496	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,07	
497	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04	
498	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,04	
499	Выключатель пакетный защищенный	шт.	4	
500	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,03	
501	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	3	
502	Облучатель бактерицидный: настенный	1 шт.	1	
503	Светильник бактерицидный	шт	1	
<b>Раздел 22. Кабинет №51</b>				
504	Устройство: потолков панелями	100 м2 поверхности облицовки	0,023	

1	2	3	4	5
505	Панели декоративные пластиковые ", размером: 2700x250x10 мм	м2	2,323 2,3*1,01	
506	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,066	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
507	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35x35 мм	м	6,66	
508	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,1762	
509	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 3 мм: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,1762	
510	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У или эквивалент	т	0,003524 17,62*0,2/100 0	Для наружных и внутренних работ. Для укрепления рыхлых минеральных поверхностей перед оклейкой обоев, а также перед окраской любыми видами краски или облицовкой плиткой. Совместим с цементно-песчаными смесями. Расход на 1 слой не более 70-100 г/м2.
511	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,1762	
512	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,023	
513	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,066	
514	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент	100 м2 покрытия	0,023	Расход клея на 1 м2 должен быть не более 0.6 кг. Время высыхания шва клея не более - 12 часов
515	Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	2,346	
516	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,066	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.

1	2	3	4	5
517	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,01	
518	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	1	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
519	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,01	
520	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,02	
521	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,01	
522	Выключатель пакетный защищенный	шт.	1	
523	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,01	
524	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	1	
<b>Раздел 23. Кабинет №52</b>				
525	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0204	
526	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0408 <i>2,04*2/100</i>	
527	Блоки оконные из ПВХ профиля 2,04м2 по эскизу заказчика	м2	2,04	
528	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,012 <i>1,2/100</i>	
529	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,2	
530	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0048 <i>1,2*0,4/100</i>	
531	Гладкая облицовка откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,024	
532	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	2,4	
533	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,03	
534	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	3	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
535	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,01	

1	2	3	4	5
536	Выключатель	шт.	1	
537	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,06	
538	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	6	
539	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,07	
540	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03	
541	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,395	
542	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0,395	
543	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,395	
544	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,395	
545	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,395	
546	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	39,5	
547	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,096	
548	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,145	
549	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент	100 м2 покрытия	0,096	
550	Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	9,792	
551	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,145	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
552	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016 <i>0,8*2/100</i>	
553	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
554	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	
555	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
556	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	
557	Установка смесителей	10 шт.	0,1	
558	Устройство короба с Облицовкой декоративным бумажно-слоистым пластиком	100 м2 облицовки	0,027	

1	2	3	4	5
559	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	0,145	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
560	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35х35 мм	м	14,65	
<b>Раздел 24. Лестница №2</b>				
561	Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,2124 <i>2,36*9/100</i>	
562	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,2124 <i>2,36*9/100</i>	
563	Блоки оконные из ПВХ профиля 2,04 м2/шт по эскизу заказчика	м2	21,24	
564	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,108 <i>1,2*9/100</i>	
565	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	10,8	
566	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0432 <i>1,2*9*0,4/100</i>	
567	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,637	
568	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,637	
569	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,637	
570	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	1,59 <i>318*0,5/100</i>	
571	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	3,18	
572	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемо й поверхности	3,18	
573	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,32	
574	Очистка поверхности щетками метал. решетки	1 м2 очищаемой поверхности	29	

1	2	3	4	5
575	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29	Расход грунтовки на однослойное покрытие должен быть : 60-100 г/м <sup>2</sup> . Плотность грунтовки: не менее 1,25-1,3 кг/л. Время высыхания: не более 24 ч при t°С 18-20°С.
576	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29	ГОСТ 6465-76
577	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,15	
578	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,15	
579	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	15	Светильник должен быть потолочный с призматическим рассеивателем, цельнометаллический сварной корпус должен быть из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
580	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,1	
581	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,1	
582	Выключатель	шт.	10	
583	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	2,5	
584	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,25	
585	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0574 0,0287*2	
586	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
587	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0774 0,0287*2+0,02	
588	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2 отремонтированной поверхности	1,116 111,6/100	
589	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	1,116	
590	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,116	

1	2	3	4	5
591	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" или эквивалент с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,06	
592	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,12	
593	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	
<b>Раздел 25. хол,коридор,кровля</b>				
594	Демонтаж перегородок из металл. решеток	1 т конструкций	0,702	
595	Разборка деревянных перегородок:	100 м2	0,57	
596	Демонтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,21	
отделочные работы				
597	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> или эквивалент по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,65	
598	Панели потолочные декоративные, тип "ARMSTRONG TATRA" или эквивалент	м2	169,9	
599	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3,35	
600	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	100 м2 отремонтированной поверхности	3,35	
601	Оклейка: стенстеклохолстом	100 м2 отделяваемой поверхности	3,56	
602	Холсты стеклянные, высший сорт	10 м2	46,74	
603	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	3,56	
604	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности	100 м2 отделяваемой поверхности	2,93	
605	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: стен	100 м2 разделяемой поверхности	2,93	
606	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3,56	

1	2	3	4	5
607	Лак алкидный: "JALO" или эквивалент, "TIKKURILA" или эквивалент	кг	78,32	Лак должен быть в фасовке: 1 л; цвет: должен быть бесцветный; Глянец: матовый; Растворитель должен быть : уайт-спирит 1050; Время высыхания: не более 24 часов; Расход: не более 70 -80 г/кв. м; прозрачный; должен колероваться .
картина				
608	Устройство фона картины Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски : стен	100 м2 поверхности	0,63	
609	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями	100 м2 отделываемой поверхности	0,63	
610	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	100 м2 отделываемой поверхности	0,63	
611	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,63	
612	Грунтовка "Senierul" или эквивалент	л	12,6	В состав грунтовки должна входить дисперсия на основе синтетических смол, цвет должен быть: светло-жёлтый температура основания: от +5 С до +35 С. Время высыхания должно быть : от 4 до 6 часов Соппротивление диффузии: около 100 μ Н20
613	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,63	
614	Декоративная отделка роспись поверхностей масляная, категория сложности: 3	100 м2 отделываемой поверхности	0,63	
615	Эмаль "Темалак ФД 80" или эквивалент разноцветная	т	0,02652	Алкидная эмаль по металлу должна быть — высокоглянцевая быстросохнущая, содержать противокоррозионные пигменты
616	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,63	



1	2	3	4	5
617	Лак алкидный: JALO, TIKKURILA , OVITION	кг	13,86	Лак должен быть в фасовке: 1 л; цвет: бесцветный; Глянец: матовый; Растворитель должен быть: уайт-спирит 1050; Время высыхания: не более 24 часов; Расход: не более 70-80 г/кв. м; прозрачный; должен колероваться
618	Монтаж стального перфорированного уголка	100 м плинтуса	0,96	
619	Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0,5	м	96	
проем. перегородка				
620	Демонтаж: конструкций дверей,	1 т конструкций	0,18 0,09*2	
621	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0441 0,7*2,1*3/100	
622	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,011	
623	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,019	
624	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3 кладки	0,017	
625	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06	
626	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06	
627	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06	
628	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
629	Демонтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,06 2,5*2,4/100	
630	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,06 2,5*2,4/100	
631	Блоки оконные их ПВХ профиля 20% открывания	м2	6	
полю				
632	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,255	
633	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,255	

1	2	3	4	5
634	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,4	
635	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,4	
636	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" или эквивалент	100 м2 покрытия	0,4	
637	Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	40,8	
638	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм	100 м2 покрытия	1,411	
639	Устройство покрытий: гомогенное	100 м2 покрытия	1,411	
640	Линолеум коммерческий гомогенный "(толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	143,9	
641	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент	100 м плинтуса	1,36	Должен представлять собой раствор синтетических смол и каучуков с наполнителями и добавками. Расход клея на 1 м2 пола (при нанесении за 1 раз) составляет не более 0,4-0,5 кг.
санузел				
642	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,063	
643	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,063	
644	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,063	
645	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,063	
646	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,063	
647	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,008	
648	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
649	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,008	
650	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,009	
651	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	0,9	
652	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,212	
653	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0,212	
654	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,212	

1	2	3	4	5
655	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,212	
656	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,212	
657	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	21,2	
склад				
658	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,27	
659	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,27	
660	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,27	
661	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,27	
662	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0,27	
663	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,27	
664	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,27	
665	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,27	
666	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	27	
667	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,044	
668	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,044	
669	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,044	
670	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,044	
671	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,044	

1	2	3	4	5
672	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,044	
673	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,044	
674	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов <u>одноцветных</u>	100 м2 покрытия	0,044	
675	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	
676	Установка смесителей	10 шт.	0,1	
677	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,04	
678	Демонтаж:, решеток,	1 т конструкций	0,008	
679	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,008	
680	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
681	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 <u>одностворчатых</u>	100 м2 проемов	0,008	
682	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,009	
683	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	0,9	
короб				
684	Устройство короба в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами : в один слой без изоляции	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,59 0,47+0,12	
685	Листы гипсокартонные: стандартные , толщиной 10 мм	м2	61,95 59*1,05	
686	Установка декоративных решеток	100 шт. изделий	0,05	
687	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,2 м	м2	3,6 1,2*0,6*5	
сантехника				
688	Смена: унитазов типа «Компакт» или эквивалент	100 приборов	0,01	
689	Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	1	
690	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	1	
691	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,01	
692	Смена: моек на одно отделение	100 приборов	0,01	
693	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	1	
694	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,01	
695	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,01	
коридор				

1	2	3	4	5
696	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0153	
697	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
698	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0153	
699	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,012	
700	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,2	
лиф. комната				
701	Демонтаж:, решеток,	1 т конструкций	0,012	
702	Демонтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,0246	
703	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0246	
гардероб				
704	Демонтаж:, решеток,	1 т конструкций	0,024 0,012*2	
705	Монтаж: решеток	1 т конструкций	0,024 0,012*2	
706	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые	т	0,024	
707	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,016	
708	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
709	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,016	
фойе				
710	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	
711	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,28	
712	Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	85	
713	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Б/У	1 шт.	85	
проем т перегородки				
714	Монтаж перегородок: из пвх профилей сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,39	
715	Перегородка из ПВХ профилей со стеклопакетом	м2	39	
716	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,21	
717	Листы гипсокартонные: стандартные	м2	44,1	

1	2	3	4	5
718	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> <u>одностворчатых</u>	100 м <sup>2</sup> проемов	0,061	
719	Блоки оконные из ПВХ профилей со стеклопакетом по эскизам заказчика	м <sup>2</sup>	6,1	
720	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,05	
721	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	5	
722	Установка столешницы в перегородках	100 м <sup>2</sup> проемов	0,14	
723	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм Столешница	м <sup>2</sup>	14	
тамбур				
724	Снятие дверных полотен	100 м <sup>2</sup> дверных полотен	0,0496	
725	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
726	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> проемов	0,0496	
727	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» ) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,022	
728	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,022	
729	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,12	
730	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,12	
731	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м <sup>2</sup> отделяемой поверхности	0,12	
732	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,12	
733	Устройство плинтуса потолочного	100 м плинтуса	0,1902	
734	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35х35 мм	м	19,21	
735	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,022	
736	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м <sup>2</sup>	2,244	
электрика				
737	Световые настенные указатели	100 шт.	0,11	
738	Светильник "ВЫХОД"	шт.	11	

1	2	3	4	5
739	Светильник: местного освещения	100 шт.	0,02	
740	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла,	шт.	2	
741	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,36	
743	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 418 с ЭМПРА или эквивалент	шт.	36	Крепление должно быть на поверхность потолка, конструкция должна быть цельнометаллическая , сварной корпус из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура.
744	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,08	
745	Светильник ЛПО 16-2х36 или эквивалент	шт.	8	Светильник должен комплектоваться патронами, конденсаторами и дроселями ,белые торцевые крышки должны быть изготовлены из АВС-пластика, жестко смонтированы на корпусе светильника.
746	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	17	
747	Выключатели автоматические АП50 2MT 40А или эквивалент	шт.	17	Должны соответствовать требованиям ГОСТа 9098-78
748	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	
749	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	
750	Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,07	
751	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	7	
752	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,12	
753	Розетка скрытой проводки с заземлением	шт.	12	
754	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	4,95	
755	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,495	
756	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,25	
757	Провод в коробах, сечением: до 6 мм	100 м	0,25	

1	2	3	4	5
758	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20x12,5 мм или эквивалент	м	25	Кабельные каналы должны обеспечивать возможность одновременной прокладки в них силовой и информационной проводки. Короб (кабель-канал) 20 x 12.5 мм , отрезок 2 м
759	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,025	
<b>Раздел 26. кровля</b>				
760	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м <sup>2</sup> покрытия	1,04	
761	Демонтаж выравнивающих стяжек:	100 м <sup>2</sup> стяжки	1,04	
762	Демонтаж Утепление покрытий: керамзитом	1 м <sup>3</sup> утеплителя	20,8	
763	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	100 м <sup>2</sup> изолируемой поверхности	1,04	
764	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04	100 м <sup>2</sup> изолируемой поверхности	1,04	
765	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м <sup>2</sup>	100 мест	1,04	
766	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м <sup>2</sup> утепляемого покрытия	1,04	
767	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м <sup>2</sup> утепляемого покрытия	1,04	
768	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	м <sup>3</sup>	15,6 <i>104*0,15</i>	
769	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м <sup>2</sup> стяжки	1,04	
770	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м <sup>2</sup> стяжки	1,04	
771	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м <sup>2</sup> кровли	1,04	
772	Техноэласт ЭКП	м <sup>2</sup>	118,6	
773	Техноэласт ХПП	м <sup>2</sup>	120,6	
774	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,58	
775	Техноэласт ЭКП	м <sup>2</sup>	146,2	
776	Установка мелких конструкций ( парапетов и др.) массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,32	
777	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м <sup>3</sup> и более	м <sup>3</sup>	2,56 <i>32*1*1*0,08</i>	
778	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,36	
779	Демонтаж Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,32	



1	2	3	4	5
780	Ограждение кровель перилами / материал б/у заказчика/	100 м ограждения	0,32	
781	Очистка поверхности щетками метал. ограждения от старой краски	1 м2 очищаемой поверхности	8 32*0,5/2	
782	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент	100 м2 окрашиваемой поверхности	8	Расход грунтовки должен быть на однослойное покрытие: 60-100 г/м². Плотность грунтовки должна быть : 1,25-1,3 кг/л. Время высыхания: каждый слой грунтовки должен сохнуть 24 ч при t°С 18-20°С.
783	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 или эквивалент	100 м2 окрашиваемой поверхности	8	ТУ 2434-511-00203521-1994 , ТУ 6-05-241-224-79.
<b>Раздел 27. прочие</b>				
784	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	31	
785	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 тонна	31	