

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МОУ СОШ №16  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на восстановление работоспособности конструкций здания школы №16 по ул. Минской, 1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1035,622 тыс.руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 231,182 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2991,05 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1.</b>															
1	<b>ТЕР08-07-001-02</b>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,67	5227,93	3197,58	24,56		8731	5340	41		43,5	72,65	0,07
2	<b>ТЕРр58-10-01</b>	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i>	100 м	1,62	30092,1	2671,92	42,17		48749	4329	68		36,8	59,62	0,13

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>ТЕРр58-10-01</b>	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей (б/у) 340,63 = 8 584,63 - 114,5 x 72,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32	100 м	0,12	2722,02	2671,92	42,17		327	321	5		36,8	4,42	0,13
4	<b>ТЕРр58-10-06</b>	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32	100 шт.	0,13	28067,35	3855,46	25,98		3649	501	3		53,1	6,9	0,08
5	<b>ТЕРр58-10-06</b>	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей (б/у) 480,50 = 7 763,50 - 100 x 72,83 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32	100 шт.	0,01	3887,79	3855,46	25,98		39	39			53,1	0,53	0,08
6	<b>ТЕРр61-10-01</b>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-01 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,22; ЗПМ=7,11; МАТ=3,72	100 м2 отремонтированной поверхности	0,54	20232,69	15018,1	4,06		10926	8110	2		201,84	108,99	
7	<b>ТЕРр62-22-04</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-22-04 113 Малярные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,62	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,44	6508,15	3850,07	65,22		15880	9394	159		51,07	124,61	0,2
8	<b>ТЕРр53-24-04</b>	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 2,5 кирпича КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-24-04 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22	1 м изолируемой стены	152	2130,36	1057,47	416,98		323815	160735	63381		13,7	2082,4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	<b>ТЕРр69-02-01</b>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44</i>	100 отверстий	8,4	448,14	398,6	49,54		3764	3348	416		5,49	46,12	
10	<b>ТЕР07-01-044-01</b> <i>применительно</i>	Установка металлических скоб д=16 мм, кл. А-III <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-044-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i>	1 т стальных элементов	0,391	54802,12	14734,05	1965,71		21428	5761	769		170	66,47	1,07
11	<b>СЦМ-204-0024</b>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0020 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций</i> <i>МАТ=4</i>	т	0,391	29429,76				11507						
12	<b>ТЕРр53-14-01</b>	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-14-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	10 м трещин	15,2	248,53	206,7			3778	3142			2,71	41,19	
13	<b>ТЕРр53-15-01</b>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 $5\ 074,54 = 13\ 252,74 - 5,2 \times 1\ 572,73$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-15-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,15	33481,83	28092	512,17	119,21	5022	4214	77	18	397,65	59,65	1
14	<b>СЦМ-404-0163</b>	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-15-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	т.шт	0,0885 <i>0,15*0,59</i>	4662,75				413						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	<b>ТЕРр53-23-01</b>	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в: 4 кирпича 46,97 = 109,88 - 0,04 x 1 572,73 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-23-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22	1 м карниза	34	304,2	250,53	4,6	1,23	10343	8518	156	42	3,45	117,3	0,01
16	<b>СЦМ-404-0163</b>	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-23-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22	т.шт	1,36 34*0,04	4662,75				6341						
17	<b>ТЕР07-01-044-01</b> применительно	Устройство связей из арматуры А-III диаметром 6 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46	1 т стальных элементов	0,05	54802,12	14734,05	1965,71		2740	737	98		170	8,5	1,07
18	<b>СЦМ-204-0019</b>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-204-0020 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4	т	0,05	30064,64				1503						
19	<b>ТЕРр53-15-01</b>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,052	59815,64	28092	512,17	119,21	3110	1461	27	6	397,65	20,68	1
20	<b>ТЕРр61-28-01</b>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,85	100 м2 поверхности	0,332	21479,04	5397,63	39,58		7131	1792	13		81,6	27,09	0,13

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	<b>ТЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 38 Наружная отделка -штукатурка</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,95</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,332	10930,64	5795,5	380,49	246,85	3629	1924	126	82	70,88	23,53	2,78
22	<b>ТЕРр53-22-01</b>	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен <i>751,89 = 974,54 - 0,26 x 516,78 - 0,15 x 588,61</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-22-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	100 м стоек	0,52	5651,99	5322,33	44,34		2939	2768	23		77,4	40,25	0,14
23	<b>СЦМ-102-0033</b>	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-22-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	м3	0,2132 <i>0,52*0,41</i>	8134,11				1734						
24	<b>ТЕРр53-20-01</b>	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: простых <i>23 996,45 = 85 647,47 - 39,2 x 1 572,73</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-20-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	100 м3 кладки	0,035	105671,69	40141,38	16792,39	4649,32	3699	1405	588	163	563	19,71	39
25	<b>СЦМ-404-0163</b>	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-20-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	т.шт	0,154 <i>0,035*4,4</i>	4662,75				718						
26	<b>ТЕР08-07-001-02</b>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i>	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	1,23	5227,93	3197,58	24,56		6430	3933	30		43,5	53,51	0,07

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 (18,345+1,2+2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i>	1 т	12	62,58		62,58		751		751				
28	<b>311-01-146-01</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i>	тонна	12	157,75	35,24	122,51		1893	423	1470		0,5777	6,93	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									510989	228195	68203	311		2991,05	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогом									513911	230850	68470	332		2991,05	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (Поз. 1, 26, 10-11, 17-18, 21)									2922	2654	266	20			
Накладные расходы									190112						
В том числе, справочно:															
78%*0,94 ФОТ (от 3348) (Поз. 9)									2455						
79%*0,94 ФОТ (от 9902) (Поз. 6, 20)									7353						
80%*0,94 ФОТ (от 9394) (Поз. 7)									7064						
83%*0,94 ФОТ (от 5190) (Поз. 2-5)									4049						
86%*0,94 ФОТ (от 182472) (Поз. 8, 12-16, 19, 22-24)									147510						
100%*0,94 ФОТ (от 423) (Поз. 28)									398						
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2316) (Поз. 21)									2057						
122%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 10664) (Поз. 1, 26)									11007						
130%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 7473) (Поз. 10-11, 17-18)									8219						
Сметная прибыль									156414						
В том числе, справочно:															
50% ФОТ (от 22644) (Поз. 6, 20, 7, 9)									11322						
55%*0,85 ФОТ (от 2316) (Поз. 21)									1083						
60% ФОТ (от 423) (Поз. 28)									254						
65% ФОТ (от 5190) (Поз. 2-5)									3374						
70% ФОТ (от 182472) (Поз. 8, 12-16, 19, 22-24)									127730						
80%*0,85 ФОТ (от 10664) (Поз. 1, 26)									7252						
85%*0,85 ФОТ (от 7473) (Поз. 10-11, 17-18)									5399						
<b>Итого по смете:</b>															
Конструкции из кирпича и блоков									34829					126,16	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									60187					71,47	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							30361					136,08	
		Малярные работы (ремонтно-строительные)							27641					124,61	
		Стены (ремонтно-строительные)							636434					2381,18	
		Прочие ремонтно-строительные работы							7893					46,12	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							51988					74,97	
		Отделочные работы							7090					23,53	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							718						
		Перевозка грузов автомобильным транспортом							751						
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках							2545					6,93	
		Итого							860437					2991,05	
		В том числе:													
		Материалы							214591						
		Машины и механизмы							68470						
		ФОТ							231182						
		Накладные расходы							190112						
		Сметная прибыль							156414						
		Непредвиденные затраты 2%							17209						
		<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>877646</b>						
		НДС 18%							157976						
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1035622</b>					<b>2991,05</b>	

Составил \_\_\_\_\_ Яковлева Т.С.

Проверил \_\_\_\_\_

Т/з мех. Всего
17
0,12
0,21



Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,01
0,49

Гранд-СМЕТА

17
0,42
0,15

Гранд-СМЕТА

17
0,34
0,05
0,05
0,04

Гранд-СМЕТА

17
0,92
0,07
1,37
0,09



Гранд-СМЕТА

17
0,04
0,49
1,98
0,47
0,92
4,35
4,35