

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МОУ Гимназия №2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на восстановление работоспособности строительных конструкций здания по ул. Кирова,2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 1784699 руб.
 строительных работ _____ 1397559 руб.
 монтажных работ _____ 85242 руб.
 Средства на оплату труда _____ 305744 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3865,1 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _4 кв. _2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Отмстка															
1	ТЕРр68-13-01	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-13-01 134 Обрезка, валка деревьев, выкашивание газонов, разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, бортовых камней ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,11</i>	1000 м2	0,03	6189,45	6189,45			186	186			93,57	2,81	
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11; МАТ=2,57</i>	100 м3 грунта	0,125	10186,77	10186,77			1273	1273			154	19,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,07</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0625	11664,83	1070,71	10366,2	1659,5	729	67	648	104	15,72	0,98	14,81
4	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 25 Покрытия бетонные, цементные и метеллоцементные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 покрытия	1,25	13736,51	2727,27	917,58	252,16	17171	3409	1147	315	40,43	50,54	2,84
5	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10;</i> <i>МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 25 Покрытия бетонные, цементные и метеллоцементные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 покрытия	1,25	14729,41	802,93	262,16	168,44	18412	1004	328	211	11,9	14,88	1,9
Итого по разделу 1 Отмстка									51074					101,31	
Раздел 2. Стены															
6	ТЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями <i>4 329,87 = 11 117,23 - 9 850,82 x 0,27 - 5 813,58 x 0,71</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-01-004-02 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i>	1 т	0,03423	24336,31	16235,59	3817,94	610,38	833	556	131	21	195,63	6,7	6,45
7	СЦМ-101-1802	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-01-004-02 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i>	т	0,03423	21330,24				730						
8	ТЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-14-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	10 м трещин	2,2	248,53	206,7			547	455			2,71	5,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ТЕРр53-21-07	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками) 2 135,93 = 3 788,40 - 2,48 x 10,51 - 21 344,00 x 0,0762 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-07 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22	100 м восстановленной герметизации стыков	0,16	10371,41	2633,32	7738,09	2186,15	1659	421	1238	350	31,73	5,08	21,21
10	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-07 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22	шт	2	234,42				469						
11	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен 1 291,69 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,291 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,01	7492,64	4051,86	203,81	166,06	75	41	2	2	51,89	0,52	1,87
12	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	6321,68	2632,02	10,53	0,9	63	26			34,1	0,34	0,05
13	ТЕРр53-21-15	Устройство: промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-15 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22	100 м восстановленной герметизации стыков	1,85	4406,98	4306,64	3,16		8153	7967	6		49,69	91,93	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ТЕРр61-04-03 <i>применительно</i>	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 3 мм <i>1 843,61 = 3 239,80 - 604,41 x 2,31</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-04-03 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,85</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,53	15030,45	14933,15	86,52	63,94	7966	7915	46	34	195,75	103,75	0,72
15	Калькуляция цены	Ремонтный раствор Sika MonoTop-612 (79,9:1,18:3,81x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-04-03 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,85</i>	кг	335,5	72,23				24232						
16	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i>	100 м2 покрытия	0,046	43118,28	8186,48	118,43	23,88	1983	377	5	1	112,75	5,19	0,27
17	ТЕРр61-04-03 <i>применительно</i>	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 3 мм <i>1 843,61 = 3 239,80 - 604,41 x 2,31</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-04-03 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,85</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,6	15030,45	14933,15	86,52	63,94	9018	8960	52	38	195,75	117,45	0,72
18	Калькуляция цены	Ремонтный раствор Sika MonoTop-612 (79,9:1,18:3,81x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-04-03 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,85</i>	кг	379,8	72,23				27431						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТЕРр53-15-03	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-15-03 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,052	107198,44	42080,44	1024,35	238,43	5574	2188	53	12	606,9	31,56	2
20	ТЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-15-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,16	59815,64	28092	512,17	119,21	9571	4495	82	19	397,65	63,62	1
21	ТЕРр53-24-02	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 1,5 кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-24-02 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	1 м изолируемой стены	85	1636,95	980,28	306,98		139141	83324	26093		12,7	1079,5	
22	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-011-01 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,11</i>	100 м борозд	0,82	3430,27	1221,24	2209,03	360,5	2813	1001	1812	296	15,64	12,82	4,06
23	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметр до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44</i>	100 отверстий	6,8	448,14	398,6	49,54		3047	2711	336		5,49	37,33	
24	ТЕРр69-02-02	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,28; ОЗП=0,28; ЭМ=0,28;</i> <i>ЗПМ=0,28; МАТ=0,28; ТЗ=0,28; ТЗМ=0,28</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-02 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44</i>	100 отверстий	6,8	120,69	107,35	13,34		821	730	91		1,4784	10,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-01 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i>	1 т	0,1133	66846,68	23747,74	284,8	29,84	7574	2691	32	3	315,01	35,69	0,62
26	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,2	5227,93	3197,58	24,56		6274	3837	29		43,5	52,2	0,07
Итого по разделу 2 Стены									449691					1673,78	
Раздел 3. Усиление подземного перехода															
27	ТЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) $2\ 205,12 = 8\ 923,98 - 6\ 510,52 \times 1,032$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	1 т конструкций	0,64	13685,75	9811,8	1561,06	134,18	8759	6280	999	86	120	76,8	1,84
28	СЦМ-101-1645	Швеллер №12 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	т	0,604	28475,68				17199						
29	СЦМ-101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	т	0,036	23549,15				848						
30	ТЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-037-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	1 т конструкций	0,64	7064,91	1521,89	3157,78	815,93	4522	974	2021	522	19,49	12,47	7,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,093	1501,98	479,31	33,49	0,9	140	45	3		5,31	0,49	0,02
32	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,093	1665,55	295,66	22,03	0,9	155	27	2		3,83	0,36	0,02
33	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44</i>	100 отверстий	0,2	448,14	398,6	49,54		90	80	10		5,49	1,1	
34	ТЕР09-05-003-02	Постановка болтов: высокопрочных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-05-003-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	100 шт. болтов	0,2	2453,2	1316,42	52,94		491	263	11		16,1	3,22	0,05
35	Калькуляция цены	Анкер Hilti HST M10x90 (65:1,18x1,02x1,03x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	20	58,16				1163						
36	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-09 22 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	1 м3 подстила ющего слоя	2,85	2236,63	124,77	0,96		6374	356	3		1,8	5,13	
37	ТЕРр62-01-02	Окраска клеевыми составами: улучшенная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-01-02 113 Малярные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,62</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти (без вычета проемов)	0,948	1804,1	1504,39	28,42	8,91	1710	1426	27	8	21,1	20	0,15
Итого по разделу 3 Усиление подземного перехода									54787					122,82	
Раздел 4. Выход из тира															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	ТЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр68-12-04 132 Благоустройство ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,11; МАТ=3,9</i>	100 м3 конструкц ий	0,0084	36797,68	17191,42	19606,26	3740,42	309	144	165	31	243,35	2,04	41,39
39	ТЕРр68-12-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр68-12-02 132 Благоустройство ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,11; МАТ=3,9</i>	100 м3 конструкц ий	0,014	3810,55	1227,13	2583,42	666,38	53	17	36	9	18,37	0,26	5,59
40	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-057-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11; МАТ=2,57</i>	100 м3 грунта	0,18	10186,77	10186,77			1834	1834			154	27,72	
41	ТЕР08-01-002-03	Устройство основания под фундаменты: гравийного <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-01-002-03 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i>	1 м3 основания	0,9	1898,88	173,34	228,64	49,06	1709	156	206	44	2,5	2,25	0,54
42	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-001-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i>	100 шт. сборных конструкц ий	0,11	18450,06	3931,59	10312,56	2089,83	2030	432	1134	230	52,84	5,81	21,48
43	Калькуляц ия цены	ФБС 24.5.6 (1690:1,18x1.02x1,03x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	3	1512,2				4537						
44	Калькуляц ия цены	ФБС 12.5.6 (890:1,18x1.02x1,03x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	3	796,36				2389						
45	Калькуляц ия цены	ФБС 9.5.6 (690:1,18x1.02x1,03x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	617,4				1235						
46	Калькуляц ия цены	ФБС 24.4.6 (1360:1,18x1.02x1,03x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	1216,92				2434						
47	Калькуляц ия цены	ФБС 12.4.6 (745:1,18x1.02x1,03x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	666,62				667						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых (глиняный обыкновенный кирпич): при высоте этажа до 4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-001-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i>	1 м3 кладки	1,5	3991,36	381,52	185,74	47,67	5987	572	279	72	5,4	8,1	0,4
49	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-01-003-07 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i>	100 м2 изолируе мой поверхнос ти	0,16	6995,02	1714,37	308,17		1119	274	49		21,2	3,39	0,2
50	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-04 22 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	1 м3 подстила ющего слоя	2,4	1386,66	173,34	246,45	48,81	3328	416	591	117	2,5	6	0,55
51	ТЕР06-01-015-10	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i>	1 т	0,055	1989,92	952,89	175,96	19,05	109	52	10	1	12,64	0,7	0,38
52	СЦМ-101-9086	Сетка арматурная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i>	т	0,055	22630				1245						
53	ТЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-15 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85</i>	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,031	315429,85	8481,97	10162,87	2309,29	9778	263	315	72	116,82	3,62	20,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	ТЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-01 26 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,96</i>	100 м2 покрытия	0,18	10486,66	5744,15	748,26	260,18	1888	1034	135	47	81,31	14,64	3,77
55	СЦМ-403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-005-01 72 Устройство бетонных и плитных тротуаров</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,11; МАТ=3,64</i>	м2	18,36	351,08				6446						
56	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,4	35301,45	10147,2	184,86	127,88	14121	4059	74	51	129,95	51,98	1,44
57	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен <i>1 796,09 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,485</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,4	9636,34	4051,86	203,81	166,06	3855	1621	82	66	51,89	20,76	1,87
58	ТЕР15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-014-03 40 Наружная отделка –окраска</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,66</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,4	2149,28	532,37	12,48		860	213	5		6,74	2,7	0,05
59	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-07 11 Прочие работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i>	1 т	0,02	49083,41	16658,31	166,4	17,91	982	333	3		215,82	4,32	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	ТЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 2 205,12 = 8 923,98 - 6 510,52 x 1,032 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61	1 т конструкций	0,41	13685,75	9811,8	1561,06	134,18	5611	4023	640	55	120	49,2	1,84
61	Калькуляция цены	Труба профильная 30x30 (32500:1,18x1.02x1,03x1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	т	0,41	29080,7				11923						
62	ТЕР09-03-012-01 применительно	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63	1 т конструкций	0,41	5237,74	1947,56	2731,3	502,2	2147	798	1120	206	25,53	10,47	4,92
63	ТЕР09-03-022-04	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-022-04 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63	100 м2	0,44	19847,18	9036,99	10600,19	2135,13	8733	3976	4664	939	113,01	49,72	18,5
64	Калькуляция цены	Поликарбонат (370:1,18x1.02x1.03x1.005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	44	331,1				14568						
65	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-022-04 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63	т	0,01	109480,8				1095						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	СЦМ-101-0305	Изделия резиновые технические водостойкие <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-022-04 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	кг	8,1	122,15				989						
67	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	100 м2 покрытия	0,32	5913,01	2641,42	2346,27	330,58	1892	845	751	106	35,5	11,36	2,93
68	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	т	0,0072	90480				651						
69	СЦМ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	т	0,23	40396,5				9291						
70	ТЕР12-01-010-01 <i>применительно</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конёк) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i>	100 м2 покрытия	0,04	43118,28	8186,48	118,43	23,88	1725	327	5	1	112,75	4,51	0,27
71	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,21	1501,98	479,31	33,49	0,9	315	101	7		5,31	1,12	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,21	3331,09	591,32	44,07	1,8	700	124	9		7,66	1,61	0,04
73	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-047-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,11; МАТ=3,73</i>	100 м2 проемов	0,0252	70904,36	15152,85	1897,61	93,21	1787	382	48	2	201	5,07	4,62
74	Калькуляция цены	Блок дверной ПВХ (2800x1,18x1,02x1,03x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	2,52	2505,41				6314						
75	ТЕРр53-22-01	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-22-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	100 м стоек	0,15	6368,92	5322,33	44,34		955	798	7		77,4	11,61	0,14
76	ТЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-007-02 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,11</i>	1 м3	3,58	8325,32	2106,27	6219,05	1014,95	29805	7540	22265	3634	27,61	98,84	11,43
77	ТЕРм38-01-002-04	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) Пр-2,Пр-3 <i>758,85 = 6 360,01 - 5 491,33 x 1,02</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	1 т конструкц ий	0,356	3968,14	1978,71	815,28	59,61	1413	704	290	21	24,2	8,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	СЦМ-101-1783	Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРМ38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	т	0,323	23961,38				7740						
79	СЦМ-101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРМ38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	т	0,0087	23549,15				205						
80	СЦМ-101-1628	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 8-20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРМ38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	т	0,0228	20904,5				477						
81	СЦМ-204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16-18 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0006 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	0,0018	24010,56				43						
82	ТЕР09-05-003-02	Постановка болтов: высокопрочных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-05-003-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	100 шт. болтов	0,24	2453,2	1316,42	52,94		589	316	13		16,1	3,86	0,05
83	Калькуляция цены	Анкер Hilti HST M10x90 (65:1,18x1,02x1,03x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	24	58,16				1396						
84	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,05	1501,98	479,31	33,49	0,9	75	24	2		5,31	0,27	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2;</i> <i>ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,05	3331,09	591,32	44,07	1,8	167	30	2	7,66	0,38	0,04	
86	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 стяжки	0,151	9497,19	2665,21	182,08	112,75	1434	402	27	17	39,51	5,97	1,27
87	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6;</i> <i>ТЗ=6; ТЗМ=6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-02 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 стяжки	0,151	10168,71	202,61	190,6	111,85	1535	31	29	17	3	0,45	1,26
88	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 26 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,96</i>	100 м2 покрытия	0,151	39248,77	8912,38	719,63	427,39	5927	1346	109	65	119,78	18,09	4,5
89	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11</i>	100 м2	0,31	1509,46	1509,46			468	468			22,82	7,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,31	35301,45	10147,2	184,86	127,88	10943	3146	57	40	129,95	40,28	1,44
91	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен $1\ 796,09 = 3\ 057,09 - 2\ 600,00 \times 0,97 + 2\ 600,00 \times 0,485$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,31	9636,34	4051,86	203,81	166,06	2987	1256	63	51	51,89	16,09	1,87
92	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,31	6321,68	2632,02	10,53	0,9	1960	816	3		34,1	10,57	0,05
93	ТЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков $2\ 158,39 = 3\ 627,39 - 2\ 600,00 \times 1,131 + 2\ 600,00 \times 0,566$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,151	11754,3	5236,8	238,04	193,54	1775	791	36	29	63,1	9,53	2,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	ТЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-06 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,151	6778,4	2181,82	24,6	0,9	1024	329	4		28,6	4,32	0,11
95	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-012-02 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3 57- ЗПМ=7 11</i>	100 м2	0,012	12822,08	11879,72	942,36	687,32	154	143	11	8	172,76	2,07	7,74
96	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-03 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,11; МАТ=3,73</i>	100 м2 проемов	0,012	70640,11	16077,7	2041,21	156,25	848	193	24	2	216,08	2,59	5,33
97	Калькуляц ия цены	Оконный блок ПВХ 1x1,2 (3800:1,18x1.02x1,03x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	1,2	3400,2				4080						
98	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (откосов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11</i>	100 м2	0,025	1509,46	1509,46			38	38			22,82	0,57	
99	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-01 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,025	35301,45	10147,2	184,86	127,88	883	254	5	3	129,95	3,25	1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: оконных и дверных откосов плоских 3 213,22 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,859 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-05 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,025	17322,63	7426,72	365,89	295,66	433	186	9	7	91,84	2,3	3,33
101	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	6321,68	2632,02	10,53	0,9	158	66			34,1	0,85	0,05
Итого по разделу 4 Выход из тира									292301					588,13	

Раздел 5. Кровля (актовый зал)

Демонтаж

102	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,11	100 м2 покрытия	2,3	1103,26	951,17	152,09		2537	2188	349		14,38	33,07	
103	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75	100 м2 стяжек	2,3	2261,33	1600,7	660,64	154,37	5201	3682	1519	355	21,776	50,08	1,552
104	ТЕРр69-09-01	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-09-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44	100 т мусора	0,897	13177,98	13177,98			11821	11821			214,32	192,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
105	ТЕР12-01-015-03	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-015-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i>	100 м2 изолирую мой поверхнос ти	2,3	582,09	466,65	115,44	12,43	1339	1073	266	29	6,272	14,43	0,168
Устройство кровли															
106	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-015-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i>	100 м2 изолирую мой поверхнос ти	2,3	4767,15	583,31	144,3	15,54	10964	1342	332	36	7,84	18,03	0,21
107	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР26-01-039-01 66 Теплоизоляционные покрытия строительных конструкций и трубопроводов, наружная теплоизоляция стен ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,11; МАТ=3,4</i>	1 м3 изоляция	46	1034,41	835,64	198,77		47583	38440	9143		10,58	486,68	0,6
108	СЦМ-104-0003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250(ГОСТ 9573-82) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР26-01-039-01 66 Теплоизоляционные покрытия строительных конструкций и трубопроводов, наружная теплоизоляция стен ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,11; МАТ=3,4</i>	м3	46	3165,4				145608						
109	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 стяжек	3	9337,16	2000,87	825,79	192,97	28011	6003	2477	579	27,22	81,66	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
110	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15;</i> <i>МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 стяжек	3	5710,95	1102,6	178,02	44,15	17133	3308	534	132	15	45	0,45
111	ТЕР06-01-015-10	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонк <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i>	1 т	0,898	1989,92	952,89	175,96	19,05	1787	856	158	17	12,64	11,35	0,38
112	СЦМ-101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I диаметром 6мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i>	т	0,898	35741,9				32096						
113	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя $5\ 572,10 = 11\ 302,66 - 55,68 \times 114 - 40,60 \times 116 + 24,44 \times 114 + 21,90 \times 116$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 31 Кровли из рулонных, мастичных и наплавливаемых материалов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=7,11; МАТ=3,3</i>	100 м2 кровли	2,3	19115,41	1148,31	196,37	23,88	43965	2641	452	55	14,36	33,03	0,29
114	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-05 31 Кровли из рулонных, мастичных и наплавливаемых материалов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=7,11; МАТ=3,3</i>	100 м примыканий	0,5	24718,89	4076,88	450	79,88	12359	2038	225	40	52,21	26,11	0,87
Итого по разделу 5 Кровля (актовый зал)									494770					1106,64	

Раздел 6. Усиление балок перекрытия (актовый зал)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115	ТЕР46-03-001-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-001-01 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i>	100 отверстий	0,8	10740,16	1414,53	3726,72	1680,19	8592	1132	2981	1344	17,3	13,84	18,2
116	ТЕР46-03-001-17	На каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-1 (диаметр отверстий 20 мм) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10;</i> <i>МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-001-17 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i>	100 отверстий	0,8	5098,35	703,18	1595,62	839,73	4079	563	1276	672	8,6	6,88	8,2
117	ТЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,61</i>	1 т конструкций	0,626	37940,83	9811,8	1561,06	134,18	23751	6142	977	84	120	75,12	1,84
118	СЦМ-101-1871	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 16-24 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,61</i>	т	0,142	24472,62				3475						
119	СЦМ-101-1642	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100х100х10 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,61</i>	т	0,266	23549,15				6264						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
120	СЦМ-101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	т	0,026	23549,15				612						
121	СЦМ-101-1614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-05-003-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	т	0,192	21489,56				4126						
122	ТЕР09-03-015-01	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-015-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	1 т конструкций	0,142	2998,28	1174,88	1303,66	198,2	426	167	185	28	15,79	2,24	1,75
123	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	1 т конструкций	0,484	9099,78	4708,44	2318,94	457,07	4404	2279	1122	221	63,28	30,63	4,01
124	ТЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-05-003-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	100 шт. болтов	0,4	929,31	918,55	10,76		372	368	4		11,9	4,76	0,03
125	СЦМ-101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-05-003-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	т	0,0042	89007,6				374						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
126	СЦМ-101-1614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-05-003-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	т	0,038	21489,56				817						
127	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	1501,98	479,31	33,49	0,9	315	101	7		5,31	1,12	0,02
128	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	3331,09	591,32	44,07	1,8	700	124	9		7,66	1,61	0,04
Итого по разделу 6 Усиление балок перекрытия (актовый зал)									77022					142,25	
Раздел 7. Усиление плит перекрытия (проезд)															
129	ТЕР46-04-003-1	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-003-1 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i>	1 м3	1,1	3131,91	702,12	2429,8	400,48	3445	772	2673	441	9,67	10,64	4,51
130	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 стяжек	0,082	9337,16	2000,87	825,79	192,97	766	164	68	16	27,22	2,23	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
131	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44</i>	100 отверстий	0,25	448,14	398,6	49,54		112	100	12		5,49	1,37	
132	ТЕР06-01-015-10	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i>	1 т	0,153	1989,92	952,89	175,96	19,05	304	146	27	3	12,64	1,93	0,38
133	СЦМ-204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0024 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций</i> <i>МАТ=4</i>	т	0,153	29429,76				4503						
134	СЦМ-204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сегок плоских диаметром 16-18 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0039 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций</i> <i>МАТ=4</i>	т	0,153	4469,88				684						
135	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-01-008-03 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i>	1 м3	1	5668,25	1929,82	131,16	16,68	5668	1930	131	17	26,82	26,82	0,35
136	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР26-01-039-01 66 Теплоизоляционные покрытия строительных конструкций и трубопроводов, наружная теплоизоляция стен</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,11; МАТ=3,4</i>	1 м3 изоляция	0,8	1034,41	835,64	198,77		828	669	159		10,58	8,46	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
137	СЦМ-104-0003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250(ГОСТ 9573-82) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР26-01-039-01 66 Теплоизоляционные покрытия строительных конструкций и трубопроводов, наружная теплоизоляция стен ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,11; МАТ=3,4</i>	м3	0,8	3165,4				2532						
138	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 стяжек	0,085	9337,16	2000,87	825,79	192,97	794	170	70	16	27,22	2,31	1,94
139	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 стяжек	0,085	5710,95	1102,6	178,02	44,15	485	94	15	4	15	1,28	0,45
140	ТЕР06-01-015-10	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i>	1 т	0,033	1989,92	952,89	175,96	19,05	66	31	6	1	12,64	0,42	0,38
141	СЦМ-101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I диаметром 6мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i>	т	0,033	35741,9				1179						
Итого по разделу 7 Усиление плит перекрытия (проезд)									28839					57,95	
Раздел 8. Прочие работы															
142	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i>	тонна	125	157,75	35,24	122,51		19719	4405	15314		0,5777	72,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
143	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i>	1 т	125	62,58		62,58		7823		7823					
Итого по разделу 8 Прочие работы									34326					72,21		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1016983	276707	116805	12055			3658,21	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1040467	292470	124526	13274			3865,1	
Накладные расходы									255671							
Сметная прибыль									186663							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									1397559						3655,36	
Итого Монтажные работы									85242						209,74	
Итого									1482801						3865,1	
В том числе:																
Материалы									623471							
Машины и механизмы									124526							
ФОТ									305744							
Накладные расходы									255671							
Сметная прибыль									186663							
Непредвиденные затраты 2%									29656							
Итого с непредвиденными									1512457							
НДС 18%									272242							
ВСЕГО по смете									1784699						3865,1	

Составил

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17

17
0,93
3,55
2,38
8,57
0,22

17
3,39
0,02
0,02

17
0,38
0,01
0,43

17
0,1
0,16
3,33

17
0,07
0,08
8,26
1,18
4,97

17
0,01
0,14
7,55

17
0,35
0,08
0,49
2,36

17
0,6
0,03
1,32
0,02
0,62

17
0,68
0,58
0,75
0,02
0,01

17
0,75
2,02
8,14

17
0,94
0,01

17
0,01
0,12
0,02
40,92
0,36

17
0,01

17
0,19
0,19
0,68

17
0,45
0,58
0,02
0,33

17
0,02
0,09
0,06
0,04

17
0,08
69,29
3,57

17
0,39
0,48
27,6
5,82

17
1,35
0,34
0,67
0,44
50,83

17
14,56
6,56
1,15

17
0,25
1,94
0,01

17
0,01
25,03
4,96
0,16

17
0,06
0,35
0,48

17
0,16
0,04
0,01
6,45

