

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на замена дверей и ремонт кабинета в МОУ СОШ №34 по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, 11-а,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 641748 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 38399 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 495,28 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>															
1	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1173 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (750 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,1767	1082,58	840,63	241,95	89,78	191	149	42	16	103,91	18,36	7,74
2	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2026 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1295 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,1764	1767,24	1525,29	241,95	89,78	312	269	43	16	188,54	33,26	7,74
3	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (768 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (491 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,604	178	178			108	108			22,82	13,78	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	ФЕР09-06-001-02 применительно	Демонтаж: решеток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.таб.3 ТЧ Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (198 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (188 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,11	396,31	303,27	93,04	1,13	44	34	10		35,553	3,91	0,084
5	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (6 руб.): 77%*0,94 от ФОТ СП, (4 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 облицовки	0,015	69,41	63,16	6,25	2,32	1	1			7,31	0,11	0,2
6	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (333 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (301 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,638	92,9	88,84	4,06	1,51	59	57	2	1	11,39	7,27	0,13
7	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	2,8	12,51		12,51		35		35				
8	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (86 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (55 руб.): 60% от ФОТ	тонна	2,8	32,93	4,15	28,78		92	12	80		0,578	1,62	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									842	630	212	33		78,31	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									5783	4814	969	252		78,31	
Накладные расходы									4590						
Сметная прибыль									3084						
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									10910					65,4	
Строительные металлические конструкции									692					3,91	
Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									18					0,11	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Полю (ремонтно-строительные)								1078						7,27
	Перевозка автотранспортом								160						
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								599						1,62
	<b>Итого</b>								13457						78,31
	<b>В том числе:</b>														
	Машины и механизмы								969						
	ФОТ								5066						
	Накладные расходы								4590						
	Сметная прибыль								3084						
	<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>								13457						78,31

**Раздел 2. Проёмы**

9	ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 <i>9 666,19 = 162 581,19 - 100 x 1 529,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (350 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (188 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0368	9666,19	1091,71	389,31	6,03	356	40	14		124,91	4,6	0,52
10	Калькуляция цены	Дверной блок ПВХ двупольный (2,3x1,6); фрамуга стелопакет, с замком (12756:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	1	2570,71				2571						
11	ФЕР10-01-047-02 <i>применительно</i>	Установка перегородки из ПВХ с 2-мя дверными блоками ПВХ <i>9 666,19 = 162 581,19 - 100 x 1 529,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (641 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (344 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,067	9666,19	1091,71	389,31	6,03	648	73	26		124,91	8,37	0,52
12	Калькуляция цены	Перегорodka ПВХ- 6,7м2 с двумя дверными проёмами (2,1x0,9; 2,3x1,3 с замками); (33839:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	1	6819,56				6820						
13	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>16 520,88 = 169 435,88 - 100 x 1 529,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (283 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (152 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,018	16520,88	1780,86	473,75	12,18	297	32	9		201	3,62	1,05

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Калькуляция цены	Блок дверной ПВХ 2,0x0,9 в комплекте с замком (9500:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	1	1914,53				1915						
15	ФЕР10-01- 047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 <i>9 666,19 = 162 581,19 - 100 x 1 529,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (3333 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1788 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,345	9666,19	1091,71	389,31	6,03	3335	377	134	2	124,91	43,09	0,52
16	Калькуляция цены	Блок дверной ПВХ 2,3x1,5 в комплекте с замком (18830:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	10	3794,8				37948						
17	ФЕР10-01- 034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>10 455,68 = 168 203,68 - 100 x 1 577,48</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (2030 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1089 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,1764	10455,68	1303,66	413,79	7,66	1844	230	73	1	149,16	26,31	0,66
18	Калькуляция цены	Блок оконный ПВХ 3-х створчатый, 1ств. откр, 1 кам. стеклопакет (2,1x2,1); (10400:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	4	2095,91				8384						
19	ФЕР10-01- 035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (130 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (70 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 п. м	0,084	4187,28	180,75	14,33	0,46	352	15	1		21,19	1,78	0,04

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Калькуляция цены	Доска подоконная пластиковая шир=500мм (320:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м	8,4	64,49				542						
21	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (179 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (149 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,084	2516,07	353,23	5,99	0,93	211	30	1		41,41	3,48	0,08
22	ФЕР15-01- 050-04 <i>применител ьно</i>	Облицовка оконных и дверных откосов пластиковыми панелями <i>2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (1290 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (679 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 облицовк и	0,108	2105,21	1528,19	46,33	0,93	227	165	5		166,47	17,98	0,08
23	Калькуляция цены	Панель пластиковая (129:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м2	11,34	25,99				295						
24	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (431 руб.): 79%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (291 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонт ированно й поверхнос ти	0,0252	5286,31	3004,39	2,31		133	76			323,4	8,15	
25	ФЕР15-04- 014-03 <i>применител ьно</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (откосы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (13 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0252	655,14	62,61	4,63		17	2			6,74	0,17	
26	ФЕР09-06- 001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (3525 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3345 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкц ий	0,684	931,53	763,35	131,61	6,62	637	522	90	5	89,49	61,21	0,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	Калькуляция цены	Дверной блок металлический утеплённый (2,1*0,9+0,5*0,9)*6; (7500:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	14	1511,47				21161						
28	ФЕР07-05-039-08 применитель но	Герметизация коробок дверей пеной монтажной 179,64 = 2 021,47 - 7,99 x 53,87 - 4,12 x 100,01 - 13,4 x 74,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (671 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (435 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 м шва	0,36	179,64	160,99	18,65		65	58	7		17,75	6,39	4,12
29	ФССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	6	67				402						
30	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (184 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (99 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,018	25031,88	957,29	1250,29	153,23	451	17	23	3	104,28	1,88	11,35
31	ФССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	компл.	1	94,68				95						
32	ФССЦ-203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	1,8	214,7				386						

**Позиции, которые невозможно учесть в расчете раздела**

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									89092	1637	383	11		187,03
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									89418	1867	479	14		187,03
В том числе, справочно:														
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (Поз. 9-20, 30-32, 22-23, 25-29)									326	230	96	3		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									403052	14264	2189	107		187,03
Накладные расходы									13049					
Сметная прибыль									8629					
<b>Итого по разделу 2 Прѳемы :</b>														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Деревянные конструкции								307221						89,65	
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1361						3,48	
	Отделочные работы								5112						18,15	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								1556						8,15	
	Строительные металлические конструкции								12081						61,21	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								97399						6,39	
	Итого								424730						187,03	
	В том числе:															
	Материалы								386599							
	Машины и механизмы								2189							
	ФОТ								14371							
	Накладные расходы								13049							
	Сметная прибыль								8629							
	<b>Итого по разделу 2 Проёмы</b>								<b>424730</b>						<b>187,03</b>	
<b>Раздел 3. Потолок</b>																
34	ФЕРр61-26-1 применительно	Расчистка клеевой окраски потолка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (885 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (596 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,638	263,28	242,52	3,13	1,16	168	155	2	1	28,07	17,91	0,1	
35	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: потолков 1 217,46 = 3 479,46 + (0,2262 - 1,131) x 2 500,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3190 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1679 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,638	1217,46	615,86	34,29	22,21	777	393	22	14	63,1	40,26	2,18	
36	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1283 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (675 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,638	1965,43	256,54	9,03	0,12	1254	164	6		28,6	18,25	0,01	
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2199	712	30	15		76,42		
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								2290	796	37	19		76,42		
	В том числе, справочно:															
	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве								91	84	7	4				
	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								12719	6081	169	146		76,42		
	Накладные расходы								5358							
	Сметная прибыль								2950							
	<b>Итого по разделу 3 Потолок :</b>															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							2723						17,91
		Отделочные работы							18304						58,51
		Итого							21027						76,42
		В том числе:													
		Материалы							6469						
		Машины и механизмы							169						
		ФОТ							6227						
		Накладные расходы							5358						
		Сметная прибыль							2950						
		<b>Итого по разделу 3 Потолок</b>							<b>21027</b>						<b>76,42</b>

**Раздел 4. Стены**

37	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4132 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2175 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,604	2046,91	806,9	109,64	64,6	1236	487	66	39	85,84	51,85	6,29
38	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен <i>1 234,68 = 2 932,18 + (0,291 - 0,97) x 2 500,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2349 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1236 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,604	1234,68	476,35	29,29	19,06	746	288	18	12	51,89	31,34	1,87
39	ФЕР10-05-008-03	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (991 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (532 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,1543	5185,22	734,67	25,95		800	113	4		81	12,5	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: стен $992,18 = 2 \cdot 932,18 + (0,194 - 0,97) \times 2 \cdot 500,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (604 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (318 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1543	992,18	476,35	29,29	19,06	153	74	5	3	51,89	8,01	1,87
41	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1350 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (711 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7583	1841,79	227,93	9,03	0,12	1397	173	7		25,41	19,27	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4332	1135	100	54		122,97	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									4527	1305	125	68		122,97	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									195	170	25	14			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									24292	9970	571	520		122,97	
Накладные расходы									9427						
Сметная прибыль									4972						
<b>Итого по разделу 4 Стены :</b>															
Отделочные работы									33119					110,47	
Деревянные конструкции									5572					12,5	
Итого									38691					122,97	
В том числе:															
Материалы									13751						
Машины и механизмы									571						
ФОТ									10490						
Накладные расходы									9427						
Сметная прибыль									4972						
<b>Итого по разделу 4 Стены</b>									<b>38691</b>					<b>122,97</b>	
<b>Раздел 5. Полы</b>															
42	ФЕР11-01-011-07 применительно	Обшивка подиума фанерой $574,04 = 1 \cdot 798,04 - 0,102 \times 12 \cdot 000,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (55 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (34 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1	574,04	62,56	60,61	1,28	57	6	6		8,02	0,8	0,11

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	Калькуляция цены	Фанера влагостойкая толщ. 10 мм (222:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м2	10,2	44,74				456						
44	ФЕР11-01- 036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (994 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (609 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,732	7845,4	142,93	52,47	3,94	5743	105	38	3	17,2	12,59	0,34
45	ФЕР11-01- 039-01	Устройство плинтусов: деревянных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (238 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (146 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м плинтуса	0,406	568,65	65,25	6,97		231	26	3		7,65	3,11	
46	ФЕР11-01- 040-01 <i>применител ьно</i>	Устройствопорожков алюминиевых <i>133,41 = 555,59 - 101 x 4,18</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (63 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (39 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м плинтуса	0,0832	133,41	87,74	2,62		11	7			8,99	0,75	
47	Калькуляция цены	Рейка алюминиевая шир. 30 мм (87,5:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м	2,1	17,63				37						
48	Калькуляция цены	Уголок алюминиевый 20*20 (96,43:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г.</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м	6,22	19,43				121						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6656	144	47	3		17,25	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6690	166	59	4		17,25	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									34	22	12	1			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									30243	1268	270	31		17,25	
Накладные расходы									1352						
Сметная прибыль									828						
<b>Итого по разделу 5 Полы :</b>															
Полы									32423					17,25	
Итого									32423					17,25	
В том числе:															
Материалы									28705						
Машины и механизмы									270						
ФОТ									1299						
Накладные расходы									1352						
Сметная прибыль									828						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Итого по разделу 5 Полы</b>									32423					17,25	
<b>Раздел 6. Разные работы</b>															
49	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (374 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (249 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,11308	1092,7	576,32	0,87		124	65			65,94	7,46	
50	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>15,62 = 19,56 - 0,00011 x 10 362,00 - 0,00043 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (496 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (323 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка	4	15,62	13,1	2,37		62	52	9		1,46	5,84	
51	Калькуляция цены	Вент решётки 100*250 пластиковые (45:1,18:4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	4	9,07				36						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									222	117	9			13,3	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									232	125	11			13,3	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									10	8	2				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									1431	955	50			13,3	
Накладные расходы									870						
Сметная прибыль									572						
<b>Итого по разделу 6 Разные работы :</b>															
Малярные работы (ремонтно-строительные)									1382					7,46	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									1491					5,84	
Итого									2873					13,3	
В том числе:															
Материалы									426						
Машины и механизмы									50						
ФОТ									955						
Накладные расходы									870						
Сметная прибыль									572						
<b>Итого по разделу 6 Разные работы</b>									<b>2873</b>					<b>13,3</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
<b>Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы</b>															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									103343	4375	781	116		495,28	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									103999	4889	923	137		495,28	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									477521	37352	4218	1047		495,28	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Накладные расходы								34639						
	Сметная прибыль								21030						
	<b>Итого по смете:</b>														
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных								10910					65,4	
	Строительные металлические конструкции								12773					65,12	
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								18					0,11	
	Полы (ремонтно-строительные)								1078					7,27	
	Перевозка автотранспортом								160						
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								599					1,62	
	Деревянные конструкции								312792					102,15	
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1361					3,48	
	Отделочные работы								56524					187,13	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								4280					26,06	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								97399					6,39	
	Полы								32423					17,25	
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								1382					7,46	
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и								1491					5,84	
	<b>Итого</b>								533190					495,28	
	В том числе:														
	Материалы								435951						
	Машины и механизмы								4218						
	ФОТ								38399						
	Накладные расходы								34639						
	Сметная прибыль								21030						
	Непредвиденные затраты 2%								10664						
	<b>Итого с непредвиденными</b>								543854						
	НДС 18%								97894						
	<b>ВСЕГО по смете</b>								641748					495,28	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Т/з мех. Всего
17
1,37
1,37

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,08
2,83
2,83
2,74
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,08
2,83
2,83

0,02
0,03
0,02



17
0,18
0,12

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,01
0,34

Гранд-СМЕТА

17
1,48
0,2
2,41
2,41
2,41

Гранд-СМЕТА

17
0,57
0,01
0,01
0,34
1,48
2,41
2,41
0,06
1,39
0,01
1,46
1,46
1,46

Гранд-СМЕТА

17
0,06
1,4
1,46
1,46

3,8
-----

1,13
------

--

Гранд-СМЕТА

17
0,29
0,01
5,23
5,23
5,23
5,23
5,23
5,23
5,23
0,01

17
0,25
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26





Гранд-СМЕТА

17
2,74
0,35
0,08
0,57
0,01
6,64
0,06
1,48
0,26
12,19
<b>12,19</b>

